






MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku:	SML 2021/221/1	 MP 1 2 X 0 0 0 A B J L
ID smlouvy z Registru smluv (v případě dodatku):	15818463	
Usnesení RMČ/ZMČ č.	R-135-009-21	přiloženo včetně příloh <input checked="" type="checkbox"/>
Druh smlouvy:	Smlouva o dílo	
Předmět smlouvy:	"Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12" část 1, stavba - dodatek č. 1	
Smluvní partner:	SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Štěpánská 642/41, 11000 Praha	
Smlouva podepsána	<input checked="" type="checkbox"/> statutárním orgánem <input type="checkbox"/> zmocněncem na základě přiložené plné moci	
Komentář:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12" část 1, stavba, byl schválen usnesením č. R-135-009-21 ze dne 24.08.2021	
Zveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz)	Ano	
Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:		
Č.j.	Ne <input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Od	do

Hrazeno z ORJ:	13	Položka:	
<i>Předběžná řídicí kontrola</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	
Příkazce operace:	Ing. Jiří Veselý	30.08.2021	
Správce rozpočtu:	Iveta Pospíšilová	30.08.2021	

Garantující odbor:	Odb. inv. a správy maj.		
	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	
Za plnění smlouvy zodpovídá:	Ing. Jiří Veselý	30.08.2021	
Předkládá k podpisu/nositel úkolu:	Ing. Jiří Veselý	30.08.2021	
Za správnost zodpovídá:	Mgr. Pavel Ledvína	30.08.2021	
Originály smlouvy uloženy:	- <input checked="" type="checkbox"/> Odbor investic a správy majetku - <input checked="" type="checkbox"/> Kancelář tajemníka - <input checked="" type="checkbox"/> Ekonomický odbor (v případě finančního plnění) - <input type="checkbox"/> Odbor, z jehož ORJ je čerpáno - (v případě, že je ORJ jiné než garantujícího odboru)		
Na vědomí:			

1b: 15818463

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ

č. R-135-009-21

ze dne 24.8.2021

Městská část Praha 12
Úřad městské části
Kancelář městské části - oddělení územního rozvoje
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4 - Měškovice
135

"Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12" - část 1. stavba -
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada městské části

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2021 se společností SAMSON PRAHA, spol. s.r.o., IČO: 48539589, se sídlem Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1, na realizaci veřejné podlimitní zakázky na stavební práce s názvem "Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12" - část 1. stavba, jehož předmětem jsou dodatečné práce v celkové hodnotě 624.018,58 bez DPH a práce, které nejsou nutné pro dokončení díla v hodnotě 22.355,25 Kč bez DPH. Cena díla se tak dodatkem č. 1 navyšuje o částku 601.663,33 Kč na celkovou cenu díla 12.472.851,02 Kč bez DPH. Cena včetně DPH činí částku 15.092.149,73 Kč. Zakázka je hrazena z ORJ 0013 - investice základní infrastruktury

Viz příloha tohoto usnesení

2. u k l á d á

2.1. Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

2.1.1. předložit dodatek dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu společnosti SAMSON PRAHA, spol. s.r.o

Termín: 30.8.2021

2.1.2. předložit dodatek dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janu Adamcovi - starostovi

Termín: 1.9.2021

Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místopředseda

Předkladatel: Ing. Jiří Fremr - místopředseda

Zpracovatel: Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá -
vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvína, Odbor investic a správy majetku

Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniele Černé
- vedoucí oddělení investic OIM

Tisk: R-08941



č. SML 2021/221/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25 .06. 2021

Název: městská část Praha 12
Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Štěpánská 642/41, 11000 Praha 1
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
Zapsán v OR: vedeném Městským soudem Praha, sp. zn. C 19476
Zastoupena: Ing. Evou Kolářovou, jednatelkou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2021/221

ze dne 25.06.2021 (dále jen „**Smlouva**“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) jsou požadavky Objednatele na provedení dodatečných prací a neprovedení některých prací v rámci stavby s názvem “Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12“ část 1, stavba. Podrobný rozpis a ocenění dodatečných prací a méně prací je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě 624.018,58 bez DPH a méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě 22.355,25 Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem navyšuje o částku **601.663,33 Kč** bez DPH.
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 1 článku IX. smlouvy, týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních

11.871.187, 69 Kč bez DPH na částku **12.472.851,02 Kč bez DPH**. Cena včetně DPH činí částku **15.092.149,73 Kč**.

4. Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla. Smluvní strany z tohoto důvodu mění bod 3 článku VIII. týkající se dokončení části díla a to tak, že stavební a montážní práce musí být dokončeny, aby **nejpozději dne 03. 09. 2021 mohla školní kuchyně zahájit provoz v omezeném režimu a dne 06. 09. 2021 v plném režimu**.
5. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3
 - Příloha č. 2: Komentář ke změnovým listům
- 6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž obě objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 30. 08. 2021

V Praze dne 30. 08. 2021





městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta



SAMSON PRAHA, spol. s r.o.,
zhotovitel



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.	1
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12	Číslo smlouvy SML 2021/221
Zhotovitel SAMSON PRAHA, spol. s r.o.	Investor Městská část Praha 12
<p>Odivodnění Na pokyn zadavatele zpracoval zhotovitel změnový rozpočet č. 1, který se týká vrstvy betonové mazaniny v prostorách varny a přilehlých místností.</p> <p>ZL řeší vybourání nesoudržné vrstvy betonové mazaniny vč. asfaltové hydroizolace a zpětné vybetonování. S uvedenými pracemi nebylo v původním projektu počítáno. Nevyhovující stav betonů byl odhalen až během realizace zakázky při odstraňování stávající keramické dlažby. Mocnost betonu byla změřena na 60 - 120 mm.</p>	
Odpovědný stavbyvedoucí Ivan Pech	Generální projektant Ing. Milan Kroupa
Tech. dozor objednatele (investora) Vojtěch Hrčka	Investor Městská část Praha 12
Finanční rekapitulace Celkové navýšení	Cena bez DPH 568 462,58 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu soupis prací, fotodokumentace	
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko	Vyjádření projektanta Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) Souhlasím  Podpis, razítko	Vyjádření investora Podpis, razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekapitulace členění soupisu prací ZŠ Havlíkova 20-220, 12

ZL01 - Betonové podlahy

Městská část Praha 12

SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

4.8.2021

MIKRO PRAHA,

spol. s r. o.

MIKRO PRAHA,

spol. s r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	568 462,58
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 730,15
HSV - Práce a dodávky HSV	403 705,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	214 816,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 178,80
997 - Přesun sutě	61 090,76
998 - Přesun hmot	34 619,50
S - Přesuny sutí	140 419,60
713 - Izolace tepelné	9 932,25
PSV - Práce a dodávky PSV	7 674,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 674,40

SOUPIS PRACÍ

ZL01 - Betonové podlahy

Městská část Praha 12

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.



4.8.2021

MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.
MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							568 462,58	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 730,15	
13	K	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí <small>Výztuž mazanin svařovanou sítí</small>		1	0,205	32 830,00	6 730,15
D		HSV	Práce a dodávky HSV				403 705,98	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				214 815,92	
15	K	631313711RT9	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 <small>Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09 Součet</small>	m3	32,580	4 775,00	155 569,50	
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu <small>Příplatek k cenám mazanin za úpravy povrchu mazaniny přehlázením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09 Součet</small>	m3	32,580	489,00	15 921,62	CS ÚRS 2021 01
18	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3 <small>Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovláky objemové vyztužení 4 kg/m3 Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09 Součet</small>	m3	32,580	1 010,00	32 905,80	CS ÚRS 2021 01
17	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie <small>Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09 Součet</small>	m2	362,000	13,80	4 995,60	CS ÚRS 2021 01
19	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm <small>Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm</small>	m	188,000	28,80	5 414,40	CS ÚRS 2021 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 178,80	
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <small>Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09 Součet</small>	m3	32,580	2 860,00	93 178,80	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sítě				61 090,76	
5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu, zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09 Součet</small>	t	74,934	717,00	53 727,68	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,516	1 130,00	7 363,08	CS ÚRS 2021 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatláčeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,01*1,8 Součet		6,516 6,516			
	D	998	Přesun hmot				34 619,50	
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	74,934	286,00	21 431,12	CS ÚRS 2021 01
			Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná nosivostní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Součet		74,934 74,934			
21	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	74,934	176,00	13 188,38	CS ÚRS 2021 01
			Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, hygieny, výroby a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Součet		74,934 74,934			
	D	S	Přesuny suti				140 419,80	
7	K	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	81,450	691,00	56 281,95	
			Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Asfaltová hydroizolace (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,01*1,8 Součet		81,450 81,450			
8	K	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	81,450	226,00	18 407,70	
			Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Asfaltová hydroizolace (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,01*1,8 Součet		81,450 81,450			
9	K	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 629,000	15,60	25 412,40	
			Příplatek k odvozu za každý další 1 km Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Asfaltová hydroizolace (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,01*1,8 Součet		1 629,000 1 629,000			
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	81,450	318,00	25 901,10	
			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Asfaltová hydroizolace (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,01*1,8 Součet		81,450 81,450			
11	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	407,250	35,40	14 416,65	
			Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Průměrná tl. betonu 90 mm místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123, 127, 127a, 129 (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,09*2,3 Asfaltová hydroizolace (50,2+42,2+114,5+18,8+21,8+21,7+19,5+10,9+6,3+17,8+17,8+20,5)*0,01*1,8 Součet		407,250 407,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
o 713			Izolace tepelné				9 932,25	
14	K	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	20,500	484,50	9 932,25	
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá								
o PSV			Práce a dodávky PSV				7 674,40	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 674,40	
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	362,000	21,20	7 674,40	CS ÚRS 2021 01
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na střeše vodorovně V								
místnosti č. 106, 106a, 114, 114a, 115, 116, 120, 121, 123								
127, 127a, 129								
(0,2+4) 2x114,5x16,8+21,8+21,7+10,5x10,8+E,3x17,8+17,8								
+20,5:					362,000			
Součet:					362,000			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.	2
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12	Číslo smlouvy SML 2021/221
Zhotovitel SAMSON PRAHA, spol. s r.o.	Investor Městská část Praha 12
<p><i>Oduvodnění</i> Na pokyn zadavatele zpracoval zhotovitel změnový rozpočet č. 2, který se týká stávajícího stoupacího potrubí splaškové kanalizace.</p> <p>ZL řeší demontáž litinového potrubí splaškové kanalizace, které bude nahrazeno novým plastovým potrubím. Rozsah demontáže byl domluven, mezi investorem a zhotovitelem, v rámci KD č.1 a upřesněn na KD č. 4. Jedná se o 5 větví stoupacího potrubí, demontovaného od podlahy v 1.NP po vyústění ve střešní konstrukci.</p>	
<i>Odpovědný stavbyvedoucí</i> Ivan Pech	<i>Generální projektant</i> Ing. Milan Kroupa
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Vojtěch Hřečka	<i>Investor</i> Městská část Praha 12
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> -22 355,25 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> soutpis prací	
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  <i>Podpis, razítko</i>	<i>Vyjádření projektanta</i> <i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> Souhlasím  <i>Podpis, razítko</i>	<i>Vyjádření investora</i> <i>Podpis, razítko</i>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekapitulace prací - výměna PSK a bourací práce v Praze 12

ZL02 - Kanalizace

Objekt

Městská část Praha 12

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Termín

4.8.2021

Podatel

MIKRO PRAHA

spol. s r.o.

MIKRO PRAHA

spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-22 355,25
31 - Zdi podpěrné a volné	23 175,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	9 787,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 386,25
721 - Vnitřní kanalizace	-58 704,00

SOUPIS PRACÍ

Průběžná cena: 1000 Kč, 1000 Kč, 25 Kč, 1000 Kč, 1000 Kč, 1000 Kč

ZL02 - Kanalizace

Objekt:

Městská část Praha 12

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

4.8.2021

MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.
MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-22 355,25	
D		31	Zdi podpěrné a volné				23 175,00	
5	K	310271520R01	vyzdívká porobel.tvárnice, tl. 100mm vyzdívka porobel.tvárnice, tl. 100mm Zazdivání kanalizace v 1.NP a 2.NP 1.NP: 5*0,75*3,0 2.NP: 5*0,75*3,0 Součet	m2	22,500	1 030,00	23 175,00	
D		61	Úprava povrchů vnitřní				9 787,50	
6	K	601029141R00	Štuk vnitřní štuková omítka pastovité konzistence, tl. 2 mm, ručně Štuk vnitřní štuková omítka pastovité konzistence, tl. 2 mm, ručně Zazdivání kanalizace v 1.NP a 2.NP 1.NP: 5*0,75*3,0 2.NP: 5*0,75*3,0 Součet	m2	22,500	191,50	4 308,75	
7	K	612481211RTS	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny Zazdivání kanalizace v 1.NP a 2.NP 1.NP: 5*0,75*3,0 2.NP: 5*0,75*3,0 Součet	m2	22,500	243,50	5 476,75	
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 386,25	
B	K	971038531R00	Vybourání cihly pl. , tl. 10 cm Vybourání cihly pl. , tl. 10 cm Vybourání zazdivek kanalizace v 1.NP a 2.NP 1.NP: 5*0,75*3,0 2.NP: 5*0,75*3,0 Součet	m2	22,500	150,50	3 386,25	
D		721	Vnitřní kanalizace				-58 704,00	
4	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100 Demontáž potrubí z litinových trub. odpadních nebo dešťových do DN 100 Demontáž stávajícího stopačního potrubí - 5 ks 5*5,0 Součet	m	45,000	156,00	7 020,00	CS ÚRS 2021 01
1	K	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	-20,000	683,00	-13 660,00	
2	K	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	-22,000	761,00	-16 742,00	
3	K	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	-42,000	841,00	-35 322,00	

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.	3
Název stavby Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12	Číslo smlouvy SML 2021/221
Zhotovitel SAMSON PRAHA, spol. s r.o.	Investor Městská část Praha 12
<p><i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zpracoval zhotovitel změnový rozpočet č. 3, který se týká rozvodů plynového potrubí.</p> <p>ZL řeší demontáž a výměnu hlavního uzávěru plynu v místnosti č. 116, dle nových norem nemůže být zachován stávající uzávěr. Dodánní havarijního elektromagnetického ventilu, nebyl součástí PD a větší rozsah demontovaného ocelového potrubí, domluveno během realizace s investorem.</p>	
<i>Odpovědný stavbyvedoucí</i> Ivan Pech	<i>Generální projektant</i> Ing. Milan Kroupa
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Vojtěch Hřčka	<i>Investor</i> Městská část Praha 12
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> 55 556,00 Kč
<p><i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> soutpis prací</p>	
<p><i>Vyjádření stavbyvedoucího</i></p>  <p>Podpis, razítko</p>	<p><i>Vyjádření projektanta</i></p> <p>Podpis, razítko</p>
<p><i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i></p> <p>Souhlasím</p>  <p>Podpis, razítko</p>	<p><i>Vyjádření investora</i></p> <p>Podpis, razítko</p>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce kuchyně ZS - Mikrocukrárna v Etage 12

ZL03 - Plynovod

Místo:

Městská část Praha 12

Termín:

4.8.2021

Objednatel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.
MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 556,00

PSV - Práce a dodávky PSV

55 556,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

55 556,00

SOUPIS PRACÍ

Hlavní trubka skříně kuchyně, ZS, Basko-šternovská, Praha 12

ZL03 - Plynovod

Místo

4.8.2021

Adresa

Městská část Praha 12

MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.

Objednatel

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

MIKRO PRAHA,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 556,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 556,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				55 556,00	
1	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 <small>Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80</small>	m	59,000	114,00	6 726,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	723213104	Kulový přírubový uzávěr DN 80 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz <small>Armatury přírubové kulové uzávěry těleso tvárná litina koule mosaz PN 16 do 70°C DN 80</small>	soubor	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	723219104	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80, ostatní typ <small>Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 80</small>	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	CS ÚRS 2021 01
4	M	42256026	ventil pojistný přírubový pružinový normální otevřený P15 217 540 DN 80x155mm <small>ventil pojistný přírubový pružinový normální otevřený P15 217 540 DN 80x155mm</small>	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2021 01

Příloha č. 2 k dodatku č. 1

Komentáře ke změnovým listům v rámci akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Rakovského v Praze 12“ – část 1, stavba.

Změnový list číslo 1

ZL řeší vybourání nesoudržné vrstvy betonové mazaniny vč. asfaltové hydroizolace a zpětné vybetonování. S uvedenými pracemi nebylo v původním projektu počítáno. Nevyhovující stav betonů byl odhalen až během realizace zakázky při odstraňování stávající keramické dlažby. Mocnost betonu byla změřena na 60 - 120 mm.

Při bourání keramických dlažeb v prostorách kuchyně došlo k odtržení nesoudržné podkladní betonové mazaniny, která odpadávala včetně spodní asfaltové hydroizolační vrstvy. Na základě této nově zjištěné nepředvídané skutečnosti bylo nutné tuto vrstvu nejenom vybourat, ale i následně opětovně dobetonovat. Projekt počítal pouze s nivelováním podlahy v tloušťce vrstvy 3 – 15 mm, dnes se jedná o vrstvu 60 – 120 mm. Z časových důvodů byla použita nejvhodnější technologie zaleštěné betonové mazaniny s nejmenším možným obsahem záměsové vody a výztuží z polymerových vláken.

Změnový list číslo 2

ZL řeší demontáž litinového potrubí splaškové kanalizace, které bude nahrazeno novým plastovým potrubím. Rozsah demontáže byl domluven, mezi investorem a zhotovitelem, v rámci KD č. 1 a upřesněn na KD č. 4. Jedná se o 5 větví stoupačích potrubí, demontovaného od podlahy v 1.NP po vyústění ve střešní konstrukci.

Škola požádala, aby v rámci probíhající investiční akce proběhla nad plánovaný objem prací výměna 5 kusů stoupaček kanalizace, a to od kolektoru až do prostor kuchyně. Stoupačky jsou zarostlé a postupně praskají. Dané kanalizační stoupačky jsou v místech, kde bude probíhat stavební činnost na vybudování nové tukové kanalizace a je tak možné je rovnou v rámci akce vyměnit. Po provedení obnažení stávajících stoupaček bylo v rámci KD rozhodnuto, že bude namísto nové tukové kanalizace a výměny stávajících stoupaček provedena vždy pouze jedna stoupačka v původní trase. Napojení bude provedeno v 1.NP na stávající kanalizaci, která je svedena do kolektoru a vývod tukové kanalizace bude řešen původní ležatou kanalizací (litina 200), která bude vyčištěna.

Změnový list číslo 3

ZL řeší demontáž a výměnu hlavního uzávěru plynu v místnosti č. 116. Dodání havarijního elektromagnetického ventilu (nebyl součástí PD) a větší rozsah demontovaného ocelového potrubí stávajících nadbytečných rozvodů plynu bylo domluveno během realizace s investorem. Dle nových norem, které vstoupili v platnost v mezidobí od zpracování projektové dokumentace a samotné realizace, nemůže být zachován stávající uzávěr plynu.



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schvářena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-125-001-21
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 30. 08. 2021

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 30. 08. 2021

pověřený člen zastupitelstva