



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
V zastoupení: Mgr. Jan Adamec, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Mgr. Pavel Ledvina, pověřený zastupováním vedoucího oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Ing. Jiří Veselý, vedoucí odboru investic a správy majetku.

IČ: 00231151
Telefon: +420 244 028 111
E-mail: podatelna@praha12.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 80039-2000762389/0800
Webové stránky: <https://www.praha12.cz/>
Datová schránka: ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a

KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6
V zastoupení: Ing. Jiří Urban, člen představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Polcar, generální ředitel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jakub Římal, stavbyvedoucí
IČ: 18630197
Telefon: +420 724 006 204
E-mail: konsit@konsit.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 820762/0800
Webové stránky: www.konsit.cz
Datová schránka: qxreht

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „*Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12*“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“).
- 1.2. Tuto akci je plánováno spolufinancovat:
 - 1.2.1. Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy (Fond soudržnosti), Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 - Prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, výzva č. 146., registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „**Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12**“;
 - 1.2.2. Státním fondem životního prostředí, název projektu „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ (Pozn.: Objednatel bude podána žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích) a
 - 1.2.3. Hlavním městem Prahou na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace **DOT/54/10/019974/2020 ze dne 02.11.2020**.
- 1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2., čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.4. Vymezení některých pojmů:
 - 1.4.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - 1.4.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - 1.4.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
 - 1.4.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.4.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.4.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
 - 1.4.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

- 1.5. Objednatel má od Hlavního města Prahy svěřeny do správy pozemky p.č. 4635/15 a p.č. 4635/16, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2336 v k.ú. Modřany, v obci Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“, spočívající v kompletním zateplení obálky budovy mateřské školy včetně výměny oken a dveří, kompletní výměny souvrství střechy zahrnující i likvidaci nebezpečného materiálu azbest, úprava topné soustavy, vybudování nuceného větrání včetně rekuperace, výměna osvětlovacích těles, vybudování retenční nádrže pro závlahu areálu MŠ dešťovými vodami a další stavební práce s tím spojené (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo zahrnuje rovněž i zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace (dočasný billboard po dobu stavby a stálá pamětní deska umístěná na objektu do 3 měsíců po dokončení díla) a dále veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Předpokládá se částečná realizace díla za provozu MŠ Pastelka.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **3.3.2022**, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
- 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
- 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne **10.2.2022**, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
- 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Adaptační opatření na změnu klimatu – MŠ Pastelka v Praze 12“, kterou zpracoval hlavní projektant: Ing. Pavel Chrobok, ČKAIT č. 0008412, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.
- 2.3.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahující se k dílu,
- 2.3.6. stavebním povolením č.j. P12 32216/2020 OVY, vydaným dne 01.09.2020, s nabytím právní moci 01.10.2020 a povolení změny stavby před dokončením č.j. P12 42838/2020 OVY, vydaným dne 02.12.2020, s nabytím právní moci dne 22.12.2020, které jsou jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy (společně dále jen „**Povolení**“).
- 2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy a dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	25 769 768,05 Kč
DPH	5 411 651,00 Kč
Cena díla včetně DPH	31 181 419,05 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **25 769 768,05 Kč** bez DPH (slovy: dvacet pět milionů sedm set šedesát devět tisíc sedm set šedesát osm korun českých pět haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a následného zrušení kontrolovaného pásma,
 - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

- 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
- 3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábohem veřejného prostranství,
- 3.5.11. zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace,
- 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla a dále
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že

zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Fakturace bude rozdělena na stavební objekty:

3.14.1. SO-01 až SO-07, které jsou spolufinancovány v rámci výzvy č. 146. Operačního programu životní prostředí, registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „**Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12**“,

3.14.2. SO-08, na který bude podána žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích na projekt s názvem „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ a

3.14.3. SO-09, který je jako neuznatelný výdaj financován výhradně z vlastních zdrojů objednatele.

Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo (vztahuje-li se k fakturaci plnění, které je spolufinancováno ze zdrojů některého operačního programu). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude předána včetně všech jejích příloh na adresu podatelny: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4, a to v podobě 2 tištěných originálů.

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@praha12.cz / Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany.

4. Doba plnění a provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli, a to přípravnými pracemi a pracemi, které neomezí provoz školy.

4.1.3. Zhotovitel ihned po podpisu této smlouvy zahájí práce na zpracování návrhu technologie odstranění materiálů s obsahem azbestu a souvisejících prací. Dále zahájí práce na podání hlášení prací s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobočka JIH k vydání souhlasného stanoviska. Likvidace materiálů obsahující azbest musí být provedena v období 07/2022, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a zrušení kontrolovaného pásma.

4.1.4. Od 20.06.2022 mohou probíhat stavební práce bez omezení, a to až do 31.08.2022. V tomto období budou provedeny a dokončeny stavební práce na těchto stavebních

objektech SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště, SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací, SO-06 Úprava otopné soustavy.

- 4.1.5. Stavební práce probíhající za provozu školy, musí být oboustranně koordinovány tak, aby nedošlo k omezení provozu školy. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a bezpečnost provádění prací s ohledem na provoz školy a možný výskyt třetích osob.
- 4.1.6. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **7 měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.7. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.6. této Smlouvy;
- 4.1.8. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 kalendářních dnů od předání Díla dle této Smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm dle objednatelům předané dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.6. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího **Ing. Jakuba Římala** (nar. **2.8.1977** bytem **Na Kocínce 1738, Praha 6**); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **Hana Pastyříková**, IČ: 44536569, sídlem Nížkovice 77, 684 01; (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.6. této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu a název projektu, je-li ve vztahu ke stavebnímu objektu relevantní.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.
- 5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává

smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na předpokládanou výši dotace, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

- 5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen.
- 5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.12. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla.
- 5.13. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru veřejného prostranství, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba.
- 5.14. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení stavby před vstupem neoprávněných třetích osob, a to s ohledem na předpokládanou částečnou realizaci díla za provozu MŠ Pastelka.
- 5.15. Zhotovitel je povinen přerušit hlučné práce v době odpoledního klidu v případě, že práce budou probíhat za provozu MŠ.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelům zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních

vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně jako DPS předána elektronicky na CD/DVD ve formátu, PDF, DWG, XLS, DOC spolu s 1 vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska dotčených orgánů, reflektující provedené změny, které zajistí na své náklady zhotovitel.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel si vyhrazuje převzít celé dílo po provedení kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu, s výjimkou prací prováděných uvnitř objektu, např. SO-05, SO-06.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.6. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.8. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:
 - 8.6.1. Stavbyvedoucí: **Ing. Jakub Římal**;
Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

- 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
- 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (v písemném závazku či ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem.
- 8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.3. této smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- 8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
 - 8.25.1. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.25.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.25.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 8.25.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.
- 8.26. Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet veškeré požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací, přičemž v případě změn v projektové dokumentaci musí být vždy bezvýhradně splněny požadavky OPŽP PO5, které jsou definované energetickým posudkem a PENB, se kterými se zhotovitel seznámil.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako podzhotovitelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 50.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „**stavební pojištění**“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:
 - 10.2.1. minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč,
 - 10.2.2. spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5 % z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost,
 - 10.2.3. účinnost pojištění, kterým bude pojištěno dílo dle výše, v čl. 10.2.1. až 10.2.2., uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky/zádržné

- 11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy.
- 11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy.
- 12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.4. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

- 12.10. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 12.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 12.12. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.25.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.16. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25.2. a čl. 8.25.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.17. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.25.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.18. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.26. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.19. Smluvní strany sjednávají, že v případě neposkytnutí dotace objednateli či krácení výše dotace z důvodů přičítajících straně zhotovitele tzn., v případě porušení jakýchkoliv povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pak co do technických požadavků na kvalitu díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající krácené či nepřiznané výši dotace.
- 12.20. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se

sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

- 12.21. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.22. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitě plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

- 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke

svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne **3.3.2022** předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
02. Příloha č. 02 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě
03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne **10.2.2022** – v elektronické podobě na CD/DVD
04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – v elektronické podobě na CD/DVD
05. Příloha č. 05 – Společné povolení, Povolení změny stavby před jejím dokončením, Povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů - v listinné podobě

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne ____

V Praze dne ____

.....
městská část Praha 12
Mgr. Jan Adamec
starosta

.....
KONSIT a.s.
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12**

JKSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.04.2022

Objednatel:

MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS spol. s r.o.

IČ:

14892936

DIČ:

CZ14892936

Zpracovatel:

Jan Rod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha

IČ:

18630197

DIČ:

CZ18630197

Náklady z rozpočtů

25 769 768,05

Cena bez DPH

25 769 768,05

DPH základní	21,00%	ze	25 769 768,05	5 411 651,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

31 181 419,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: **Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12**

Místo: **Praha**

Datum: 06.04.2022

Objednatel: MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany

Projektant: PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATL

Zhotovitel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	25 769 768,05	31 181 418,00
---------------------------	----------------------	----------------------

SO-01 Obvodové stěny	7 598 156,00	9 193 769,00
SO-02 Výplně otvorů	5 747 425,00	6 954 384,00
SO-03 Stínění (žaluzie)	1 667 035,00	2 017 112,00
SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště	4 819 525,00	5 831 625,00
SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací	2 005 287,05	2 426 397,00
SO-06 Úprava otopné soustavy	1 955 938,00	2 366 685,00
SO-07 Výměna osvětlení	458 329,00	554 578,00
SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou	844 702,00	1 022 089,00
SO-09 Úpravy, okolí	673 371,00	814 779,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-01 Obvodové stěny

JKSO:

Místo: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 598 156,00
--------------------	--------------

Cena bez DPH	7 598 156,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	7 598 156,00	1 595 613,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 193 769,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-01 Obvodové stěny

Místo: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

celkové náklady

1) Náklady z rozpočtu

7 598 156,32

HSV - Práce a dodávky HSV

5 634 494,32

1 - Zemní práce

196 614,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

124 646,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 968 139,28

7 - Dřevostavby - prověťovaná fasáda

1 655 175,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

689 919,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 094 374,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 735,80

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

84 900,00

742 - Elektroinstalace - slaboprůd

12 000,00

764 - Konstrukce klempířské

776 838,20

767 - Konstrukce zámečnické

150 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

869 288,00

Celkové náklady za stavbu

7 598 156,32

ROZPOČET

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-01 Obvodové stěny

Místo: Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant: Projektová kancelář ATLAS s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 598 156,32

HSV - Práce a dodávky HSV

5 634 494,32

1 - Zemní práce

196 614,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice, hloubení rýh, hutněný zásyp rýh včetně manipulace a likvidace přebytečné zeminy	m2	29,640	850,00	25 194,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Okop objektu v zelené části

14,82*2

"zelená plocha, koncové sekce "

29,640

Součet

29,640

2	K	132201101	Odstranění povrchu tartanu a podkladních vrstev, hloubení rýhy š. do 60 cm, včetně zásypu, manipulace a likvidace zeminy i sutě, řezání zpevněných povrchů	m2	24,480	1 500,00	36 720,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Okop objektu hřiště, včetně hřiště

17,7*0,6*1

"hřiště"

10,620

(3,24+10,62)*1

13,860

"větší hřiště"

Součet

24,480

3	K	132201201	Odstranění betonových povrchů, podkladních vrstev, hloubení zapažených rýh včetně hutněného zásypu rýh, manipulace a likvidace přebytečného výkopku a sutě, řezání zpevněných povrchů	m2	89,800	1 500,00	134 700,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

Okop objektu v chodnicích

27,12*1

"terasa mezi hřišti"

27,120

18,84*2

"cesta, koncové sekce"

37,680

25,0*1

"plocha u střední sekce, sever"

25,000

Součet

89,800

3 - Svislé a kompletní konstrukce

124 646,00

4	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z ;nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	5,110	8 500,00	43 435,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Vyzdívká meziokeních vložek

2,37*1

2,370

2,74*1

2,740

Součet

5,110

5	K	314231521	Dodání a osazení nehořlavých budek do zateplené pro rorýse, jednokomorová 1FER 380/190/150	ks	7,000	4 773,00	33 411,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Opatření rorýs

1*7

7,000

Součet

7,000

6	K	314231522	Dodání a osazení nehořlavých budek do zateplené pro rorýse, tříkomorová 3 FER 1130/190/150	ks	7,000	5 400,00	37 800,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Opatření rorýs

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	314231523	zabespečení větracích otvorů v atikovém panelu před hnízděním ptačtva Opatření rorýs	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 968 139,28
8	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně oprava omítek, matba vnitřních po osazení oken	m2	1 107,070	56,50	62 549,46
9	M	56245266	světlik sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt mřížkový, 150x120x70 cm, včetně montáže Kompletní osazení světliku v rámci terénních úprav 1*2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	24 608,00	49 216,00
10	K	622211051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 240 mm Fasáda EPS G výpočet v dokumentaci Součet	m2	553,600 553,600	1 800,00	996 480,00
11	M	28376052	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,032$ tl 240mm fasáda celkem ztrátne 10% Součet	m2	608,960 553,600 55,360 608,960	550,00	334 928,00
12	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	126,600	1 100,00	139 260,00
13	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 240 Fasáda XPS 240 výpočet v dokumentaci Součet	m2	126,600 126,600	1 100,00	139 260,00
14	M	28376444	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm $\lambda=0,035$ fasáda celkem dvě vrstvy ztrátne 10% Součet	m2	278,520 126,600 253,200 25,320 278,520	440,00	122 548,80
15	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm Montáž zateplení pod terénem, včetně kotvení a přípravy podkladu výpočet v dokumentaci Součet	m2	181,200 181,200	1 200,00	217 440,00
16	M	28376447	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm $\lambda=0,035$ fasáda celkem ztrátne 10% Součet	m2	199,320 181,200 18,120 199,320	774,00	154 273,68
17	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm Montáž ostění oken	m	515,900	250,00	128 975,00
18	M	28376361	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm XPS deska ostění 191,8*0,24*1,1 Součet	m2	50,635 50,635 50,635	140,00	7 088,90
19	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	912,035	48,00	43 777,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Kotvení včetně polystyrenových zátek				
			EPS G 240		553,600		
			XPS 240		126,600		
			XPS 160		181,200		
			Ostění		50,635		
			Součet		912,035		
20	M	59051661	lišta soklová Al s okapničkou základací U 24cm 0,95/200cm, včetně montáže	m	122,675	220,00	26 988,50
			183,5*1,05		192,675		
			Součet		192,675		
21	K	62252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení, včetně dodání rohové lišty	m	39,400	125,00	4 925,00
			39,40*1		39,400		
			Součet		39,400		
22	M	59051500	profil dilatační stěnový, včetně montáže	m	28,140	362,00	10 186,68
			26,80*1,05		28,140		
			Součet		28,140		
23	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, vyspravení soklu	m2	71,750	632,00	45 346,00
24	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	71,750	970,00	69 597,50
			Omítka soklu				
25	K	622525202	Kontrola povrchů jednotlivých panelů a případná odtrhová zkouška	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
26	K	622541031	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	659,085	550,00	362 496,75
			omítka fasády včetně stěrky a omítky dle konkrétního systému				
			EPS G 240		553,600		
			XPS 240		126,600		
			odpočet mozaiky		-71,750		
			Ostění		50,635		
			Součet		659,085		
27	K	624631213	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně penetrace	m	163,060	220,00	35 873,20
			Kontrola a oprava spár komplet				
28	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	332,260	35,90	11 928,13
			332,26*1		332,260		
			Součet		332,260		
7 - Dřevostavby - prověťovaná fasáda							1 655 175,64
29	K	766417211	Montáž svislého roštu z KVH profilů včetně kotvení na chemické kotvy	m	864,000	141,00	121 824,00
30	M	61223260	KVH profil 40/140 smrk impregnovaný	m	864,000	124,08	107 205,12
			Svislý rošt				
31	K	622221201	Montáž zateplení vnějších stěn do roštu z desek z minerální vaty tl 140 mm	m2	269,400	90,24	24 310,66
			Montáž zateplení fasáda, první vrstva				
			výpočet v dokumentaci		269,400		
			Součet		269,400		
32	M	28376052	deska z čedičové vlny do provětrávaných fasád λ=0,035 tl 140mm	m2	296,340	208,68	61 840,23
			fasáda celkem		269,400		
			ztratné 10%		26,940		
			Součet		296,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	766417211	Montáž vodorovného roštu z KVH profilů včetně spojovacích prostředků	m	812,500	141,00	114 562,50
34	M	61223260	KVH profil 40/ 120 smrk impregnovaný	m	812,500	118,44	96 232,50
Svislý rošt							
35	K	622221201	Montáž zateplení vnějších stěn do roštu z desek z minerální vaty tl 120 mm	m2	269,400	95,88	25 830,07
Montáž zateplení fasáda, druhá vrstva							
výpočet v dokumentaci					269,400		
Součet					269,400		
36	M	28376052	deska z čedičové vlny do provětrávaných fasád λ=0,035 tl 120mm	m2	296,340	174,84	51 812,09
fasáda celkem					269,400		
ztrátne 10%					26,940		
Součet					296,340		
37	K	621251105	Kotvení zateplení z minerálních desek, kotvy s plastovým trnem	m2	269,400	106,82	28 777,74
Montáž zateplení fasáda, druhá vrstva							
38	K	765191021	Montáž paropropustné folie s přelepením spár	m2	269,400	33,84	9 116,50
39	M	5450208022185	Paropropustná folie	m2	269,400	39,48	10 635,91
Vodorovný rošt							
40	K	762342216	Montáž kontralatí	m	864,000	45,12	38 983,68
41	M	60514106	Lat' stavební impregnovaná KVH profil 40/60	m	864,000	31,58	27 288,58
Kontraltě							
42	K	762342216	Montáž lat'ování	m	812,500	45,12	36 660,00
43	M	60514107	Lat' stavební sibiřský modřín 40/60	m	812,500	31,58	25 662,00
44	K	783268101	Nátěr latí silnovrsvou lazurou (jedna vrstva)	m2	380,000	56,40	21 432,00
45	M	24626707	maturova nitota (silnovrstva lazura) probarvená	m2	380,000	90,24	34 291,20
Latě							
46	K	766411231	Montáž fasádního obkladu z hoblovaných prken včetně spojovacího materiálu (nerezavějící šrouby)	m2	353,250	733,20	259 002,90
47	M	60516110	Obkladový hranol sibiřský modřín 20/ 120 mm zkosená hrana	m	353,250	879,84	310 803,48
48	K	783268101	Nátěr obkladu silnovrsvou lazurou (jedna vrstva)	m2	882,000	56,40	49 744,80
49	M	24626707	maturova nitota (silnovrstva lazura) probarvená	m2	882,000	90,24	79 591,68
Obklad							
50	K	767391235	Montáž větrachio pásu včetně větracího pásu šířka 100 mm z pružné plastu hnědý	m	164,000	90,24	14 799,36
51	K	766492100	Lemování oken včetně zákrytu žaluzií a drážek	m2	103,200	1 015,20	104 768,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

689 919,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	941111131	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m, včetně demontáže lešení	m2	1 675,000	160,00	268 000,00
Kompletní dodávka lešení, dobu a provedení určí zhotovitel							
53	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2, včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot1*1	m2	71,800	350,00	25 130,00
Odstranění veškerých obkladů							
71,8*1					71,800		
Součet					71,800		
54	K	985131111	Očištění ploch stěn, tlakovou vodou	m2	1 107,070	50,00	55 353,50
55	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči	m2	1 107,070	170,00	188 201,90
56	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	851,300	180,00	153 234,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 094 374,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 735,80

57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním, asfaltový, NIP, podkladní potěr a ochranný potěr izolace včetně přesunu hmot	m2	5,040	1 360,00	6 854,40
58	K	711661103	Kontrola a oprava poškozené svislé izolace proti zemní vlhkosti a vodě	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
1*1					1,000		
Součet					1,000		
29	K	711691272	Provedení ochranné vrstvy z textilie na suteréni zdivo z textilie 300 g/m2 včetně dodání	m2	184,020	70,00	12 881,40
184,02*1					184,020		
Součet					184,020		

741 - Elektroinstalace - silnoproud

84 900,00

60	K	742420811	Demontáž a montáž zařízení domácího telefonu a M+R na fsádě	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
61	K	741410021	Demontáž a montáž hromosvodového vedení v zemi	m	192,000	185,00	35 520,00
62	K	741420001	Demontáž a montáž hromosvodového vedení po fasádě	ks	6,000	6 430,00	38 580,00
63	K	580101001	Revize hromosvodu	Kap	1,000	5 600,00	5 600,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

12 000,00

64	K	742320811	Demontáž veškerých konstrukcí na fasádě, - výzdoba fasády, zařízení mobiliáře, slaboproudé rozvody a zařízení včetně uskladnění pro opětovnou montáž	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

776 838,20

65	K	764002811	Demontáž a montáž okapového plechu do suti v krytině povlakové, včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot, včetně okapního plechu rš. 400 mm- vstupy-	m	33,200	1 600,00	53 120,00
33,20*1					33,200		
Součet					33,200		
66	K	764002851	Demontáž a montáž oplechování parapetů do suti, včetně manipulace a likvidace suti avyboursaných hmot. včetně nových parapetních plechů rš. 330 mma vyrovnávacího lože pod klempířské výrobky	m	184,400	998,00	184 031,20
9,60					9,600		
80,0					80,000		
94,80					94,800		
Součet					184,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	764002841	Demontáž a montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti, včetně manipulace a likvidace suti a vybouraných hmot, včetně oplechování atiky celoplošně lepeného rš 670 mm vč. příplatku za provedení rohu, koutu	m	170,000	2 937,00	499 290,00
1*170,0					170,000		
Součet					170,000		
68	K	764004801	Demontáž a montáž podokapního žlabu do suti, svodu včetně nového půlkulatého žlabu rš. 330 mm svodu D 100 mm a oválného kotlíku 330/100	m	19,900	2 030,00	40 397,00
767 - Konstrukce zámečnické							150 900,00
69	M	55346511	markýza nad vstupy dle pd - 1500/2500 mm, včetně montáže s přerušením tepelného mostu	kus	3,000	48 800,00	146 400,00
3*1					3,000		
Součet					3,000		
70	K	767812852	Demontáž markýz fasádních šířky do 3500 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							869 288,00
71	K	030001000	Zařízení staveniště, kompletační a koordináční činnost,	kpl...	1,000	869 288,00	869 288,00
1*1					1,000		
Součet					1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-02 Výplně otvorů

JKSO:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 747 425,00
--------------------	--------------

Cena bez DPH	5 747 425,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 747 425,00	1 206 959,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 954 384,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-02 Výplně otvorů

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 747 424,69

HSV - Práce a dodávky HSV

436 228,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

311 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 012,16

PSV - Práce a dodávky PSV

4 653 673,53

766 - Konstrukce truhlářské - okna

3 872 091,83

767 - Konstrukce zámečnické

6 300,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

775 281,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

657 523,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 747 424,69

ROZPOČET

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-02 Výplně otvorů

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant: Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 747 424,69

HSV - Práce a dodávky HSV

436 228,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

311 216,00

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, včetně penetračního nátěru a včetně štuky	m2	20,400	850,00	17 340,00
Oprava omítek meziokeních vložek							
5,1/0,25					20,400		
Součet					20,400		
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří.	m	941,000	260,00	244 660,00
Oprava omítek vnitřních po osazení oken							
889,0*1					889,000		
52,0*1					52,000		
Součet					941,000		
3	M	56245266	světlik sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt mřížkový, 150x120x70 cm, včetně montáže	kus	2,000	24 608,00	49 216,00
Kompletní osazení světliku v rámci terénních úprav							
1*2					2,000		
Součet					2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 012,16

4	K	968082015	Vybourání rámů všech oken a dveří bez ohledu na plochu, včetně manipulace a likvidace sutí a vybouraných hmot	m2	294,840	424,00	125 012,16
19,08*1					19,080		
14,40*1					14,400		
106,20*1					106,200		
132,84*1					132,840		
22,32*1					22,320		
Součet					294,840		

PSV - Práce a dodávky PSV

4 653 673,53

766 - Konstrukce truhlářské - okna

3 872 091,83

5	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m, včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot	kus	87,000	150,00	13 050,00
6	K	766629613	Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm otevíravých, osazení včetně kotev, pásek a nosného profilu	m	445,800	3 102,00	1 382 871,60
(4,1+1,5)*2*4					44,800		
(5+1,5)*2*12					52,000		
(2+1,5)*2*35					245,000		
(2+2,4)*2*2					17,600		
(1,2+1,5)*2*16					86,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					445,800		
7	M	61143793	okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 410x150 cm, trojsklo, - O1	kus	4,000	45 508,00	182 032,00
			1*4		4,000		
Součet					4,000		
8	M	61143803	okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 500x150 cm, trojsklo, O 6	kus	12,000	50 244,00	602 928,00
			1*(4+8)		12,000		
Součet					12,000		
9	M	61143783	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 200x150 cm, trojsklo, - O2	kus	35,000	20 528,00	718 480,00
			1*17		17,000		
			1*18		18,000		
Součet					35,000		
10	M	61143957	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 200x240 cm, O2.1	kus	2,000	22 100,00	44 200,00
			1*2		2,000		
Součet					2,000		
11	M	61143751	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x150 cm, trojsklo, - O4	kus	16,000	11 189,00	179 024,00
			1*7		7,000		
			1*9		9,000		
Součet					16,000		
12	K	766629613	Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm otevíravých, osazení včetně kotev, pásek a nosného profilu	kus	76,400	3 102,00	236 992,80
			(1,2+0,6)*2*6		21,600		
			(1,2+0,8)*2*11		44,000		
			(0,6+1,5)*2*2		8,400		
			(0,6+0,6)*2*1		2,400		
Součet					76,400		
13	M	61140023	okno plastové jednokřídlové vyklápěcí 120x60cm, trojsklo, - O7	kus	6,000	4 613,00	27 678,00
			1*6		6,000		
Součet					6,000		
14	M	61144098	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 120*80 cm, trojsklo, - O3	kus	11,000	5 353,00	58 883,00
			5*1		5,000		
			1*6		6,000		
Součet					11,000		
15	M	61140021	okno plastové jednokřídlové vyklápěcí 60x150cm, trojsklo, - O5	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
			2*1		2,000		
Součet					2,000		
16	M	61140020	okno plastové jednokřídlové vyklápěcí 60x60cm, trojsklo, - O9	kus	1,000	3 514,00	3 514,00
			1*1		1,000		
Součet					1,000		
17	K	766629613	Montáž Baklkonových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku 900/2400 mm, - D1, předokení montáž včetně boxu	kus	6,000	1 176,12	7 056,72
18	M	61140020	vstupní balkonové dveře plastové jednokřídlové otevíravé a vyklápěcí 900/2400 mm, - D1	kus	6,000	10 280,00	61 680,00
			1*6		6,000		
Součet					6,000		
19	K	766629613	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku, 150*240 cm, - D 3, předokení montáž včetně boxu	kus	1,000	1 984,70	1 984,70
20	M	61140020	vstupní dveře otevíravé 1500/2400 mm, - D3	kus	1,000	41 522,00	41 522,00
			1*1		1,000		
Součet					1,000		
21	K	766629613	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem, - 200/240 cm, - D 2, předokení montáž včetně boxu,	kus	3,000	2 646,27	7 938,81
22	M	61140020	vstupní dveře otevíravé 2000/2400 mm, - D2	kus	3,000	48 649,00	145 947,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1*3					3,000		
Součet					3,000		
23	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	300,00	900,00
1*1					1,000		
1*2					2,000		
Součet					3,000		
24	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	29,000	350,00	10 150,00
1*6+1*7					13,000		
1*7+1*9					16,000		
Součet					29,000		
25	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	37,000	400,00	14 800,00
1*17					17,000		
1*18					18,000		
1*2					2,000		
Součet					37,000		
26	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	76,400	500,00	38 200,00
1*4,10*4					16,400		
1*5,0*4					20,000		
5*8					40,000		
Součet					76,400		
27	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	167,200	486,00	81 259,20
1,0*1					1,000		
1*2					2,000		
1*20					20,000		
1*17					17,000		
1,0*36,4					36,400		
1,2*9					10,800		
2,0*18					36,000		
5*8					40,000		
2,0*2					4,000		
Součet					167,200		
767 - Konstrukce zámečnické							6 300,00
28	K	767416832	Demontáž meziokenních vložek, - včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot	m2	21,000	300,00	6 300,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							775 281,70
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace a dvojnásobné malby bílé	m2	5 022,000	130,00	652 860,00
702,0*1+767,0+759+689,0+696,0+695,0+714,0					5 022,000		
Součet					5 022,000		
30	K	784161511	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,000	685,00	37 675,00
55,0*1					55,000		
Součet					55,000		
31	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah, oken včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodání folie	m2	1 883,260	45,00	84 746,70
1551,0*1+332,26*1					1 883,260		
Součet					1 883,260		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							657 523,00
32	K	030001000	Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy	kpl...	1,000	657 523,00	657 523,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1*1			1,000		
		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-03 Stínění (žaluzie)

JKSO:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 667 035,00
--------------------	--------------

Cena bez DPH	1 667 035,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 667 035,00	350 077,00
snížená	15,00%	ze	10,00	52 511,55

Cena s DPH	v CZK	2 069 623,55
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-03 Stínění (žaluzie)

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 667 035,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 476 313,44

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

244 974,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

1 231 339,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

190 721,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 667 035,04

ROZPOČET

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-03 Stínění (žaluzie)

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant: Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 667 035,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 476 313,44

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

244 974,00

1	K	741310271	Úprava silového rozvaděče	kpt	1,000	17 930,00	17 930,00
2	K	741310272	Dodání a montáž centrálního ovládání žaluzií	kpl	4,000	1 842,00	7 368,00
3	K	741310272	Ovládací tlačítko centrálního systému	kpl	4,000	430,00	1 720,00
4	K	741310401	Zapojení el. pohonů předokenních žaluzií a přededveřních	ks	28,000	245,00	6 860,00
5	K	741310272	Ovládací tlačítko centrálního systému	ks	28,000	430,00	12 040,00
6	K	741410021	Kabeláž, včetně vodičích lišt	m	624,000	319,00	199 056,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

1 231 339,44

7	K	786627121	Montáž lamelové žaluzie venkovní včetně boxu, motoru, ovládání	m2	222,420	3 674,24	817 224,24
8	M	55346511	žaluzie venkovní se servopohonem 1500/2000 - Z1 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab.	kus	30,000	5 555,20	166 656,00
9	M	55346511	žaluzie venkovní se servopohonem 1500/2500 - Z2 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab.	kus	26,000	6 527,20	169 707,20
10	M	55346511	žaluzie venkovní se servopohonem 1500/1200 - Z3 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab.	kus	2,000	4 173,60	8 347,20
11	M	55346511	žaluzie venkovní se servopohonem 2400/1200 - Z4 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab.	kus	4,000	5 240,80	20 963,20
12	M	55346511	žaluzie venkovní se servopohonem 1500/1100 - Z5 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání kompletní dodávka dle tab.	kus	12,000	4 036,80	48 441,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

190 721,60

13	K	030001000	Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy	kpl...	1,000	190 721,60	190 721,60
----	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------

1*1

1,000

Součet

1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

JKSO:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 819 525,00
--------------------	--------------

Cena bez DPH	4 819 525,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 819 525,00	1 012 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 831 625,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 819 524,60
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	106 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	278 609,60
PSV - Práce a dodávky PSV	3 884 097,00
712 - Povlakové krytiny	1 592 766,00
713 - Izolace tepelné	1 626 600,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	147 240,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	15 897,00
751 - Vzduchotechnika	4 800,00
762 - Konstrukce tesařské	143 250,00
764 - Konstrukce klempířské	299 044,00
767 - Konstrukce zámečnické	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	550 818,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 819 524,60

ROZPOČET

Stavba: Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

Objekt: SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant: Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 819 524,60

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

106 000,00

1	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, včetně bednění, odbednění, betonářské výztuže a vnitrostaveništního přesunu	m3	5,300	20 000,00	106 000,00
5,30*1					5,300		
Součet					5,300		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

278 609,60

2	K	622131121	Penetr disper. nátěr vnějš. stěn nanášený ručně, vč. kont.zateplení vnějš. stěn z polyst. desek tl. 24 cm, dod. desek EPS grafit. fasádní tl. 240 mm, přípl. k cenám kont. zateplení stěn za použití tepelněizolačn. zátek a tenk. omítka vč. penetr.	m2	38,000	3 600,00	136 800,00
17,4+20,60					38,000		
Součet					38,000		
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení, rohový profil Al s tkaninou	m	15,600	116,00	1 809,60
6,0+9,60					15,600		
Součet					15,600		
4	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše, včetně vnitrostaveništního přesunu	m2	800,000	175,00	140 000,00
800,0*1					800,000		
Součet					800,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

3 884 097,00

712 - Povlakové krytiny

1 592 766,00

5	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé, dtto - parozábrany, včetně manipulace a likvidace vybouraných hmot	m2	800,000	250,00	200 000,00
800,0*1					800,000		
Součet					800,000		
6	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé, včetně manipulace a likvidace vybourané sutě a hmot a příplatek za likvidaci azbestových materiálů	m2	837,000	641,00	536 517,00
837,0*1					837,000		
Součet					837,000		
7	K	712300833	Inženýrská a administrativní činnost v rámci manipulace s azbestem, ochranné pomůcky, hygienická zařízení, administrativní činnosti s Hyg. Stanici	kap	1,000	21 000,00	21 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým, včetně dodání Alp, parotěsná zábrana z NALP přitavením v plné ploše včetně vntr. přesunu	m2	1 013,000	292,00	295 796,00
800,0+213,0					1 013,000		
Součet					1 013,000		
9	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho geotextilie 300 g/m2, vč. dodání, provedení finální fólie střešní vč. dodání	m2	919,000	587,00	539 453,00
919,0*1					919,000		
Součet					919,000		
713 - Izolace tepelné							1 626 600,00
10	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm, včetně manipulace a likvidace vybouraných hmot	m2	800,000	350,00	280 000,00
800,0*1					800,000		
Součet					800,000		
11	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena vrstva z desek XPS tl. 80 mm včetně dodání a deska OSB 25 mm, - atika	m2	230,000	1 385,00	318 550,00
230,0*1					230,000		
Součet					230,000		
12	K	713141182	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby , budova v do 20 m, včetně dodání desek EPS 100 a manipulace s materiálem	m2	800,000	655,00	524 000,00
800,0*1					800,000		
Součet					800,000		
13	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín, včetně dodání a vnitrostav. přesunu	m	205,000	250,00	51 250,00
205,0*1					205,000		
Součet					205,000		
14	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva, včetně dodání	m2	800,000	566,00	452 800,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							24 500,00
15	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125, vč, manipulace a likvidace vybouraných hmot a dodání vyhřívaných vpustí D 125 mm včetně vntr. přesunu	kus	6,000	3 500,00	21 000,00
6*1					6,000		
Součet					6,000		
16	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 vč. přesunu hmot, a demontáže stávajících hlavíc včetně manipulace a likvidace vyb. hmot	kus	10,000	350,00	3 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud							147 240,00
17	K	741410001	Montáž a dodání hromosvodu po stavebních úpravách, včetně revizní zprávy	kpl	1,000	124 900,00	124 900,00
18	K	741421811	Demontáž hromosvodu	kpl	1,000	22 340,00	22 340,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud							15 897,00
19	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu, včetně demontáže pro opětovné využití televizní antény, stožáru apd.	kus	1,000	15 897,00	15 897,00
1*1					1,000		
Součet					1,000		
751 - Vzduchotechnika							4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	751513860	Demontáž ventilační hlavice z plech potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm, pro opětovnou montáž, včetně kompletace	kus	6,000	800,00	4 800,00
			6*1		6,000		
			Součet		6,000		

762 - Konstrukce tesařské

143 250,00

21	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken, dtto	m2	768,000	50,00	38 400,00
			768,0*1		768,000		
			Součet		768,000		

22	K	762344812	Demontáž bednění střešních žlabů z fošen včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot	m2	34,000	350,00	11 900,00
			34,0*1		34,000		
			Součet		34,000		

23	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2, dtto	m	1 690,000	55,00	92 950,00
			1690,*1		1 690,000		
			Součet		1 690,000		

764 - Konstrukce klempířské

299 044,00

24	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové, včetně nového okapního plechu rš. 250 mm, - Al. plech	m	41,200	1 500,00	61 800,00
			11,20*1		11,200		
			"výtah"				
			4,0*3+6,0*3		30,000		
			"VZT"				
			Součet		41,200		

25	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti, včetně manipulace se suti, vybouraných hmot a jejich likvidace a oplechování atik rš. 500 mm, včetně vn. přesunu	m	44,800	2 470,00	110 656,00
			44,80*1		44,800		
			"atika"				
			Součet		44,800		

26	K	764223414	Střešní dilatace z Al plechu jednoduchá rš 330 mm	m	23,000	698,00	16 054,00
27	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu, včetně zateplení a demontáže stávajících výlezů vč. manipulace a likvidace vyb. hmot	kus	3,000	30 000,00	90 000,00
28	K	764321404	Lemování rovných zdí štítu střech vstupů z Al plechu rš 330 mm, včetně demontáže stávajícího lemování do suti	m	11,600	865,00	10 034,00
			11,60*1		11,600		
			Součet		11,600		

29	K	764321414	Pojistné přepady v atice	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

30 000,00

30	K	767161214	Repase zábradlí včetně povrchové úpravy,	ks	2,000	15 000,00	30 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

550 818,00

31	K	030001000	Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy	kpl...	1,000	550 818,00	550 818,00
----	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu**
Objekt: **SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací**

JKSO:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:
Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:
Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova 1706/13a

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 005 287,05
--------------------	--------------

Cena bez DPH

DPH základní snížená	21,00% z 15,00%	2 005 287,05	421 110,00
-------------------------	--------------------	--------------	------------

Cena s DPH	2 426 397,05
------------	--------------

Projektant:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

Objekt: SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 005 287,05

HSV - Práce a dodávky HSV

35 000,00

9-Ostatní konstrukce a práce - Bourání

35 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 740 867,05

751a - Vzduchotechnika větrání tříd

705 846,36

751b - Vzduchotechnika větrání kuchyně

848 790,69

751c - Ostatní činnosti VZT

92 700,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

41 530,00

742 - Elektroinstalace - slaboprúd

52 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

229 420,00

Celkové náklady za stavbu

2 005 287,05

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

Objekt: SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 005 287,05

HSV - Práce a dodávky HSV

35 000,00

9-Ostatní konstrukce a práce - Bourání

35 000,00

1	K		Zednické výpomoci při montáži a demontáži VZT Prostupy a průrazy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K		Zednické výpomoci při montáži a demontáži VZT SDK zákryty vedení VZT dle PD	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 740 867,05

751a - Vzduchotechnika větrání tříd

705 846,36

3	K	1.1.1	Sestavna vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla nástřešní ležatá(ERP) Průtok vzduchu: 2500 m3/h (přívod), 2500 m3/h (odvod). Externí tlak 650 Pa (přívod/odvod). Provedení: venkovní nástřešní ležaté, komory vedle sebe na podstavném rámu. Skladba přívod: Nasávací kus se zákrytem, eliminátor kapek, uzavírací klapka řízená servopohonem, kazetový filtr ePM1 50%, protiproudý výměník tepla s účinností min 91 %, ventilátor EC P= 0,93 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, el. ohřívač Q= 4,2kW , pružná manžeta. Skladba odvod: pružná manžeta, kazetový filtr ePM10 50%, ventilátor EC P= 0,84kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, protiproudý výměník tepla s účinností min 91 %, uzavírací klapka řízená servopohonem, výfukový kus se zákrytem. Vývod kondenzátu nerez, vyhříváný vč. termostatu. Součásti jednotky budou podstavné nohy vč. kotevního materiálu a protivibračních vložek na střeche. Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. nástěnného ovladače s možností nastavení týdenních režimů. Jednotka je vybavena bypassem a protimrazovou ochranou. Dále jsou součástí VZT sifony.	kpl	1,000	283 454,40	283 454,40
---	---	-------	--	-----	-------	------------	------------

4	K	1.2.1	tlumicí tlumič tlukový Rozměr: 400x500, délka 1500 mm. Skladba: 2 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a výběhovou hranou.	ks	2,000	6 626,88	13 253,76
5	K	1.3.1	Regulační klapka kruhová Rozměr: D= 140mm Ručně ovládaná s aretací polohy.	ks	4,000	531,60	2 126,40
6	K	1.3.2	Regulační klapka kruhová Rozměr: D= 250 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.	ks	4,000	696,00	2 784,00
7	K	1.3.3	Regulační klapka čtyřhranná Rozměr: 280x200 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.	ks	4,000	1 098,00	4 392,00
8	K	1.3.4	Regulační klapka kruhová Rozměr: D= 100 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.	ks	4,000	465,60	1 862,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K		Spojovací a tesnící materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásy za studena, tmely bez silikonu	kg	255,000	93,00	23 715,00
29	K		Závěsy a uchyty vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby	kg	310,000	93,00	28 830,00
30	K	751611111	Místní montáž VZT jednotky Montáž jednotky na střechu pomocí jeřábu nebo jiné manipulační techniky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

751b - Vzduchotechnika větrání kuchyně

848 790,69

31	K	42956042 - 2.1.1	Sestavna vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla nástřešní ležatá(ERP) Průtok vzduchu: 3840 m3/h (přívod), 4000 m3/h (odvod). Externí tlak 400 Pa (přívod/odvod). Provedení: venkovní nástřešní ležaté, komory vedle sebe na podstavném rámu. Skladba přívod: Nasávací kus se zákrytem. , eliminátor kapek, uzavírací klapka řízená servopohonem, kazetový filtr ePM10 50%, protiproudý výměník tepla s účinností min 90 %, ventilátor EC P= 1,6 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, přímý výpárník 2-okruhový(ohříváč/chladič, vypařovací teplota 5°C) Qchlad= 22,73kW ; chladiivo R410a, pružná manžeta. Skladba odvod: pružná manžeta, kazetový filtr ePM10 60%, ventilátor EC P= 1,14 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, protiproudý výměník tepla s účinností min 90 %, uzavírací klapka řízená servopohonem, výfukový kus se zákrytem.. Vývod kondenzátu nerez, vyhříváný vč. termostatu. Součásti jednotky budou podstavné nohy vč. kotevního materiálu a protivibračních vložek na střechu. Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. nástěnného ovladače s možností nastavení týdeních	kpl	1,000	303 441,60	303 441,60
----	---	------------------	--	-----	-------	------------	------------

32	K	2.2.1	tlumicí ničku bunkovou Rozměr: 600x500, délka 1500 mm. Skladba: 3 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a výfukovou hranou, provedení do gastro provozu	ks	2,000	11 160,00	22 320,00
33	K	2.3.1	tepelný spád topné vody: 75/55°C, Qt = 2,5 kW Množství vzduchu 3850 m3/h rozměr 150x150x150 mm Velkoprosná textilní výust kruhová	ks	1,000	12 090,00	12 090,00
34	K	2.4.1	Rozměr: D= 280 mm, L= 3500 mm, V=1280 m3/h Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, úvodní výust 5 m³/h/m² a 120 Pa, neuvest (sepnoušítel)	kpl	3,000	4 814,83	14 444,49
35	K	2.5.1	Rozměr: 400x100 mm Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, materiál pozinkovaný plech	ks	2,000	750,00	1 500,00
36	K	2.5.2	Rozměr: 300x100 mm Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, materiál pozinkovaný plech	ks	1,000	654,00	654,00
37	K	2.6.1	Regulační klapka čtyřhranná Rozměr: 225x225 mm Ručně ovládaná s aretačí polohy.	ks	1,000	1 117,20	1 117,20
38	K	2.6.2	Regulační klapka čtyřhranná Rozměr: 250x250 mm Ručně ovládaná s aretačí polohy.	ks	2,000	1 208,40	2 416,80
39	K	2.6.3	Regulační klapka čtyřhranná Rozměr: 300x300 mm Ručně ovládaná s aretačí polohy.	ks	1,000	1 346,40	1 346,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	2.6.4	Regulační klapka kruhová Rozměr: D= 280 mm Ručně ovládaná s aretačí polohy.	ks	3,000	915,60	2 746,80
41	K	2.7.1	Odšavací zakrytí nastěny nerezový 1750x1100x450 pro gastro provoz , 1x výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, límeček napojovací k digestoři z boku 250x250 mm	kpl	2,000	32 040,00	64 080,00
42	K	2.7.2	Odšavací zakrytí nastěny nerezový 1800x800x450 pro gastro provoz, výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, límeček napojovací k digestoři z boku 225x225 mm	kpl	1,000	29 544,00	29 544,00
43	K	2.7.3	Odšavací zakrytí středový nerezový 2000x1100x450 pro gastro provoz výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, límeček napojovací k digestoři z boku 300x300 mm	kpl	1,000	32 880,00	32 880,00
44	K		Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237	m ²	2,000	796,80	1 593,60
45	K		Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237	m ²	42,000	720,00	30 240,00
46	K		Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237	m ²	58,000	744,00	43 152,00
47	K		Tepelná izolace Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 9 mm s Al polepem. Izolace VZT potrubí od VZT jednotky směrem "do	m ²	16,000	780,00	12 480,00
48	K		Tepelná izolace s oplechováním Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm	m ²	25,000	1 380,00	34 500,00
49	K		Spojovací a tesnící materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásy za	kg	75,000	93,00	6 975,00
50	K		závěsy a těsnění vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby	kg	96,000	93,00	8 928,00
51	K		Místní montáž VZT jednotky Montáž jednotky na střechu pomocí jeřábu nebo jiné manipulační techniky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
52	K		venkovní kondenzační jednotka Qch= 12,5 kW, P= 5,8 kW, 400V/50Hz, chladivo R410a, pracovní podmínky od -15 až +46°C Rozměr: 1 290 x 900 x 330 mm, m= 104 kg, LpA= 56/58	kpl	2,000	63 838,80	127 677,60
53	K		Komunikační modul	ks	1,000	30 463,20	30 463,20
54	K		Cu potrubí chladiva 9,52/15,88 mm	m	10,000	960,00	9 600,00
55	K		Podstavný rám pod jednotku vč. antivibračních podložek	kpl	2,000	2 400,00	4 800,00
56	K		Doplnění chladiva R410a	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
57	K		Demontáže stávajícího rozvodu VZT pro větrání kuchyně včetně odvozu a likvidace	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00
58	K		Demontáž stávajících jednotek VZT včetně odvozu a likvidace	kpl	1,000	25 200,00	25 200,00

751c - Ostatní činnosti VZT

92 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K		Prostupy pro VZT potrubí, bourání kcí včetně zapravení.	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
60	K		Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
61	K		Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
62	K		Doprava	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00
63	K		Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
64	K		Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž vzduchotechnického zařízení do výšky cca 15 m.	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
65	K		Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži.	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00
66	K		Nátěry neošetřených konstrukcí.	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
67	K		Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
68	K		Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
69	K		Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

41 530,00

70	K		Úprava silového rozvaděče	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00
71	K		Zapojení vzt jednotek	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
72	K		Kabeláž včetně vodičích lišt	m	185,000	168,00	31 080,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

52 000,00

73	K		Dodávka a montáž zařízení M+R pro ovládání VZT jednotek, včetně regulačních klapek a čidel kvality vzduchu dle specifikace	ks	2,000	25 000,00	50 000,00
74	K		Dodávka a montáž autonomních čidel CPOC	ks	4,000	500,00	2 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

229 420,00

75	K		Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy	kpl...	1,000	229 420,00	229 420,00
----	---	--	--	--------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu**
Objekt: **So-06 Úprava otopné soustavy**

JKSO:
Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:
Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:
Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova 1706/13a

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 955 938,00
--------------------	--------------

Cena bez DPH

DPH základní	21,00% z	1 955 938,00	410 747,00
snížená	15,00%		

Cena s DPH	2 366 685,00
-------------------	---------------------

Projektant:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

Objekt: So-06 Úprava otopné soustavy

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 955 938,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 646 118,00

731 - Ústřední vytápění

290 646,00

731 - Otopná tělesa

483 166,00

731 - Rozvody vytápění

566 072,00

731 - UT Demontáže

89 810,00

731 - Ostatní práce

86 344,00

731 - UT Demontáže

89 810,00

767 - Konstrukce záměčnické

15 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

25 080,00

742 - Elektroinstalace - slaboprúd

90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

309 820,00

Celkové náklady za stavbu

1 955 938,00

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

Objekt: So-06 Úprava otopné soustavy

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

1 955 938,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 646 118,00

731 - Ústřední vytápění

290 646,00

1	K	1.2.1	KOMBINOVANÝ ROZDELOVACÍ A SBĚRAČ, max. průtok 4,5m ³ /h modul 80, PN 6. Včetně hrdel, návarků na vypouštění a tenzometrů, 2ks stavětelových stojanů s antivibrační	komplet	1,000	25 464,00	25 464,00
2	K	1.3.1	ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ Q=0,17m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	15 346,00	15 346,00
3	K	1.3.2	ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ Q=0,68m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	17 364,00	17 364,00
4	K	1.3.3	ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ Q=0,72m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	17 364,00	17 364,00
5	K	1.3.4	ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ Q=0,76m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	17 364,00	17 364,00
6	K	1.2.1	ČERPADLO OKRUHU PRO VZT Q=0,11m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	15 346,00	15 346,00
7	K	1.3.1	ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ Q=0,72m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	17 364,00	17 364,00
8	K	1.3.2	ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ Q=0,76m ³ /h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení	komplet	1,000	17 364,00	17 364,00
9	K	1.3.3	PRŮTOKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘICÍ TEPLA DN15 - max průtok 0,5 m ³ /h. Součástí soupravy měřiče je průtokoměr, kalorimetrické počítadlo, pár odporových tenzometrů, kulový kohout s úmkou, pár šroubení a pár	ks	1,000	7 510,00	7 510,00
10	K	1.3.4	Kulový kohout DN 15 zavítoý	ks	12,000	376,00	4 512,00
11	K	1.4.1	Kulový kohout DN 25 zavítoý	ks	20,000	737,00	14 740,00
12	K	1.4.2	Kulový kohout DN 50 zavítoý	ks	2,000	2 214,00	4 428,00
13	K	1.4.3	Filtr DN 15,zavítoý, standardní síto	ks	2,000	298,00	596,00
14	K	1.4.4	Filtr DN 25,zavítoý, standardní síto	ks	5,000	526,00	2 630,00
15	K	1.4.5	Zpětný ventil DN15,zavítoý	ks	2,000	343,00	686,00
16	K	1.4.5	Zpětný ventil DN25,zavítoý	ks	5,000	541,00	2 705,00
17	K	1.4.6	Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 15	ks	2,000	377,00	754,00
18	K	1.5.1	Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 20	ks	2,000	483,00	966,00
19	K	1.6.1	Teploměr rozsah 0°C-120°C	ks	11,000	420,00	4 620,00
20	K		tlakově nezávislý regulační a vyvazovací ventil DN15 -možnost osadit el. pohon -průtok 92 - 480 l/h Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa = 6 bar	ks	4,000	3 694,00	14 776,00
21	K		tlakově nezávislý regulační a vyvazovací ventil DN20 -možnost osadit el. pohon -průtok 200 - 975 l/h Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa = 6 bar	ks	1,000	4 815,00	4 815,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K		Trubkové nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15 -možnost osadit el. pohon -průtok 44 - 245 l/h Max. tlaková diference (Δp): 100 kPa - 1 bar	ks	1,000	3 912,00	3 912,00
23	K		Trubkové nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN10 -možnost osadit el. pohon -průtok 21,5 - 120 l/h Max. tlaková diference (Δp): 100 kPa - 1 bar	ks	1,000	3 605,00	3 605,00
24	K		Dvoucestný regulační ventil pro zónovou regulaci DN15,kvs 0,25 -Max. zdvih regulačního ventilu: 6.5 mm -Průměr omezení průtoku: 30 mm	ks	1,000	4 803,00	4 803,00
25	K		Termosíťový ventil přímý s nastavením průtoku DN10 -průtok 10 - 150 l/h -Integrovaný omezovač průtoku Max. tlaková diference: 60 kPa (< 20 dB(A))	ks	1,000	2 094,00	2 094,00
26	K		El. proporcionální pohon pro nezávislý regulační ventil vč. montáže	ks	7,000	5 971,00	41 797,00
27	K	751611111	El. proporcionální pohon pro dvoucestný regulační ventil vč. montáže	ks	1,000	7 776,00	7 776,00
28	K		Vyvažovací ventil DN20, kvs 1,36(při max. otevření) -měřící vsuvky	ks	5,000	2 907,00	14 535,00
29	K	751611111	Vyvažovací ventil DN10, kvs 5,39 (při max. otevření) -měřící vsuvky	ks	2,000	2 705,00	5 410,00

731 - Otopná tělesa

483 166,00

30	K	42956042 - 2.1.1	Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka, barva bílá				0,00
31	K	2.2.1	21/600/800	ks	22,000	4 983,00	109 626,00
32	K	2.3.1	21/600/1800	ks	16,000	7 619,00	121 904,00
33	K	2.4.1	21/600/1000	ks	13,000	5 808,00	75 504,00
34	K	2.5.1	21/600/1200	ks	7,000	6 260,00	43 820,00
35	K	2.5.2	21/600/600	ks	10,000	4 904,00	49 040,00
36	K	2.6.1	Připojovací univerzální regulační dvoutrubkové pro radiátory vč. svěrného šroubení pro spodní připojení, DN15, TYP- H	ks	68,000	740,00	50 320,00
37	K	2.6.2	Trubkové těleso koupelnové - výška/délka - 1500/600 včetně konzoly pro uchycení do stěny	ks	1,000	4 115,00	4 115,00
38	K	2.6.3	Elektrické otopné těleso do otopného tělesa 300W s T-kusem, termostem, časovačem, 230 V / 50 Hz	ks	1,000	4 197,00	4 197,00
39	K	2.6.4	Připojovací rohové univerzální regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové vč. svěrného šroubení pro trubkové těleso-DN15	ks	1,000	628,00	628,00
40	K	2.7.1	Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)	ks	69,000	348,00	24 012,00

731 - Rozvody vytápění

566 072,00

41	K		Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním				0,00
42	K		15x1,2	m	530,000	415,00	219 950,00
43	K		18x1,2	m	287,000	492,00	141 204,00
44	K		22x1,5	m	35,000	571,00	19 985,00
45	K		28x1,5	m	125,000	781,00	97 625,00
46	K		Potrubí z ocelových trubek zavítovcy bezesvych j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukci, chladařských objímek, T-kusů atd.). Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací				0,00
47	K		Ocel DN50	m	22,000	943,00	20 746,00
48	K		Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K		pro 15x1,0 tl. 20mm	m	90,000	144,00	12 960,00
50	K		pro 18x1,0 tl. 20mm	m	45,000	154,00	6 930,00
51	K		pro 22x1,0 tl. 30mm	m	35,000	213,00	7 455,00
52	K		pro 28x1,5 tl. 30mm	m	125,000	221,00	27 625,00
53	K		pro ocel. DN50 tl.40mm	m	22,000	321,00	7 062,00
54	K		Automatický odvzdušňovací ventil DN15	ks	10,000	453,00	4 530,00

731 - UT Demontáže

89 810,00

55	K		Demontáž všech stávajících otopných těles v objektu včetně odvozu a likvidace	komplet	1,000	15 870,00	15 870,00
56	K		Demontáž stávajících rozvodů vytápění a zařízení strojovny v objektu včetně odvozu a likvidace	komplet	1,000	68 540,00	68 540,00
57	K		Vypuštění stávajícího systému vytápění	komplet	1,000	5 400,00	5 400,00

731 - Ostatní práce

86 344,00

58	K		Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky	komplet	1,000	21 600,00	21 600,00
59	K		Štítky pro popis zařízení a armatur	komplet	1,000	1 760,00	1 760,00
60	K		Štítky pro označení směru proudění	komplet	1,000	2 130,00	2 130,00
61	K		Závěsy pro potrubí a zařízení(úpravy 2x pozinkov. lakem)	komplet	1,000	6 214,00	6 214,00
62	K		Naplnění systému vodou s inhibítorem a odvzdušnění systému	komplet	1,000	17 230,00	17 230,00
63	K		Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,000	12 500,00	12 500,00
64	K		Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,000	8 470,00	8 470,00
65	K		Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,000	6 540,00	6 540,00
66	K		Napojení na stávající výměňíkovou stanici	komplet	1,000	7 400,00	7 400,00
67	K		Zprovoznění soustavy vytápění a zaškolení obsluhy	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00

767 - Konstrukce záměčnické

15 000,00

68	K	767122112	Montáž dělicí stěny ve výměňíkové stanici dle PD	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	--	---------	-------	-----------	-----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 080,00

69	K		Úprava silového rozvaděče	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
----	---	--	---------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K		Zapojení čerpadlových skupin	ks	1,000	4 550,00	4 550,00
71	K		Kabeláž včetně vodičích lišt	m	85,000	168,00	14 280,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

90 000,00

72	K		Dodávka a montáž zařízení M+R pro UT	kap	1,000	90 000,00	90 000,00
----	---	--	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

309 820,00

73	K		Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy	kpl...	1,000	309 820,00	309 820,00
----	---	--	--	--------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu**

Objekt: SO-07 Výměna osvětlení

JKSO:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova 1706/13a

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	458 329,00
--------------------	------------

Cena bez DPH

DPH základní	21,00% z	458 329,00	96 249,00
snížená	15,00%		

Cena s DPH	554 578,00
-------------------	-------------------

Projektant:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

Objekt: SO-07 Výměna osvětlení

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	458 328,70
PSV - Práce a dodávky PSV	405 892,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	405 892,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 436,30
Celkové náklady za stavbu	458 328,70

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

Objekt: SO-07 Výměna osvětlení

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

458 328,70

PSV - Práce a dodávky PSV

405 892,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud Osvětlení

405 892,40

1	K		Svítlidlo 1 – LED 1 x 26W, 3150lm, Ra80, 4000K, IP20	ks	132,000	1 440,00	190 080,00
2	K		Svítlidlo 2 – LED 1 x 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP40	ks	34,000	1 610,40	54 753,60
3	K		Světelný zdroj T8 LED 1 x 16W	ks	56,000	215,60	12 073,60
4	K		Světelný zdroj E27 LED 1 x 11W	ks	42,000	220,60	9 265,20
5	K	741372041	Montáž svítidel	ks	132,000	535,00	70 620,00
6	K	741370002	Demontáž svítidel včetně likvidace odpadu	ks	132,000	300,00	39 600,00
7	K		Pomocný elektroinstalační materiál a práce	kap	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K		Doprava	kap	1,000	9 500,00	9 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 436,30

9	K		Zařízení staveniště, kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy	kpl...	1,000	52 436,30	52 436,30
---	---	--	--	--------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření pro změnu klimatu

Objekt: SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou

JKSO:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	844 702,00
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	844 702,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	844 702,00	177 387,00
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	1 022 089,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření pro změnu klimatu

Objekt: SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	844 701,65
HSV - Práce a dodávky HSV	557 131,65
1 - Zemní práce	212 369,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	192 940,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 863,00
5 - Komunikace pozemní	19 046,00
8 - Trubní vedení	101 102,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 527,00
998 - Přesun hmot	14 283,90
PSV - Práce a dodávky PSV	179 070,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	81 530,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	74 070,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	11 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11 970,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 500,00
Celkové náklady za stavbu	844 701,65

ROZPOČET

Stavba: Adaptační opatření pro změnu klimatu

Objekt: SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant: Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

844 701,65

HSV - Práce a dodávky HSV

557 131,65

1 - Zemní práce

212 369,75

1	K	113107042	Odstranění podkladu živичných tl 100 mm při překopecích ručně, vč. manipulace a likvidace vybour. hmot 3,50*1 "nádrž" 1,2 *1+2,0*1,0 "rušení d. kanalizace" 2,0*2,0 "revizní šachta , - před areálem" Součet	m2	10,700	326,00	3 488,20
							3,500
							3,200
							4,000
							10,700
2	K	132201999	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně příplatku za lepivost a zásyp rýh se zhuťněním, 18,0*0,6*0,9 "rušená d. kanalizace" 20,0*0,6*0,9 "nová d. kanalizace" 9,50*0,60*1,20 "u. vodovod" Součet	m3	27,360	1 200,00	32 832,00
							9,720
							10,800
							6,840
							27,360
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně příplatku na lepivost a zásypu se zhuťněním 2,0*2,0*4,0 "revizní šachta" Součet	m3	16,000	780,00	12 480,00
							16,000
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m, včetně odstranění 2,0*4,0*4 "šachta" Součet	m2	32,000	390,00	12 480,00
							32,000
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním 34,5*1 "nádrž" Součet	m3	34,500	180,00	6 210,00
							34,500
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, včetně naložení výkopku do 100 m3, poplatek za skládkování zeminy 51,70*1 "nádrž" 0,71*1 "r.š." 1,15*1 "u. vodovod" 3,90*1 "nová kanalizace" Součet	m3	57,460	757,00	43 497,22
							51,700
							0,710
							1,150
							3,900
							57,460
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m a jeho odstranění, včetně zřízení vzepření stěn pažení příložného a jeho odstranění	m2	65,320	390,00	25 474,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			65,32*1 "nádrž"		65,320		
			Součet		65,320		
8	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, vč. příplatku za lepivost, ruční přesun kolečkem do 20 m, svislé přemístění výkopku do 4 m	m3	86,200	750,00	64 650,00
			86,2*1 "nádrž"		86,200		
			Součet		86,200		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně pískem, uloženým do 3 m	m3	2,921	854,00	2 494,53
			20,00*0,45*0,30-20,0*0,075*0,075*3,14 "dešťová kan."		2,347		
			9,50*0,332*0,182 "užitkový vod."		0,574		
			Součet		2,921		
10	M	58333627	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	5,842	1 500,00	8 763,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

192 940,00

11	K	386110117	Montáž akumulční nádrže na dešťovou vodu	kus	1,000	32 940,00	32 940,00
			1*1		1,000		
12	M	59431161	Dodání akumulční nádrže na dešťovou vodu o objemu 24 m3, - prostorový betonový pref. s krycí deskou včetně vystrojení, - automatický filtr, ukliďovací potrubí s přepadem, ponorným čerpadlem s plovákovým ventilem, el. rozvaděčem, vč. dopravy a složení	kus	1,000	160 000,00	160 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

12 863,00

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,770	1 900,00	12 863,00
			4,60*1 "nádrž"		4,600		
			2,0*2,0*0,10 "r.š."		0,400		
			20,0*0,6*0,10 "d. kanalizace"		1,200		
			9,50*0,10*0,6 "u. vodovod"		0,570		
			Součet		6,770		

5 - Komunikace pozemní

19 046,00

14	K	566901121	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm, štěrkodrtí, tl. 27 cm, betonovou deskou t. 12 cm, obalovaným kamenivem tl. 60 mm, vč. přesunu hmot 50 m, - chodník, r.š.	m2	10,700	1 780,00	19 046,00
			6,70*1 "chodník"		6,700		
			2,0*2,0 "r.š."		4,000		
			Součet		10,700		

8 - Trubní vedení

101 102,00

15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	10,000	54,60	546,00
16	M	28613595	potrubí dvouvrstvě PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	10,000	316,40	3 164,00
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	12,500	153,00	1 912,50
18	M	28615001	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10	m	12,500	725,00	9 062,50
19	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	7,300	161,00	1 175,30
20	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	7,000	808,10	5 656,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	2861135	trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4	m	0,500	488,00	244,00
22	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	320,00	640,00
23	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32	kus	2,000	155,00	310,00
24	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	60,00	120,00
25	M	28617162	koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150	kus	2,000	245,00	490,00
26	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32, připojení nádrže	kus	1,000	2 415,00	2 415,00
27	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	420,00	840,00
28	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	2,000	2 980,00	5 960,00
29	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	420,00	420,00
30	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
31	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	580,00	580,00
32	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm	kus	1,000	8 120,00	8 120,00
33	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	7 100,00	7 100,00
34	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
35	K	894812358	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
36	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg, rušené šachty	kus	1,000	210,00	210,00
37	K	899103113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 100 kg do 150 kg	kus	1,000	210,00	210,00
38	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	9 180,00	9 180,00
39	K	899914111	Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm	m	2,400	1 170,00	2 808,00

0,60*2 1,200
0,60*2 1,200
Součet 2,400

40	K	899913104	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80	kus	8,000	2 460,00	19 680,00
			2*2		4,000		
			2*2		4,000		
			Součet		8,000		

41	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	2,400	1 170,00	2 808,00
----	---	----------	---	---	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 527,00

42	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,150	180,00	4 527,00
			8,15*1		8,150		
			"nádrž"				
			4,0*1 +5,0*1		9,000		
			"rušený rozvod d. kanalizace"				
			2,00*4		8,000		
			"r.š."				
			Součet		25,150		

998 - Přesun hmot 14 283,90

43	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	19,477	700,00	13 633,90
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,130	5 000,00	650,00

PSV - Práce a dodávky PSV 179 070,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 81 530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	104,000	494,00	51 376,00
			51,0*1		51,000		
			53,0*1		53,000		
			Součet		104,000		
46	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000	300,00	300,00
47	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	104,000	81,00	8 424,00
48	K	722224152	zahradní ventil kempr	kus	4,000	3 420,00	13 680,00
			2*1+2		4,000		
			Součet		4,000		
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	104,000	15,00	1 560,00
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	104,000	25,00	2 600,00
52	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	718,000	5,00	3 590,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

74 070,00

53	K	724211241	Domovní vodárna automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem dopravní v, do 65 m průtok Q 6 m3/h, s jemným filtrem s proplachem a doplněním pitné vody	soubor	1,000	64 000,00	64 000,00
54	K	724242213	Filtr domácí na studenou vodu G 5/4" se zpětným proplachem	soubor	1,000	6 710,00	6 710,00
55	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	%	672,000	5,00	3 360,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 500,00

56	M	27233111	hadice pro průmyslovou vodu přetlak 0,63 MPa D 13/20 mm včetně tvarovek, postřikovače a montáže	m	100,000	115,00	11 500,00
			4*25,0		100,000		
			Součet		100,000		

741 - Elektroinstalace - silnoproud

11 970,00

57	K	741330011	Zapojení rozvaděče v nádrži na dešťovou vodu včetně přívodního vedení z hlavního rozvaděče celého areálu a zapojení domácí automatické tlakové stanice.	kpl	1,000	11 970,00	11 970,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 500,00

58	K	030001000	Zařízení staveniště, ostatní náklady	kpl	1,000	108 500,00	108 500,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření pro změnu klimatu

Objekt: SO-09 Upravy, okolí

JKSO:

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Objednatel:

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Zhotovitel:

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova 1706/13 a

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	673 371,06
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	673 371,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	673 371,00	101 006,00
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v CZK	774 377,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Adaptační opatření pro změnu klimatu

Objekt: SO-09 Upravy, okolí

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

673 371,06

HSV - Práce a dodávky HSV

596 331,06

1 - Zemní práce

34 022,86

5 - Komunikace pozemní

562 308,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 040,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

673 371,06

ROZPOČET

Stavba: Adaptační opatření pro změnu klimatu

Objekt: SO-09 Upravy, okolí

Místo: Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4

Projektant:

Projektová kancelář ATLAS s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

673 371,06

HSV - Práce a dodávky HSV

596 331,06

1 - Zemní práce

34 022,86

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných tl 100 mm při překopech ručně, včetně podkladních vrstev po překopech s manipulací a likvidací sutě a vybouraných ploch	m2	15,100	563,60	8 510,36
			15,10*1 "nový chodník"		15,100		
			Součet		15,100		
2	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně travního semene a přesunu	m2	204,100	50,00	10 205,00
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5, včetně substrátu a přesunu	m2	204,100	75,00	15 307,50

5 - Komunikace pozemní

562 308,20

4	K	573231106	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	205,550	14,00	2 877,70
			205,55*1 "oprava chodníku a komunikace"		205,550		
			Součet		205,550		
5	K	576113111	Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 20 mm š do 3 m	m2	205,550	550,00	113 052,50
6	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 60 mm, včetně podkladních vrstev kamenivo, betonová deska a vnitrostaveništního přesunu, - nový chodník	m2	15,100	1 500,00	22 650,00
7	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2, včetně bet. dlažby 50*50*6 cm, bet. obrubníků, podkladních vrstev a přesunu hmot	m2	57,210	1 800,00	102 978,00
8	K	5792111111	Uvedení povrchu hřiště z granulátu Tartan do původního stavu včetně podkladních vrstev a přesunu hmot	m2	128,300	2 500,00	320 750,00
			57,21*1		57,210		
			Součet		57,210		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 040,00

9	K	030001000	VRN	kpl	1,000	77 040,00	77 040,00
---	---	-----------	-----	-----	-------	-----------	-----------



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY



Zn: OVY/25044/2020/Šn

Čj: P12 32216/2020 OVY

Oprávněná úřední osoba: Svatopluk Šnajdr

Telefon: 244 028 421

E-mail: snajdr.svatopluk@praha12.cz

Datum: 1.9.2020

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94a stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.7.2020 podala

Městská část Praha 12, Mgr. Jan Adamec, IČO 00231151, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412,

kterou zastupuje Odbor investic a správy majetku ÚMČ Praha 12, Ing. Jiří Veselý, IČO 00231151, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412,

kterého zastupuje Projektová kancelář Atlas, spol. s r.o., Ing. Pavel Chrobok, IČO 14892936, Severozápadní III 343/12, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Adaptační opatření na změnu klimatu" objektu občanské vybavenosti - mateřské školy "Pastelka" - č.p. 3288 v k.ú. Modřany, při ulici Platónova v Praze 4 - Modřany,

spočívající zejména v:

- 1) zateplení fasád a střechy, včetně provedení nové hydroizolace;
- 2) výměně hromosvodů;
- 3) výměně všech stávajících oken a vstupních dveří;
- 4) instalaci vnějších žaluzií;
- 5) instalaci nových rozvodů vzduchotechniky a vytápění včetně radiátorů;
- 6) úpravě elektroinstalace včetně výměny svítidel;
- 7) instalaci užitkového vodovodu;
- 8) úpravě tras dešťové kanalizace, včetně provedení akumulární nádrže na dešťovou vodu;
- 9) opravě povrchů hřišť a komunikací v okolí objektu školy;

(dále jen "stavba") na pozemcích č. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.ú. Modřany.

Městská část Praha 12, Úřad městské části, sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4
Tel. 244 028 111, e-mail: podatelna@praha12.cz, url: www.praha12.cz, IDDS: ktebbxd

Pracoviště: Hausmannova 3013 a 3014, Praha 4 – Modřany

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích č. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.ú. Modřany, při ulici Platónova v Praze 4 - Modřany, způsobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Pavel Chrobok, ověřené při vydání společného rozhodnutí.
2. Akumulační nádrž na dešťovou vodu bude umístěna na pozemku č. parc. 4635/16, k.ú. Modřany, při ulici Platónova, tak, že její vzdálenost bude na severní straně min. 3,90 m od hranice s pozemkem č. parc. 4635/543, k.ú. Modřany, a na jižní straně min. 7,00 m od hranice s pozemkem č. parc. 4635/15, k.ú. Modřany.
3. Akumulační nádrž na dešťovou vodu bude obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 6,10 m x 2,80 m.
4. Nová dešťová kanalizace pro odvod dešťových vod ze střechy objektu bude umístěna na pozemku č. parc. 4635/16, k.ú. Modřany; bude vedena severním směrem do podzemní akumulace o objemu cca 24 m³ a přebytečná dešťová voda bude následně odvedena do revizní šachty, resp. do stávající přípojky dešťové kanalizace. Celková délka nové dešťové kanalizace bude cca 14 m.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavbu lze provádět pouze **mimo období hnízdění ZCHD rorýse obecného (které je od 20.4. do 10.8.)**!
2. Jako kompenzaci za zaniklá hnízdiště je nutné instalovat v úrovni atiky na místě stávajících označených ventilačních otvorů a jejich nejbližším okolí speciální jedno- a tříkomorové budky pro rorýse v tomto rozsahu:
 - a) jihovýchodní průčelí: 2 tříkomorové a 3 jednokomorové budky;
 - b) severozápadní průčelí: 4 tříkomorové a 4 jednokomorové budky;
 - c) jihozápadní štít: 1 tříkomorová budka.Instalaci je nutno provést na stávající plášť a budky následně obložit vrstvou tepelné izolace.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Chrobok v dubnu 2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavba bude provedena na pozemcích č. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.ú. Modřany při ulici Platónova způsobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci ověřené ve společném řízení.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Jméno a adresu stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění doručí stavebník stavebnímu úřadu nejméně 10 dnů před zahájením stavby.
6. V průběhu bouracích prací musí být ověřena přítomnost azbestu u stavebních materiálů ve skrytých konstrukcích, u nichž nelze přítomnost azbestových vláken vyloučit, tj. skrytých konstrukcí, které budou zpřístupněny až v průběhu prací!
7. Stavebník **může zahájit práce s azbestem** spočívající v odstranění **vložky komínového potrubí, vložky komínového potrubí – odvětrání, střešního pláště, tj. spodní vrstvy lepenky a vrchní pískované lepenky, až po ohlášení prací s azbestem**, které stavebník, popř. firma, která bude práce s azbestem provádět, podá **nejméně 30 dnů před zahájením výše uvedených prací** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušné pobočce "Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha – jih, Němčická 1112/8, Praha 4) se všemi náležitostmi v souladu s požadavky platných právních předpisů pro práci s azbestem (zákon č. 258/2000 Sb. - § 41 Používání biologických činitelů a azbestu; vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a

- biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů - § 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu; nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů - Díl 4 Azbest, § 19 Zjišťování a hodnocení expozice azbestu, § 20 Hodnocení zdravotního rizika, § 21 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení; vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb).
8. Při realizaci stavby je nutno zajistit, že nebude překročen hygienický limit hluku (ze stavební činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor. Hlučné stavební práce budou prováděny mimo provoz školy, pouze v denní době.
 9. Při odstraňování zjištěných konstrukcí a materiálů obsahujících azbest:
 - a) demolici konstrukcí obsahujících azbestová vlákna je oprávněná provést pouze firma specializovaná na odstraňování objektů a materiálů obsahujících azbest;
 - b) činnost demolice konstrukcí a instalací obsahujících azbest a odstraňování azbestu nebo materiálů obsahujících azbest, která by mohla vést k uvolnění azbestových vláken nebo prachu, je třeba provádět v izolovaném prostředí, jehož prostor je oddělen od vnějšího ovzduší;
 - c) doprava a ukládání odpadu obsahujícího azbestová vlákna nebo prach je třeba zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich uvolnění do ovzduší.
 - d) odpad obsahující azbestová vlákna nebo prach je třeba ukládat pouze na skládky k tomu určené, u kterých je zajištěno trvalé zamezení úniku azbestu do vnějšího ovzduší.
 10. V průběhu provádění stavby je nutné použít prostředky a postupy, které budou minimalizovat šíření prachu do okolí:
 - a) mezideponie prašného materiálu zajistit před úniky tuhých látek hrazením nebo jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, plachtou), případně zvlhčovat tak, aby jejich povrch nevysychal;
 - b) při svislé dopravě stavebního materiálu a sutí používat výtahy nebo uzavřené shozy, prašný materiál nesmí být volně shazován z výšky na zem;
 - c) pro zamezení šíření prachu do okolí lešení zakrýt protiprašnou sítí;
 - d) na staveništi mít k dispozici zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti;
 - e) nákladní prostor automobilů zajistit proti jakémukoliv úniku převáženého materiálu, např. plachtou;
 - f) uzavírat kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány;
 - g) pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka;
 - h) čištění komunikací a zpevněných ploch provádět zásadně za mokra;
 - i) používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje, volnoběhy nákladních automobilů redukovat na minimum.
 11. Je nutno zabezpečit mechanismy používané při stavbě před úniky provozních látek a zamezit i jinému potenciálnímu znečištění vod.
 12. Po vytřídění nebezpečných složek musí být stavební odpad v souladu s § 9a odst. 1) zákona o odpadech v maximální možné míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu a musí být zajištěno jeho přednostní materiálové využití.
 13. Při odstraňování případně zastiženeho azbestového odpadu, který je dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, zařazen do kategorie nebezpečného odpadu (odpad 170601* a 170605*), je třeba postupovat v souladu s § 35, zákona o odpadech: „*Původce odpadů obsahující azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahující azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna, nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Odpady*

obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.“.

14. Po dokončení stavby budou doklady o předání odpadu do zařízení k tomu určených, včetně ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů, předloženy orgánu odpadového hospodářství, který závazné stanovisko vydal, tj. odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12.
15. Budou splněny podmínky uvedené ve stanoviscích spol. Kolektory Praha, a.s., zn. KP/000351/2020 a KP/001571/2020.
16. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300077358.
17. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., zn. 2020/OSDS/02887.
18. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření spol. CETIN, a.s., č.j. 533337/20.
19. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
20. Před započítáním užívání stavby předloží stavebník Hygienické stanici hl. m. Prahy protokol o měření hladin hluku z provozu VZT uvnitř tříd (chráněný vnitřní prostor staveb), ale i v chráněném venkovním prostoru stavby (okna jsou používána k větrání) - měřit na max. souběh 2 VZT a chlazení.
21. Před uvedením VZT zařízení do provozu musí být provedeno její seřízení a kompletní vyzkoušení. Protokolem z měření průtočných množství vzduchu musí být u kolaudace prokázána vyhovující účinnost instalované vzduchotechniky.
22. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavebník doloží výsledkem měření, že v pobytových prostorách nejbližší místu práci s materiálem obsahujícím azbestová vlákna je splněn limit pro azbestová a minerální vlákna dle vyhlášky č. 6/2003 Sb.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Odůvodnění:

Dne 2.7.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení uvedeným v § 94k stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě opatřením ze dne 6.8.2020 pod zn. OVY/25044/2020/Šn. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3, stavebního zákona, upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Podle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a podle vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, jsou pozemky č. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.ú. Modřany součástí území označeného VV – veřejné vybavení. Stavba je v souladu s platným územním plánem.

Stavba je v souladu s ustanovením Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen "pražské stavební předpisy").

Projektová dokumentace stavby byla řádně provedena, vypracoval ji Ing. Pavel Chrobok, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0008412.

Vlastnictví pozemků č. parc. 4635/15 a 4635/16, k.ú. Modřany, bylo osvědčeno z částečného výpisu katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město, LV č. 2336 ze dne 6.8.2020, vlastníkem je stavebník.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 94k stavebního zákona.

Účastníkem řízení je stavebník a jeho zástupce na základě plné moci, a dále vlastník a správce dotčených inženýrských sítí - Kolektory Praha, a. s.

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být touto stavbou ovlivněny.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Ve společném řízení bylo dále doloženo:

- plná moc pro Projektovou kancelář Atlas, spol. s r.o., k zastupování Městské části Praha 12, v řízení včetně přebírání písemností, ze dne 27.4.2020;
- průkaz energetické náročnosti budovy, který vypracovala Ing. Tereza Plíšková, energetický specialista (č. osv. 1535), dne 15.5.2020;
- odborný posudek výskytu zvláště chráněných druhů (rorýs obecný a netopýři) v objektu MŠ Pastelka, Platónova č.p. 3288, Praha 12 - Modřany, který vypracoval Mgr. Lukáš Viktora, ze dne 2.3.2020;
- závěrečná zpráva – azbestový průzkum, kterou vypracoval Bc. Vojtěch Křivánek, DiS. (NV Engineering, s.r.o.), z února 2020;
- závazná stanoviska a vyjádření OŽP ÚMČ Praha 12 – č.j. P12 16434/2020 OŽP/HI, ze dne 4.6.2020;
- závazná stanoviska a vyjádření OCP MHMP – č.j. MHMP 826777/2020, sp.zn. S-MHMP 0638753/2020 OCP, ze dne 3.6.2020;
- závazné stanovisko HS hl. m. Prahy, pobočka Praha - jih, – č.j. HSHMP 25899/2020, ze dne 24.6.2020;
- závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy – zn. HSAA-6445-3/2020, ze dne 14.3.2020;
- stanovisko spol. Kolektory Praha, a.s., k žádosti o existenci sítí – zn. KP/000351/2020, ze dne 5.3.2020;
- stanovisko spol. Kolektory Praha, a.s., k projektové dokumentaci – zn. KP/001571/2020, ze dne 9.6.2020;
- souhlas Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. – zn. DS 03377/20/2/02, ze dne 25.5.2020;
- vyjádření PREdistribuce, a.s., k dokumentaci – zn. S 21130/300077358, ze dne 2.6.2020;
- stanovisko Pražské plynárenské Distribuce, a.s., k existenci plynárenských zařízení – zn. ES_2020_45480, ze dne 3.2.2020;
- vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., k projektové dokumentaci – zn. 2020/OSDS/02887, ze dne 29.5.2020;

- poskytnutí zákresu zařízení spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – zn. ZADOST17785, ze dne 4.2.2020;
- vyjádření spol. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., k dokumentaci – zn. ZADOST20401, ze dne 19.5.2020;
- poskytnutí informace o existenci sítí spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s. – č. žádosti 2573/2020, ze dne 3.2.2020;
- vyjádření o existenci sítě spol. CETIN, a.s., – č.j. 533337/20, ze dne 3.2.2020.

Odbor výstavby v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že uskutečněním výše uvedené stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků.

V průběhu řízení stavební úřad zkoumal doklady předložené v řízení a projektovou dokumentaci stavby. Vzhledem k tomu, že záměr umístění stavby je v souladu s územním plánem a s požadavky pražských stavebních předpisů, vymezil stavební úřad pro umístění stavby podmínky č. 1 – 4, pro provedení stavby podmínky č. 1 – 22 tohoto společného rozhodnutí; podmínky pro provedení stavby č. 1 a 2 vyplývají z odborného posudku výskytu zvláště chráněných druhů (ZCHD); podmínky č. 6 až 8 a 20 až 22 ze stanoviska Hygienické stanice HMP a podmínky č. 9 až 14 ze stanoviska odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

- Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, zejména v ustanovení § 152 odst. 1 - 3, § 153 odst.1 a § 156.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení pražských stavebních předpisů, které upravují požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány.
- Je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Přebytkový výkopový materiál a stavební odpad bude uložen na příslušnou skládku. **Doklad o jeho uložení doloží stavebník ke kolaudačnímu souhlasu.**
- Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.

- Za kontrolu materiálu, který bude zabudován (atest), zodpovídá zhotovitel stavby.
- V případě, že bude nutný zábor či jiný druh zvláštního užívání přilehlé komunikace (např. skládka materiálu, umístění kontejneru, stavba přípojky, apod.), požádá stavebník minimálně 30 dní předem odbor dopravy ÚMČ Praha 12 o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
- Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být poškozeny. Nemovitosti nebo jejich části dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle ke kolaudaci uvedeny do řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu budou do původního stavu uvedeny rovněž pozemky dotčené stavbou.
- Žadatel je povinen štítek, který vydá stavební úřad a který obsahuje identifikační údaje o povolené stavbě, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.
- Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.
- Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.
- Při provádění stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 d stavebního zákona) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí **má účastník řízení právo podat odvolání** do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12.

JUDr. Evžen Teršl v. r.
pověřený zastupováním vedoucího odboru,
vedoucí odd. administrativně právního

Za správnost vyhotovení: Svatopluk Šnajdr

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:
razítko a podpis:

1. 10. 2020


Úřad městské části Praha 12
Úřad městské části
odbor výstavby
Písková 830/25
143 12 Praha 412
24

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Doručuje se:

I. Účastníkům řízení:

1. Projektová kancelář Atlas, spol. s r.o., IDDS: 5z5r2pm
2. Odbor evidence majetku MHMP, IDDS: 48ia97h
3. Kolektory Praha, a. s., IDDS: pybesya

II. Dotčeným správním úřadům:

4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
5. Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy, odbor hygieny dětí a mladistvých, IDDS: zpqai2i
7. Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
8. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12, Cílkova č.p. 796/7, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

III. Na vědomí:

9. Odbor dopravy ÚMČ Praha 12, Cílkova č.p. 796/7, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
10. PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
11. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
12. Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
13. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
14. Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Modřany č.p. 3288
15. referent
16. spisovna

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **104121_003343** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.10.2020 v 14:44:20. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.10.2020 13:51:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F E7 4F**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Svatopluk Šnajdr, technik, Odbor výstavby, odd. stavebního řízení a speciální výstavby, 837, Městská část Praha 12 [IČ 00231151]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 05.10.2020 v 14:44:20. Údaje o časovém razítku: datum a čas **14.09.2020 08:35:39**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 45**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 412**

Česká pošta, s.p. dne 05.10.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Denisa Schejbalová

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY



Zn: OVY/38241/2020/Šn

Čj: P12 42838/2020 OVY

Oprávněná úřední osoba: Svatopluk Šnajdr

Telefon: 244 028 421

E-mail: snajdr.svatopluk@praha12.cz

Datum: 2.12.2020

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, **v y d á v á**

k žádosti stavebníka:

Městské části Praha 12, Mgr. Jan Adamec, IČO 00231151, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412,
kteřou zastupuje Odbor investic a správy majetku ÚMČ Praha 12, Ing. Jiří Veselý, IČO 00231151, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412,
a kterého zastupuje Projektová kancelář Atlas, spol. s r.o., Ing. Pavel Chrobok, IČO 14892936, Severozápadní III 343/12, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41

(dále jen "stavebník"), ze dne 12.10.2020, naposledy doplněné dne 2.11.2020,

podle ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona

p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y p ř e d j e j í m d o k o n ě n í m ,

na stavbu:

"Adaptační opatření na změnu klimatu" objektu občanské vybavenosti - mateřské školy "Pastelka" - č.p. 3288 v k.ú. Modřany, při ulici Platónova v Praze 4 - Modřany,

spočívající ve změně vzhledu části fasád - provedením dřevěného obkladu,

(dále jen "stavba") na pozemcích č. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.ú. Modřany.

Pro provedení a dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby bude provedena a dokončena způsobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Pavel Chrobok, ověřené v řízení o této změně.
2. Podmínky pro **umístění stavby** po změně před jejím dokončením se nemění a zůstávají v platnosti dle rozhodnutí ze dne 1.9.2020, vydaným pod zn. OVY/25044/2020/Šn.

3. Podmínky pro **provedení stavby** po změně před jejím dokončením se mění takto:
- a) podmínka č. 1 se **ruší** v celém rozsahu;
 - b) text začátku první věty podmínky č. 7 se upravuje na: Stavebník **může zahájit práce s azbestem** spočívající v odstranění **střešního pláště, tj. spodní vrstvy lepenky a vrchní pískované lepenky, až po ohlášení prací s azbestem**, které stavebník, popř. firma, která bude práce s azbestem provádět, podá **nejméně 30 dnů před zahájením výše uvedených prací** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ...
4. Ostatní podmínky (tj. č. 2 až 6, a dále č. 8 až 22) zůstávají v platnosti v plném znění dle rozhodnutí ze dne 1.9.2020, vydaným pod zn. OVY/25044/2020/Šn.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Odůvodnění:

Dne 12.10.2020 podal stavebník žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, na kterou vydal odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 rozhodnutí, kterým schválil stavební záměr na výše uvedenou stavbu dne 1.9.2020 pod zn. OVY/25044/2020/Šn.

Stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy dne 13.11.2020 pod zn. OVY/38241/2020/Šn a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů k uplatnění závazných stanovisek a námitek od doručení tohoto oznámení.

Podmínka č. 1 byla zrušena na základě vydaného rozhodnutí odboru ochrany prostředí MHMP, kterým byla povolena výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, a to týkající se možnosti provádění stavebních prací i v období hnízdění rorýsů.

Upravené znění podmínky č. 7 (tj. **bez komínového potrubí**, neboť komínová tělesa se v mateřské škole nevyskytují) vychází z nově předložené závěrečné zprávy, azbestový průzkum – revize září 2020.

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením byla řádně provedena, vypracovali ji Ing. Pavel Chrobok, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0008412.

Navrhovaná změna stavby před dokončením splňuje požadavky Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen "pražské stavební předpisy").

Vlastnictví pozemků č. parc. 4635/15 a 4635/16, k.ú. Modřany, bylo osvědčeno z částečného výpisu katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město, LV č. 2336 ze dne 6.8.2020, vlastníkem je stavebník.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil v souladu s § 94k stavebního zákona. Účastníky řízení jsou: stavebník a jeho zástupce na základě plné moci, a dále vlastník a správce dotčených inženýrských sítí - Kolektory Praha, a. s. Další účastníky řízení stavební úřad nestanovil.

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich, neboť změnou stavby nemohou být přímo ovlivněny.

K řízení bylo dále doloženo:

- plná moc pro Projektovou kancelář Atlas, spol. s r.o., k zastupování Městské části Praha 12, v řízení včetně přebírání písemností, ze dne 27.4.2020;
- závěrečná zpráva – azbestový průzkum – revize září 2020, kterou vypracoval Bc. Vojtěch Křivánek, DiS. (NV Engineering, s.r.o.);
- rozhodnutí OCP MHMP – č.j. MHMP 1022279/2020, sp.zn. S-MHMP 622453/2020, ze dne 2.7.2020 (NPM dne 24.7.2020);
- závazné stanovisko HS hl. m. Prahy, pobočka Praha - jih, – č.j. HSHMP 60000/2020, ze dne 19.10.2020;
- koordinované závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy – č.j. HSAA-13342-3/2020, ze dne 23.9.2020.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 v provedeném řízení dle § 118 posoudil předloženou žádost o změnu stavby před dokončením a zjistil, že uskutečněním výše uvedené změny stavby před dokončením, spočívající ve změně vzhledu části fasád - provedením dřevěného obkladu, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků. Pro dokončení stavby stanovil stavební úřad podmínky č. 1 - 4 tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Projektová kancelář Atlas, spol. s r.o., Odbor evidence majetku MHMP, Kolektory Praha, a. s.

V průběhu řízení nevznikli účastníci řízení ani dotčené orgány státní správy žádné námítky ani připomínky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

- Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, zejména v ustanovení § 152 odst. 1 - 3, § 153 odst.1 a § 156.
- Při provádění změny stavby budou dodržena ustanovení pražských stavebních předpisů, které upravují požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- Při provádění změny stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění změny stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Odpadní hmoty při provádění změny stavby budou průběžně odstraňovány.

- Je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Přebytkový výkopový materiál a stavební odpad bude uložen na příslušnou skládku. **Doklad o jeho uložení doloží stavebník ke kolaudačnímu souhlasu.**
- Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.
- Za kontrolu materiálu, který bude zabudován (atest), zodpovídá zhotovitel stavby.
- V případě, že bude nutný zábor či jiný druh zvláštního užívání přilehlé komunikace (např. skládka materiálu, umístění kontejneru, stavba přípojky, apod.), požádá stavebník minimálně 30 dní předem odbor dopravy ÚMČ Praha 12 o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
- Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být poškozeny. Nemovitosti nebo jejich části dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle ke kolaudaci uvedeny do řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu budou do původního stavu uvedeny rovněž pozemky dotčené stavbou.
- Žadatel je povinen štítek, který vydá stavební úřad a který obsahuje identifikační údaje o povolené stavbě, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.
- Při provádění změny stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 d stavebního zákona) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12.

JUDr. Evžen Teršl v. r.
pověřený zastupováním vedoucího odboru,
vedoucí odd. administrativně právního

Za správnost vyhotovení: Svatopluk Šnajdr

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:
razítko a podpis:

22. 12. 2020

Městská část Praha 12
Úřad městské části
odbor výstavby
Písková 830/25
13 12 Praha 412
23

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- ověřená projektová dokumentace

Doručuje se:

I. Účastníkům řízení:

1. Projektová kancelář Atlas, spol. s r.o., IDDS: 5z5r2pm
2. Odbor evidence majetku MHMP, IDDS: 48ia97h
3. Kolektory Praha, a. s., IDDS: pybesya

II. Dotčeným správním úřadům:

4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
5. Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i
6. Hygienická stanice hl.m. Prahy, odbor hygieny dětí a mladistvých, IDDS: zpqai2i
7. Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
8. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12, Cílkova č.p. 796/7, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

III. Na vědomí:

9. Odbor dopravy ÚMČ Praha 12, Cílkova č.p. 796/7, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
10. PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
11. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
12. Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
13. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
14. Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Modřany č.p. 3288
15. referent
16. spisovna

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **104416_001830** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.01.2021 v 16:09:22. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.01.2021 14:55:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 7D C9**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Svatopluk Šnajdr, technik, Odbor výstavby, odd. stavebního řízení a speciální výstavby, 837, Městská část Praha 12**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 05.01.2021 v 16:09:22. Údaje o časovém razítku: datum a čas **03.12.2020 10:08:52**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A2**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 41**

Česká pošta, s.p. dne 05.01.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
TEREZA KOPECKÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.