

Písemná zpráva zadavatele

dle ustanovení § 85 zák. č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele:

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou
IČO: 00231151

Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7. písm. a) zákona.

Identifikační údaje vybraného zhotovitele:

POHL cz, a.s.,

se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, IČO 25606468,
jednající: Ing. Jiřím Slepíčkou
IČO: 25606468
(dále jen „zhotovitel“)

Jednací řízení bez uveřejnění proběhlo pouze se zhotovitelem neboť dodatečné práce musely být provedeny obratem, protože bránili postupu prací, podmínka objektivně nepředvídatelné okolnosti byla splněna, podrobný popis viz důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění níže.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu provádění veřejné podlimitní zakázky s názvem „Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikací v oblasti Čechova čtvrtě- V. etapa“ došlo ke kolizi nově budované dešťové kanalizace se stávajícími domovními přípojkami splaškové kanalizace.

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby bylo převzato výškové řešení dokumentace pro stavební povolení jiného zhotovitele. Projektant počítal s tím, že byl napojovací bod v rámci dokumentace pro stavební povolení zaměřen a že je tedy důvod k rozdílnému napojení oproti vyjádření o existenci sítí Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že napojovací bod dešťové kanalizace ulic Sekorova/Kolářova je umístěn o 98cm níže oproti projektové dokumentaci (o 21cm oproti současnému dokladu o existenci sítí PVK a.s.).

Projektant upravil podélný profil kanalizačního řadu mezi napojovacím bodem (šachta š14) a následující revizní šachtou š15 tak, aby byl zjištěný výškový rozdíl v tomto úseku překonán.

Stavba toto řešení nebyla schopna realizovat z důvodu kolize s přípojkami splaškové kanalizace, které byly výškově řešeny jinak, než v dokladu o existenci od PVK a.s.

Proto dochází k zahloubení řadu v celém úseku mezi šachtami š14 a š15. K vyrovnání zahloubení dojde až v úseku mezi šachtou š15 a š16, které projektant prověřil na základě zaměření skutečného polohového a výškového průběhu kolizních přípojek.

Nutnost provedení výše uvedených dodatečných stavebních prací zhotovitel oznámil zástupcům zadavatele a byl jimi vyzván k provedení soupisu předpokládaného rozsahu nutných prací a jejich ocenění.

Zhotovitel dodatečné práce ocenil sazbou shodně se svou nabídkou na realizaci zakázky.
Shora uvedené dodatečné práce naplňují podmínku objektivně nepředvídatelné okolnosti.