



-	-	-
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date
±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)		
PROJEKT / PROJECT NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY k.ú. Modřany, parc. č. 102, 109/1, 109/2		
STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY Ing. Šárka Folbrechtová		ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Jan Jedlička		
HIP / HIP Ing. Václav Steinhaizl		GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč
AUTOR / ARCHITECT Ing. Marta Bukáčková		
STUPEŇ / PHASE Dokumentace pro provádění stavby		DATUM / DATE 08/2018 MĚŘÍTKO / SCALE -
ČÁST / PART Objekt SO 04 ZAHRADA SO 04.1 STÁVAJÍCÍ ZAHRADA - bourací práce		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TECHNICKÁ ZPRÁVA		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-53	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. 001	KOPIE / COPY

STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE

Dotčený pozemek se skládá ze tří parcel v k.ú. Modřany - parc. č. 102, 109/1 a 109/2.

Jedná se o zastavěné území. Na parc. č. 109/1 se nacházela stavba občanského vybavení č.p. 216, která je v současnosti již odstraněna. Objekt byl využíván jako školní družina.

Na parc. č. 109/2 jižně od námi řešené části pozemků je postaveno sportovní hřiště, které nebude dotčeno těmito stavebními pracemi.

V zahradě je umístěno několik herních prvků, lavičky, chodník z betonových dlaždic. Pozemek je oplocen – kamenné podezdívky a opěrné stěny, ocelové sloupky, pletivo. Kamenné podezdívky jsou z velké části narušené.

Bourací práce:

- demontáž využitelného vybavení hřiště (označené dvojím přeškrtnutím), uložení v určeném prostoru investorem pro další použití ve veřejném prostoru - lavička, odpadkový koš, cedule, nepoškozené herní prvky atd.
- odstranění betonové hřiště
- odstranění zpevněných ploch na pozemku:
 - chodník z betonové dlažby včetně obrubníku
 - betonová plocha
- odstranění stávajícího oplocení - ocelové sloupky, pletivo (kombinace pletiva a plotových rámců)
- postupné odkopání zeminy za opěrnými stěnami - vysvahování a rozebrání narušených opěrných zdí včetně základů (vyspravení)

V Praze dne 10.12.2018

za VMS projekt s.r.o.
Ing. Šárka Folbrechtová