



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2022 č. SML 2022/046

uzavřená dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupena: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí oddělení investic, odboru investic a správy majetku

IČ 00231151
Telefon: +420 244 028 111
E-mail: podatelna@praha12.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 80039-2000762389/0800
Webové stránky: <https://www.praha12.cz/>
Datová schránka: ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost GEOSAN - NEPRO Mydlinky“

Zastoupena: Luděk Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
V zastoupení: Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ivan Havel, člen představenstva a obchodní ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ivan Havel, člen představenstva a obchodní ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci

IČ 281 69 522

Telefon: +420 246 006 111
E-mail: obchod@ggcz.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800; 117830833/0300
Webové stránky: www.geosan-group.cz
Datová schránka: i7vcy29

Druhý společník: NEPRO stavební a.s.

Sídlo: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice
V zastoupení: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva
IČ: 273 42 093
Telefon: +420 474 331 613
E-mail: info@nprostavebni.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1032330287/0100
Webové stránky: www.nprostavebni.cz
Datová schránka: waipw59

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2022/046 ze dne 04.04.2022
ve znění dodatku č. 1. SML 2022/046/1 ze dne 17.08.2022

ve znění dodatku č. 2. SML 2022/046/2 ze dne 26.06.2023

(dále jen „**Smlouva**“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:
 - a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření o práce které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy.

Dodatečné práce se týkají změny technologií prováděných prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými listy, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. **Hodnota dodatečných prací činí částku 1 888 461, 88 Kč bez DPH.**

Méně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými listy, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. **Hodnota méně prací činí částku 402 106, 74 Kč bez DPH.**

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací jsou uvedeny ve změnových listech č. 015., 016., 019., 020., 021., 022., 023., 026., 028., 029., 030., 035., 036.

Celková cena dodatečných prací po odečtení méně prací dle tohoto bodu činí 1 486 355, 14 Kč bez DPH.

- b)** Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné pro celkový účel fungování díla a navrženého konceptu ekologické mateřské školy a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti, zejména předání staveniště, problematika spojená s vlastnictvím stavebních materiálů a dodržení stavebních a technologických lhůt a BOZP. **Hodnota dodatečných prací činí částku 2 665 092, 85 Kč bez DPH.**
Hodnota méně prací činí částku 1 243 137, 16 Kč bez DPH.

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací jsou uvedeny ve změnových listech č. 014., 017., 018., 024., 025., 027., 031., 032., 033., 034.,

Celková cena dodatečných prací po odečtení méně prací dle tohoto bodu činí 1 421 955, 69 Kč bez DPH.

- c)** **Celková cena díla dle bodu a), b), tohoto článku navyšuje o celkovou částku 2 908 310,83 Kč bez DPH**

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 3.2. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

Cena díla bez DPH	124 345 541,83Kč
DPH	26 112 563,78Kč
Cena díla včetně DPH	150 458 105,61 Kč

- d)** Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv v návaznosti na změny dle tohoto dodatku na termín dokončení díla uvedený v bodě 4.1.3. smlouvy. **Termín dokončení díla a hřiště pod hlavní budovou školy (specifikováno ZL č. 12) se tímto Dodatkem prodlužuje do 31.08.2023.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Změnové listy č. 014 až č. 036
Příloha č. 2:	Komentáře ke změnovým listům

- c) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.

Objednatel

V Praze dne _____

Ing. Vojtěch
Kos, MBA

Digitálně podepsal
Ing. Vojtěch Kos, MBA
Datum: 2023.08.31
14:58:22 +02'00'

.....
městská část Praha 12

Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

Zhotovitel

V Praze dne _____

Luděk
Kostka

Digitálně podepsal
Luděk Kostka
Datum: 2023.08.31
13:35:48 +02'00'

.....
**„Společnost GEOSAN – NEPRO
Mydlinky“**

Luděk Kostka
předseda představenstva

Ivan
Havel

Digitálně podepsal
Ivan Havel
Datum: 2023.08.31
13:36:08 +02'00'

.....
Ivan Havel
člen představenstva



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 014	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 24.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Akustický pohled			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě zkušeností uživatele z již realizovaných staveb obdobného typu (MŠ, ve kterých je kladen velký důraz na akustickou pohodu), kde byly použity sádkartonové akustické modré desky pro akustickou pohltivost a jeho nedobrých zkušeností z jejich použití, kdy se příliš neosvědčily, bylo na základě požadavku objednatele z důvodu zlepšení akustických vlastností pohledu (akustická pohltivost) a zajištění vyššího standartu, domluvena záměna pohledů za desky děrované, které splní akustickou pohltivost. Tato záměna zajistí zvýšený komfort z hlediska hygienických podmínek (hlučnost) pro osoby nacházející se uvnitř budovy.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zlepšení akustických vlastností <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace.			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě podnětu objednatele a jeho nedobrych zkušeností z již realizovaných staveb, souhlasím se změnou akustického podhledu, kterým se výrazně zlepši komfort z hlediska hygienických podmínek.

Stanovisko projektanta stavby: Zlepšení akustických vlastností podhledu – akustická pohltivost, nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 014
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	24.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Akustický podhled Popis a zdůvodnění změny: Na základě zkušeností uživatele z již realizovaných staveb obdobného typu (MŠ, ve kterých je kladen velký důraz na akustickou pohodu), kde byly použity sádkartonové akustické modré desky pro akustickou pohltivost a jeho nedobrých zkušeností z jejich použití, kdy se příliš neosvědčily, bylo na základě požadavku objednatele z důvodu zlepšení akustických vlastností podhledu (akustická pohltivost) a zajištění vyššího standartu, domluvena záměna podhledů za desky děrované, které splní akustickou pohltivost. Tato záměna zajistí zvýšený komfort z hlediska hygienických podmínek (hlučnost) pro osoby nacházející se uvnitř budovy.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-530.328,12Kč	1.379.444,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
849.115,90 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.7.2023	Datum: 24.7.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 014 - Akustické podhledy

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12
Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlípku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

861 743,53

Méněpráce celkem

-530 328,12

Vícepráce celkem

1 392 071,65

Méněpráce celkem

-530 328,12

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava

270.	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	-148,650	874,58	-130 006,32	dle SOD
271.	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	-392,765	1 019,24	-400 321,80	Dle SOD



Vícepráce celkem

1 392 071,65

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
266.	763122413	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	4,920	1 000,83	4 924,084	dle SOD
263.	763121424	SDK stěna představená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	6,360	1 211,25	7 703,550	dle SOD
268.	763131411	SDK podhled desky 1x4 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	125,410	821,97	103 083,258	dle SOD
269.	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	1,000	973,21	973,21	dle SOD
272.	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	295,170	157,82	46 583,729	dle SOD
N1	763135002.RGS + 713111111 + ISV.5901644616709	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných Rigiton celoplošně s hranami speciálně tmelelnými na dvouvrstvě kci z CD+UD + Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami (SDK podhled akustický pohltivý z desek rigiton R12-20/66 pohltivota 0,80 na podkonstrukci CD UD s TI 50mm 15kg/m3)	m2	435,093	1 742,00	757 931,518	URS + individuální kalkulace
N2	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m (SDK podhled lem kolem akustických podhledů)	m	360,300	379,00	136 553,700	URS 2023
N3	763101855	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovi jednoduché opášštění přes 0,1 do 0,25 m2 (výřezávání otvoru do SDK podhledu, s úpravou pod konstrukce v případě zapuštěných svítlidel)	ks	343,000	252,00	86 436,000	URS 2023
N4	763131912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovi s využitím profilů (výřez pro uchycení přisazených koncových prvků do podhledu OSB 12mm + UD)	ks	258,000	761,00	196 338,000	URS 2023
N5	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opášštění jednoduché (demontáž a úprava podkonstrukce připravené na RIGITON)	m2	139,250	91,20	12 699,600	URS 2023
N		SDK čelo vislé	bm	45,700	850,00	38 845,000	URS 2023

[Handwritten signature]



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 015	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 24.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění izolace střešního pláště			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při provádění střešní izolace bylo zjištěno, že nebyla v celé ploše střechy navržena třetí vrstva izolace. Z důvodu zlepšení mechanické odolnosti proti protržení v návaznosti na skutečnost, že střecha bude využita jako zelená, bylo odsouhlaseno doplnění této třetí vrstvy.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zlepšení akustických vlastností <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace.			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s doplněním třetí vrstvy izolace v celé ploše.

Stanovisko projektanta stavby: Zlepšení mechanické odolnosti proti protržení v případě budoucího využití, nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 015
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	24.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění izolace střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: Při provádění střešní izolace bylo zjištěno, že nebyla v celé ploše střechy navržena třetí vrstva izolace. Z důvodu zlepšení mechanické odolnosti proti protržení v návaznosti na skutečnost, že střecha bude využita jako zelená, bylo odsouhlaseno doplnění této třetí vrstvy.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	38.417,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38.417,50 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.7. 2023	Datum: 24.7.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 015 - doplnění izolace střecha

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žitku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

38 417,50

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

38 417,50

TH HV

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD

TP HK

Vícepráce celkem

38 417,50

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
169.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	292,104	131,52	38 417,500	dle SdD


Hyf



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 016	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 24.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nastavení světlovodů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu koordinace pásy hydroizolace s pochozím souvrstvím a tvarem atiky - eliminace případného rizika proti zatečení bylo domluveno nastavení 2 ks světlovodů nad tuto atiku. Toto nastavení zabrání v případě silného bočního deště případnému zatečení do objektu okolo těchto světlovodů.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zlepšení akustických vlastností <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace.			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s úpravou světlovodů.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 016
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	24.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nastavení světlovodů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace pásy hydroizolace s pochozím souvrstvím a tvarem atiky - eliminace případného rizika proti zatečení bylo domluveno nastavení 2 ks světlovodů nad tuto atiku. Toto nastavení zabrání v případě silného bočního deště případnému zatečení do objektu okolo těchto světlovodů.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	63.525, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.525, - Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24.7.2023	Datum: 24.7.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 016 - nastavení světlovodů

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

63 525,00

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem


63 525,00

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD



Vícepráce celkem

63 525,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
		Podkonstrukce z dřevěných hranolů, D+M	kpl	1,000	2 400,00	2 400,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
		Tepevní izolace z měké mineralní vaty, D+M	kpl	1,000	2 640,00	2 640,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
		OSB 3 tl. 22 mm, D+M	m2	6,250	636,00	3 975,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
		Návoz materiálů a zařízení	kpl	1,000	1 020,00	1 020,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
		LW 800 Prodlužovací tubus se skrabem délks 625 mm	ks	2,000	25 245,00	50 490,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
		Montáž tubusu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD

TH
HPC



Městská část Praha jakožto příjemce dotace OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 017	
OPŽP 2014+ PO5			
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rozšíření zálivu pro odpadní nádoby			
Popis a zdůvodnění změny:			
Objednatel na základě žádosti OŽP, který požádal o rozšíření plochy pro odpadní nádoby z důvodu navýšení počtu komodit v rámci recyklačních procesů vyzval GDS k rozšíření zálivu a nacenění tohoto rozšíření.			
Z výše uvedeného GDS předkládá tento změnový list.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavek objednatele			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě žádosti OŽP souhlasím s rozšířením zálivu pro odpadní nádoby.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 017
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozšíření zálivu pro odpadní nádoby Popis a zdůvodnění změny: Objednatel na základě žádosti OŽP, který požádal o rozšíření plochy pro odpadní nádoby z důvodu navýšení počtu komodit v rámci recyklačních procesů vyzval GDS k rozšíření zálivu a nacenění tohoto rozšíření. Z výše uvedeného GDS předkládá tento změnový list.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 163.332,63Kč	226.706,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
63.374,23 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 017 - rozšíření zálivu pro odpadní nádobu

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

63 374,23

Méněpráce celkem

-163 332,63

Vícepráce celkem

226 706,86

Méněpráce celkem

-163 332,63

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
		2.8.1: Místo pro tříděný odpad 2,2 x 3,4m				-73 126,85	
		001: Zemní práce				-10 420,88	
2 519.	121112004	Sejmuti ornice tl vrstvy do 250 mm ručně	m2	-7,480	283,61	-2 121,403	dle SOD
2 520.	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	-3,120	1 140,70	-3 558,984	dle SOD
2 521.	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,870	98,39	-183,989	dle SOD
2 522.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,120	341,08	-1 064,170	dle SOD
2 523.	162751119	Připíatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-46,800	26,24	-1 228,032	dle SOD
2 524.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-5,928	327,97	-1 944,206	dle SOD
2 525.	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	-6,000	53,35	-320,100	dle SOD
		002: Základy				-45 680,16	
2 526.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-3,214	4 805,03	-15 443,366	dle SOD
		003: Svislé konstrukce				-33 085,41	
2 527.	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	-11,700	1 906,97	-22 311,549	dle SOD
2 528.	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štiřpaných přírodních	m	-7,800	857,48	-6 688,344	dle SOD
		004: Vodorovné konstrukce				-14 287,41	



2 529.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-6,000	187,41	-1 124,460	dle SOD
2 530.	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	-6,000	18,74	-112,440	dle SOD
		005: Komunikace				-17 025,81	
2 531.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-6,000	474,77	-2 848,620	dle SOD
2 532.	59245008	dlažba tvar obdélník betonové 200x100x60mm barevná	m2	-6,180	437,29	-2 702,452	dle SOD
		009: Ostatní konstrukce a práce				-20 309,43	
2 533.	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	-25,920	289,33	-7 499,434	dle SOD
		099: Přesun hmot HSV				-17 072,43	
2 534.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	-13,251	300,00	-3 975,300	dle SOD
		2.8.2: Místo pro tříděný odpad 2,2 x 4,9mm				-90 205,78	
		001: Zemní práce				-66 086,80	
2 535.	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy do 250 mm ručně	m2	-10,780	283,61	-3 057,316	dle SOD
2 536.	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	-3,720	1 140,70	-4 243,404	dle SOD
2 537.	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,695	98,39	-265,161	dle SOD
2 538.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,720	341,08	-1 268,818	dle SOD
2 539.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-55,800	26,24	-1 464,192	dle SOD
2 540.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-7,068	327,97	-2 318,092	dle SOD

ky

2 541.	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	-9,000	53,35	-480,150	dle SOD
		002: Základy				-72 146,65	
2 542.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-3,832	4 805,03	-18 412,875	dle SOD
		003: Svislé konstrukce				-58 695,77	
2 543.	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	-13,950	1 906,97	-26 602,232	dle SOD
2 544.	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	-9,300	857,48	-7 974,564	dle SOD
		004: Vodorovné konstrukce				-24 118,97	
2 545.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	-9,000	187,41	-1 686,690	dle SOD
2 546.	451579877	Přípiatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	-9,000	18,74	-168,660	dle SOD
		005: Komunikace				-22 263,62	
2 547.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-9,000	474,77	-4 272,930	dle SOD
2 548.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-9,270	437,29	-4 053,678	dle SOD
		009: Ostatní konstrukce a práce				-13 937,02	
2 549.	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	-31,020	289,33	-8 975,017	dle SOD
		998: Přesun hmot				-4 962,00	
2 550.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	-16,540	300,00	-4 962,000	dle SOD

Vícepráce celkem

226 706,86

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
		2.8.1: Místo pro tříděný odpad 2,0 x 3,4m				68 246,38	
		001: Zemní práce				9 747,52	
2 519.	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy do 250 mm ručně	m2	6,800	283,61	1 928,548	dle SOD
2 520.	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,960	1 140,70	3 376,472	dle SOD
2 521.	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,700	98,39	167,263	dle SOD
2 522.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,960	341,08	1 009,597	dle SOD
2 523.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,400	26,24	1 165,056	dle SOD
2 524.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,624	327,97	1 844,503	dle SOD
2 525.	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	4,800	53,35	256,080	dle SOD
		002: Základy				43 271,66	
2 526.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,048	4 805,03	14 645,731	dle SOD
		003: Svislé konstrukce				31 189,69	
2 527.	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	11,100	1 906,97	21 167,367	dle SOD
2 528.	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	7,400	857,48	6 345,352	dle SOD
		004: Vodorovné konstrukce				12 462,91	

2 529.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	5,400	187,41	1 012,014	dle SOD
2 530.	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	5,400	18,74	101,196	dle SOD
		005: Komunikace				83 473,57	
2 531.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,400	474,77	2 563,758	dle SOD
2 532.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	5,400	437,29	2 361,366	dle SOD
		009: Ostatní konstrukce a práce				87 448,58	
2 533.	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	22,205	289,33	6 424,573	dle SOD
		099: Přesun hmot HSV				85 365,53	
2 534.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	12,925	300,00	3 877,500	dle SOD
		2.8.1: Místo pro tříděný odpad 2,0 x 3,4m				68 246,38	
		001: Zemní práce				9 747,52	
2 519.	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy do 250 mm ručně	m2	6,800	283,61	1 928,548	dle SOD
2 520.	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,960	1 140,70	3 376,472	dle SOD
2 521.	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,700	98,39	167,263	dle SOD
2 522.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,960	341,08	1 009,597	dle SOD
2 523.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,400	26,24	1 165,056	dle SOD
2 524.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,624	327,97	1 844,503	dle SOD

2 525.	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	4,800	53,35	256,080	dle SOD
		002: Základy				43 271,66	
2 526.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,048	4 805,03	14 645,731	dle SOD
		003: Svislé konstrukce				31 189,69	
2 527.	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	11,100	1 906,97	21 167,367	dle SOD
2 528.	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	7,400	857,48	6 345,352	dle SOD
		004: Vodorovné konstrukce				12 462,91	
2 529.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	5,400	187,41	1 012,014	dle SOD
2 530.	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	m2	5,400	18,74	101,196	dle SOD
		005: Komunikace				105 441,31	
2 531.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pi do 50 m2	m2	5,400	474,77	2 563,758	dle SOD
2 532.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	5,400	437,29	2 361,366	dle SOD
		009: Ostatní konstrukce a práce				100 516,18	
2 533.	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	22,205	289,33	6 424,573	dle SOD
		099: Přesun hmot HSV				94 091,61	
2 534.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	12,925	300,00	3 877,500	dle SOD
		2.8.2: Místo pro tříděný odpad 2,0 x 5,4mm				90 214,11	
		001: Zemní práce				66 795,31	
2 535.	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy do 250 mm ručně	m2	10,800	283,61	3 062,988	dle SOD

2 536.	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,760	1 140,70	4 289,032	dle SOD
2 537.	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,700	98,39	265,653	dle SOD
2 538.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,760	341,08	1 282,461	dle SOD
2 539.	162751119	Připíatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,400	26,24	1 479,936	dle SOD
2 540.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,144	327,97	2 343,018	dle SOD
2 541.	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	9,720	53,35	518,562	dle SOD
		002: Základy				72 010,46	
2 542.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,872	4 805,03	18 605,076	dle SOD
		003: Svislé konstrukce				58 367,39	
2 543.	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	14,100	1 906,97	26 888,277	dle SOD
2 544.	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	9,400	857,48	8 060,312	dle SOD
		004: Vodorovné konstrukce				23 418,80	
2 545.	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	9,000	187,41	1 686,690	dle SOD
2 546.	451579877	Připíatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	9,000	18,74	168,660	dle SOD
		005: Komunikace				21 563,45	
2 547.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	474,77	4 272,930	dle SOD
2 548.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	9,270	437,29	4 053,678	dle SOD

HL

		009: Ostatní konstrukce a práce				13 236,84	
2 549.	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	28,600	289,33	8 274,838	dle SOD
		998: Přesun hmot				4 962,00	
2 550.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	16,540	300,00	4 962,000	dle SOD

TPC
HPL



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 018	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění přístupového tabla u vstupních dveří do objektu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku investora na rozšíření přístupového systému (původně celkem 2 ks) bylo dohodnuto doplnění o 1ks u vstupních dveří do objektu. Toto doplnění zajistí urychlení přístupu rodičů do budovy školky a zajistí bezpečnost proti neoprávněnému vstupu do objektu, dále zabrání svévolnému opuštění dětí z objektu			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavek objednatele <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě požadavku objednatele, souhlasím s rozšířením přístupového systému. Toto rozšíření zajistí zlepšení pro uživatele.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 018
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění přístupového tabla u vstupních dveří do objektu Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na rozšíření přístupového systému (původně celkem 2 ks) bylo dohodnuto doplnění o 1ks u vstupních dveří do objektu. Toto doplnění zajistí urychlení přístupu rodičů do budovy školky a zajistí bezpečnost proti neoprávněnému vstupu do objektu, dále zabrání svévolnému opuštění dětí z objektu		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	66.191,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66.191,33 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 018 - doplnění přístupového tabla u vstupních dveří do objektu

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společnosti GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žilbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

66 191,33

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

66 191,33

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD




Vícepráce celkem

66 191,33

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
2 009.	31518_03	zvonkové tablo MS51_D.1.4_F1_ESL_L01 - 2 ks	ks	1,000	39 023,81	39 023,810	dle SoD
2 010.	45613_01	modul 5tl. pro venkovní panel	ks	1,000	4 021,21	4 021,210	dle SoD
2 011.	45613_11	montážní rámeček 2 moduly pro modulární systém,	ks	1,000	3 400,59	3 400,590	dle SoD
2 012.	45613_12	univerzální montážní box, 2 moduly, pro modulární systém	ks	1,000	1 307,92	1 307,920	dle SoD
		Elektromagnet pro držení dveří Securitron M32 s přídržnou silou 272kg (EL000663) - MONTÁŽ Z INTERIERU	ks	1,000	15 747,00	15 747,000	dle nabídky SUBD
1 996.	215142171_01	domácí vrátný + tablo	ks	1,000	2 690,80	2 690,800	dle SoD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 019	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění atiky, terasa 2. NP			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu možného využití terasy nad strojovnou VZT a z důvodu zvýšení bezpečnosti na únikové trase bylo navrženo doplnění atiky z boku terasy nad touto strojovnou. ,			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení bezpečnosti <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s úpravou atiky.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 019
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění atiky, terasa 2. NP Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu možného využití terasy nad strojovnou VZT a z důvodu zvýšení bezpečnosti na únikové trase bylo navrženo doplnění atiky z boku terasy nad touto strojovnou.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	31 625,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.625,02 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27. 7. 2023	Datum: 18.05.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 019 - Doplnění atiky

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

31 625,02

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

31 625,02

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZK1	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	

Mr. Kuf

Vícepráce celkem

31 625,02

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
	129951123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjátého betonu strojně	m3	0,321	8 067,38	2 589,629	URS
	X.003.2	Montáž kotevních trnů	kus	18,000	76,99	1 385,820	Individuální kalkulace
	2783112XX	Chemická zálivka kotevních otvorů	m3	0,216	62 032,29	13 398,975	Individuální kalkulace
	311113152	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,230	1 341,66	5 675,222	URS
	X.003.1	Výztuž bednicích dílců R12	t	0,018	56 853,69	1 023,366	Individuální kalkulace
	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,722	127,70	92,199	URS
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,722	236,14	170,493	dle SOD
	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,722	13,12	9,473	dle SOD
	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,722	655,93	473,581	dle SOD
	162751117_01	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	0,722	341,08	246,260	dle SOD
	X.009.1	Ostatní náklady související se změnou -dokumentace skutečného provedení, likvidace odpadů, obalových materiálů apod.	kpl	1,000	6 560,00	6 560,000	Individuální kalkulace



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 020	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sprchové zástěny, vaničky			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zlepšení komfortu uživatele při provádění hygienických činností byly na základě jeho požadavku doplněny zástěny ke sprchovým vaničkám a zároveň došlo ke sladění rozměrů těchto vaniček.			
Na základě výše uvedené předkládá zhotovitel tento ZL.			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení bezpečnosti <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s úpravami sprchových vaniček.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 020
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sprchové zástěny, vaničky Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zlepšení komfortu uživatele při provádění hygienických činností byly na základě jeho požadavku doplněny zástěny ke sprchovým vaničkám a zároveň došlo ke sladění rozměrů těchto vaniček. Na základě výše uvedené předkládá zhotovitel tento ZL.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-100.282,40 Kč	150.261,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49.979,16 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 020 - Sprchové vaničky a zástěny

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

49 979,16

Méněpráce celkem

-100 282,40

Vícepráce celkem

150 261,56

Měněpráce celkem

-100 282,40

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
581.	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	-4,000	12 383,99	-49 535,960	dle SOD
569.	725241112	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	-6,000	7 278,31	-43 669,860	dle SOD
584.	725865312	Západková uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	-6,000	1 179,43	-7 076,580	dle SOD

TP KC

Vícepráce celkem

150 261,56

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
N1		8000252 Vanička plastová Roth obdélník Flat Kvadro 1100x900x50 mm bílá vanička 900x1100+sifon 8100016 +5139200	ks	4,000	10 039,02	40 156,070	
N2		K864401 Vanička plastová - čtverec Concept 100 80x80x6,5 cm bílá +PT10049K Sifon vaničkový - plastový Concept kov LUX d=90 mm chrom +150130	ks	1,000	6 575,28	6 575,285	
N3		8000125 Vanička plastová Roth obdélník FLAT KVADRO 140 140x80cm bílá++sifon 8100016 +5139200	ks	1,000	11 856,80	11 856,802	
N4		Sprchové zástěny MODULAR SHOWER MODUL MS1 - jednodílná pevná zástěna MS1 90+MSBR2_viz TL - m.č. 3.02	ks	1,000	17 058,86	17 058,860	Dle nabídky subd
N5		Sprchové zástěny MODULAR SHOWER MODUL MS1 - jednodílná pevná zástěna MS1 90+MSBR2_viz TL - m.č. 4.05	ks	1,000	17 058,86	17 058,860	Dle nabídky subd
N6		TLSAC 080 50 07 Zástěna sprchová čtverec sklo Sanswiss TOP LINE S rohový vstup 800x800x2000 mm aluchrom/čtírá - m.č. 7.04	ks	1,000	31 660,72	31 660,720	Dle nabídky subd
N7		TLS2G 140 50 07 Zástěna sprchová dveře sklo Sanswiss TOP-line S jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině 1400x2000 mm aluchrom/čtíré AQ - m.č. 6.11.	ks	1,000	25 894,96	25 894,960	Dle nabídky subd
						0,000	
						0,000	





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 021	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bednění části základů pro oplocení, změna typu oplocení			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při bourání stávajícího základu oplocení pozemku došlo vlivem jeho nepravidelného tvaru k rozšíření výkopu, a tudíž pro realizaci nového základu pod nové oplocení bylo nutné tento základ vybednit.			
Současně došlo ke změně technologie, kdy dle dohody s objednatelem bylo přistoupeno ke sjednocení typu oplocení okolo celého pozemku, podhrabové desky byly nahrazeny základem.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: nesoulad výkaz výměr se skutečností <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s úpravou technologie provedení oplocení.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 021
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bednění části základů pro oplocení, změna typu oplocení Popis a zdůvodnění změny: Při bourání stávajícího základu oplocení pozemku došlo vlivem jeho nepravidelného tvaru k rozšíření výkopu, a tudíž pro realizaci nového základu pod nové oplocení bylo nutné tento základ vybednit. Současně došlo ke změně technologie, kdy dle dohody s objednatelem bylo přistoupeno ke sjednocení typu oplocení okolo celého pozemku, podhrabové desky byly nahrazeny základem.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-255.882,91 Kč	266.181,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.298,76 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 021 - Bednění části základů oplocení, změna typu oplocení

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

10 298,76

Méněpráce celkem

-255 882,91

Vícepráce celkem

266 181,67

Méněpráce celkem

-255 882,91

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
2 584.	131212532	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-4,374	1 274,38	-5 574,138	Die SoD
2 583.	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	-31,500	354,20	-11 157,300	Die SoD
2 608.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	-32,000	783,79	-25 081,280	Die SoD
2 621.	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-70,000	703,61	-49 252,700	Die SoD
2 622.	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	-70,700	604,97	-42 771,379	Die SoD
2 635.	767-2,2,8	D+M oplocení v dl. 6m zabíraající vstupu na střechnu kompi vč zemních prací, založení apod / po zrušení oplocení typ 4 v důsledku zrušení domku pro zvířata	kpl	-1,000	94 690,91	-94 690,910	Die SoD
2 609.	55342152B	plotový sloupek pro svařované panely dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit, vč úpravy pro osazení podhrabových desek - k osazení zabetonováním	kus	-32,000	854,85	-27 355,200	Die SoD

Vícepráce celkem

266 181,67

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
17.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	176,970	746,20	132 055,014	dle SOD
18.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	176,970	88,83	15 720,245	dle SOD
2 623.	348272115	Plotová zeď tl 290 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	4,120	2 910,64	11 991,837	Dle SOD
2 624.	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	52,850	1 286,22	67 976,727	Dle SOD
2 611.	55342.X01	plotový sloupek pro svařované panely dl 2,0m povrchová úprava Pz a RAL vč patky do - podezdívky a kotveního materiálu	kus	22,000	644,42	14 177,240	Dle SOD
2 620.	55342.X02	plotový panel svařovaný v 1,63 š do 2,5m průměru drátu 6/5/6mm oka 50x200mm 2D svařovaný dílec - povrchová úprava PZ a RAL vč spojovacího materiálu	kus	11,000	2 205,51	24 260,610	Dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 022	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění vrstvy EPS do skladby podlahy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při realizaci díla byla zjištěna nesrovnalost mezi architektonickým řešením stavby a profesní částí vytápění. V části Podlahové vytápění byla uvedena systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm, kdežto v architektonické části se počítalo s výškou 51 mm. Doplnit tuto tloušťku v anhydritu bylo nevhodné jak z hlediska neúměrného zvýšení vlhkosti do budovy, tak i z důvodu dalšího neplánovaného zatížení stropní konstrukce. Z těchto důvodů odsouhlasil objednatel doplnění této scházející tloušťky konstrukce deskami EPS v tloušťce 20 mm, které konstrukci zatíží jen minimálně. Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: sladění vzhledu povrchů <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s doplněním EPS do skladby podlahové konstrukce.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 022
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění EPS do skladby podlahy Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci díla byla zjištěna nesrovnalost mezi architektonickým řešením stavby a profesní částí vytápění. V části Podlahové vytápění byla uvedena systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm, kdežto v architektonické části se počítalo s výškou 51 mm. Doplnit tuto tloušťku v anhydritu bylo nevhodné jak z hlediska neúměrného zvýšení vlhkosti do budovy, tak i z důvodu dalšího neplánovaného zatížení stropní konstrukce. Z těchto důvodů odsouhlasil objednatel doplnění této scházející tloušťky konstrukce deskami EPS v tloušťce 20 mm, které konstrukci zatíží jen minimálně. Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-Kč	107.486, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
107.486, - Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 022- doplnění EPS do skladby podlahy

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

107 486,00

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

107 486,00

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZK1	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	





Vícepráce celkem

107 486,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZK	Cena celkem	Cenová soustava
		D+M- dorovnání polystyrenem, náhrada za tenčí systém. desku PT(30 za 50mm)	m2	892,000	120,50	107 486,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SBD






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 023	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění asfaltu dle požadavku TSK			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle požadavku TSK, který trval na skutečnosti, aby po provedení přípojky plynu a vody došlo ke spojení těchto dvou překopů do jedné plochy, bylo tak nezbytné doplnění asfaltového povrchu nad rámec původně počítaného množství.			
Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: sladění vzhledu povrchů <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě požadavku správce komunikace TSK, souhlasím s touto úpravou.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 023
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění asfaltu dle požadavku TSK Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku TSK, který trval na skutečnosti, aby po provedení přípojky plynu a vody došlo ke spojení těchto dvou překopů do jedné plochy, bylo tak nezbytné doplnění asfaltového povrchu nad rámec původně počítaného množství. Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-Kč	41.848,45- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41.848,45- Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 023 - Doplnění asfaltu dle požadavku TSK

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

41 848,45

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

41 848,45

Méněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD

Handwritten signature and initials

Vícepráce celkem

41 848,45

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
2 034.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	29,000	699,66	20 290,140	Dle SdD
2 035.	573211112	Posťřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	29,000	43,73	1 268,170	Dle SdD
	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,000	699,66	20 290,140	Dle SdD

TH K



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 024	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění žaluzií OS21			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě doporučení autorského dozoru, aby fasáda měla jednotný ráz, odsouhlasil objednatel doplnění 1 ks žaluzie OS21. Tato změna zajistí zvýšení komfortu pro personál a žáky MŠ. V původním řešení bylo uvažováno pouze s přípravou pro budoucí osazení žaluzie OS21.			
Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě doporučení autorského dozoru, souhlasím s doplněním žaluzií.

Stanovisko projektanta stavby: souhlasíme

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 024
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Doplnění žaluzií OS21 Popis a zdůvodnění změny: Na základě doporučení autorského dozoru, aby fasáda měla jednotný ráz, odsouhlasil objednatel doplnění 1 ks žaluzie OS21. Tato změna zajistí zvýšení komfortu pro personál a žáky MŠ. V původním řešení bylo uvažováno pouze s přípravou pro budoucí osazení žaluzie OS21. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 603,03 Kč	42 516,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 912,97 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 024 - Doplnění žaluzie OS21

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlípku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

37 912,97

Méněpráce celkem

-4 603,03

Vícepráce celkem

42 516,00

Méněpráce celkem

-4 603,03

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
283.	764-KL07	Oplechování - imitace žaluziového boxu, výška 250 mm, délka 750 mm, materiál Al lak, D+M; - ozn. KL07	kus	-1,000	4 603,03	-4 603,030	Die S0D

TPK

Vícepráce celkem

42 516,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
464.	786-OS21	Nadokenní žaluziový box - příznaný (pro okenní sestavu 2.NP, šířka 750mm, výška 2000mm), ozn. OS21;- D+M - doplněno o žaluzie	ks	1,000	25 878,00	25 878,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N1		Držák pro uchycení krycího plechu	ks	8,000	336,00	2 688,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
2.		Krycí plech v barvě RAL 1018	bm	3,500	2 340,00	8 190,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N3		Montáž držáků a plechů	hod	12,000	480,00	5 760,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 025	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění dveří do prostoru za schodištěm ve vstupní hale			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku budoucího uživatele, který z provozních důvodů požaduje lépe využít prostor za schodištěm pro účel vyčlenění prostoru pro mobilní vybavení herny, rozhodl objednatel o doplnění dveří do tohoto prostoru.			
Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby a požadavku provozovatele MŠ, souhlasím s doplněním dveří.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek, Z hlediska PBŘ je vstupní hala je zároveň definována jako herna, proto její součástí může být prostor pro ukládání hraček. Tato úprava je bez dopadu do PBŘ. Nutno zajistit, že dveře do tohoto prostoru nebudou bránit úniku osob z třídy PÚ N1.06.

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 025
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Doplnění dveří do prostoru za schodištěm ve vstupní hale Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku budoucího uživatele, který z provozních důvodů požaduje lépe využít prostor za schodištěm pro účel vyčlenění prostoru pro mobilní vybavení herny, rozhodl objednatel o doplnění dveří do tohoto prostoru. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	14.735,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.735,04 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 025 - doplnění dveří do skladu

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

14 735,04

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

14 735,04

Handwritten signatures in blue ink.

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD

TP
H₉

Vícepráce celkem

14 735,04

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
		Dveře dřevěné Interierové - vnitřní, plné, jednokřídlé, - otevíravé, šířka 900 mm, rozměr 900x1970, obložková zárubeň; D+M; klikatkoule	kus	1,000	14 735,04	14 735,040	

TPK



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 026	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Uzávěra vlhkosti podlah Popis a zdůvodnění změny: Po provedení všech vrstev podlahových ploch objektu a následného vysoušení, bylo i přes veškerou snahu zjištěno, že nelze dosáhnout požadovaných maximálních hodnot vlhkosti podlah pro pokládku finálních krytin. Za týden intenzivního vysoušení a zvýšené cirkulace vzduchu, a současně použití odvlhčovačů z podlah nedošlo k posunu ani o 0,1. S ohledem na typ a pasivitu domu nelze přirozeným větráním (s limitovaným počtem otevíraných oken) dosáhnout požadovaných hodnot pro pokládku krytina. S ohledem na termín kolaudace 27.7.2023 a 4.9.2023 uvedením MŠ do provozu odsouhlasil objednatel GDS použití navržených uzavíracích nátěrů na bázi polyuretanu, která umožní bezpečné položení podlah. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s provedením uzavíracího nátěru podlah.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 026
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Uzávěra vlhkosti podlah Popis a zdůvodnění změny: Po provedení všech vrstev podlahových ploch objektu a následného vysoušení, bylo i přes veškerou snahu zjištěno, že nelze dosáhnout požadovaných maximálních hodnot vlhkosti podlah pro pokládku finálních krytin. Za týden intenzivního vysoušení a zvýšené cirkulace vzduchu, a současně použití odvlhčovačů z podlah nedošlo k posunu ani o 0,1. S ohledem na typ a pasivitu domu nelze přirozeným větráním (s limitovaným počtem otevíraných oken) dosáhnout požadovaných hodnot pro pokládku krytina. S ohledem na termín kolaudace 27.7.2023 a 4.9.2023 uvedením MŠ do provozu odsouhlasil objednatel GDS použití navržených uzavíracích nátěrů na bázi polyuretanu, která umožní bezpečné položení podlah. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	631.709,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
631.709,70 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Změnový list č. ZL 026 - uzávěra vlhkosti

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

631 709,70

Měněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

631 709,70

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava



Vícepráce celkem

631 709,70

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
1.	776111111	Broušení anhydritového pokladu povlakových podlah	m2	1 107,000	66,40	73 504,80	dle ÚRS
2.	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr na podlahy	m2	2 214,000	215,00	476 010,00	dle ÚRS
3.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 107,000	60,70	67 194,90	dle ÚRS
4.		Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	individuální kalkulace





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 027	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Travní koberce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku objednatele se provede pokládka travního koberce na částí zahrady přiléhající k dětskému hřišti, a to z důvodů, aby tato část zahrady byla využitelná již při otevření mateřské školy v září 2023 a děti tak mohly využívat dětské hřiště.			
K této změně dochází z důvodu, že letní období není vhodné pro osev travního semene (při příznivých klimatických podmínkách na jaře a podzimu je doba na ujetí travního semene a založení trávníku cca 6 týdnů, což v létě není možné) a venkovní plochy by se tedy nedaly využívat, což by vedlo k závažnému omezení provozu školky.			
Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě skutečností, že realizace osevu travního semene v letních měsících není vhodná a požadavku objednatele na možnost užívání zahrady již od jejího otevření, souhlasím s pokládkou travního koberce.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 027
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Travní koberce Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele se provede pokládka travního koberce na částí zahrady přiléhající k dětskému hřišti, a to z důvodů, aby tato část zahrady byla využitelná již při otevření mateřské školy v září 2023 a děti tak mohly využívat dětské hřiště. K této změně dochází z důvodu, že letní období není vhodné pro osev travního semene (při příznivých klimatických podmínkách na jaře a podzimu je doba na ujetí travního semene a založení trávníku cca 6 týdnů, což v létě není možné) a venkovní plochy by se tedy nedaly využívat, což by vedlo k závažnému omezení provozu školky. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-20.271,63 Kč	180.840, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
160.568,37 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 027 - travní koberce

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG. Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

160 568,37

Měněpráce celkem

-20 271,63

Vícepráce celkem

180 840,00

Méněpráce celkem

-20 271,63

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
2 483.	181411130	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	-411,000	25,65	-10 542,15	dle SOD
2 486.		Travní osivo	kg	-6,165	1 578,18	-9 729,48	dle SOD



Vícepráce celkem

180 840,00

P Č	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
1.		Položení trávnickových koberců	m ²	411,000	440,00	180 840,00	individuální kalkulace





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 028	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Venkovní schodiště jižní strana			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na venkovní schodiště byl dle PD navržen sibiřský modřín. Při současné geopolitické situaci a uplatňování sankcí ze strany EU vůči Rusku, je dodání tohoto materiálu nemožné. Z tohoto důvodu byla objednatelům odsouhlasena změna technologie provedení schodiště a jako truhlářský prvek byla odsouhlasena borovice lesní (Pinus sylvestris) – v technologické úpravě termo borovice, která je pro toto lépe využitelná Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby současnou geopolitickou situací, souhlasím se změnou technologie venkovního schodiště.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 028
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Venkovní schodiště jižní strana Popis a zdůvodnění změny: Na venkovní schodiště byl dle PD navržen sibiřský modřín. Při současné geopolitické situaci a uplatňování sankcí ze strany EU vůči Rusku, je dodání tohoto materiálu nemožné. Z tohoto důvodu byla objednatelem odsouhlasena změna technologie provedení schodiště a jako truhlářský prvek byla odsouhlasena borovice lesní (<i>Pinus sylvestris</i>) – v technologické úpravě termo borovice, která je pro toto lépe využitelná Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-31.823,09 Kč	241.113,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
209.290,51 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 028 - venkovní schodiště jižní strana

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

209 290,51

Méněpráce celkem

-31 823,09


Vícepráce celkem

241 113,60

Méněpráce celkem

-31 823,09

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZK1	Cena celkem	Cenová soustava
2 575.	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dlíně	m3	-0,813	2 380,42	-1 935,281	dle SOD
2 576.	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčecím třída ohrožení 1 a 2	m3	-0,813	1 205,99	-980,470	dle SOD
2 577.	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	-65,000	202,53	-13 164,450	dle SOD
2 578.	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,935	15 781,82	-14 756,002	dle SOD
2 579.	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	-0,813	1 213,88	-986,884	dle SOD



Vícepráce celkem

241 113,60

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
N1		Montáž ocelových plechů do betonu včetně dodávky betonu pro jednotlivé stupně	ks	26,000	650,00	16 900,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N2		Ocelový plech jako podklad pro dřevěný hranol 1800x200	ks	26,000	3 820,00	99 320,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N3		Dřevěné prkno z Thermo borovice 1800x160	ks	26,000	4 053,60	105 393,600	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N4		Montáž prken na čelo schodu pomocí sroubů s půlkuliatou hlavou	kpl	26,000	750,00	19 500,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD

TPK



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 029	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Záměna vrstvy EPS za XPS pod jednotku VZT a Bojler v kotelně Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění nepřenosu vibrací od jednotky VZT a pro zvýšení stability podlahové mazaniny, bylo AD doporučeno nahradit vrstvu izolantu EPS pod těmito jednotkami za izolant XPS, který toto riziko eliminuje. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím se záměnou vrstvy EPS za XPS pod jednotku VZT a bojler v kotelně.

Stanovisko projektanta stavby: souhlasíme

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 029
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Záměna vrstvy EPS za XPS pod jednotku VZT a Bojler v kotelně Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění nepřenášení vibrací od jednotky VZT a pro zvýšení stability podlahové mazaniny, bylo AD doporučeno nahradit vrstvu izolantu EPS pod těmito jednotkami za izolant XPS, který tato riziko eliminuje. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 9.613,93 Kč	20.098,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.484,26 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 029 - Záměna EPS za XPS pod technologie

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG. Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

10 484,26

Měněpráce celkem

-9 613,94

Vícepráce celkem

20 098,20

Méněpráce celkem

-9 613,94

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
211.	28372312.R	deska EPS s příměsí grafitu ?=0,031 tl 120mm	m2	-21,500	394,55	-8 482,825	Dle SoD
212.	2837567R	deska pro kročejový útlum tl 15mm	m2	-21,500	52,61	-1 131,115	Dle SoD

Handwritten signature

Vícepráce celkem

20 098,20

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
		D+M - záměna izolace XPS za EPS100G+EPS T - 6.13,7.13 pod VZT jednotky	m2	21,500	934,80	20 098,200	Individuální kalkulace - dle nabídky SBD

THK



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 030	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění obkladu do místností číslo 1.06 a 2.06			
Popis a zdůvodnění změny:			
V uvedených místnostech se uvažovalo s omyvatelným nátěrem. Objednatel po zkušenostech z jiných mateřských škol rozhodl z provozních důvodů o změně nátěru na keramický obklad, který se lépe udržuje a má podstatně delší životnost než omyvatelný nátěr.			
Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby a zkušenostem objednatele, souhlasím se záměnou omyvatelného nátěru za obklad.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 030
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Doplnění obkladu do místností číslo 1.06 a 2.06 Popis a zdůvodnění změny: V uvedených místnostech se uvažovalo s omyvatelným nátěrem. Objednatel po zkušenostech z jiných mateřských škol rozhodl z provozních důvodů o změně nátěru na keramický obklad, který se lépe udržuje a má podstatně delší životnost než omyvatelný nátěr. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel předkládá tento ZL		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 4.504,40 Kč	78.074, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73.569,60 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 030 - doplnění obkladu do m.č. 1.06 a 2.06

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

73 569,60

Méněpráce celkem

-4 504,40

Vícepráce celkem

78 074,00

Méněpráce celkem

-4 504,40

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
450.	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-41,268	85,48	-3 527,589	dle SOD
446.	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-41,268	2,63	-108,535	dle SOD
447.	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-41,268	21,04	-868,279	dle SOD

Vícepráce celkem

78 074,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena ICZK1	Cena celkem	Cenová soustava
428.	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	41,268	13,15	542,67	dle SOD
429.	781121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu	m2	41,268	39,45	1 628,02	dle SOD
432.	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	41,268	887,73	36 634,84	dle SOD
433.	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	45,395	307,75	13 970,25	dle SOD
434.	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	41,268	65,76	2 713,78	dle SOD
436.	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	23,080	78,91	1 821,24	dle SOD
437.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,800	105,21	1 767,53	dle SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 031	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění technologie k retenční nádrži			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu plného využití srážkových vod bylo zhotovitelem doporučeno doplnění vybavení retenční nádrže o automatiku, která zajistí možnost čerpání srážkové vody pro zalévání zahrady, zároveň také zajistí doplnění vody z vodovodního řádu při poklesu hladiny pod nastavenou úroveň. Tento návrh byl z důvodu budoucích provozních nákladů odsouhlasen			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: zvýšení komfortu pro obyvatele MŠ <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím s doplněním technologie k retenční nádrží. Dojde tímto ke zvýšení uživatelského komfortu.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 031
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Předmět změny: Doplnění technologie k retenční nádrži Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu plného využití srážkových vod bylo zhotovitelem doporučeno doplnění vybavení retenční nádrže o automatiku, která zajistí možnost čerpání srážkové vody pro zalévání zahrady, zároveň také zajistí doplnění vody z vodovodního řádu při poklesu hladiny pod nastavenou úroveň. Tento návrh byl z důvodu budoucích provozních nákladů odsouhlasen		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	32.070,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.070,61 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 031- Doplnění technologie k retenční nádrži

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12
Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

32 070,61

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

32 070,61

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD

Thyl

Vícepráce celkem

32 070,61

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
N1		Ventilová šachta Rain - extra velká - pro centrálu a čerpadlo	ks	1,000	8 200,00	8 200,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N2		Ventilová šachta Rain - pro zahradní ventil	ks	1,000	4 500,00	4 500,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N3		Plošná dlažba Standard, přírodní, 60 x 60 x 5 cm	ks	4,000	250,00	1 000,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N4		Potrubí PE 25 v kole	m	30,000	130,00	3 900,000	nabídky SUBD Individuální kalkulace - dle
N5		Potrubí PE 32 v tvči přívod SV do šachtičky	m	6,000	150,00	900,000	nabídky SUBD Individuální kalkulace - dle
N6		Potrubí PE 40 v tvči výtah čerpadla	m	6,000	180,00	1 080,000	nabídky SUBD Individuální kalkulace - dle
N7		Pomocný materiál k vypouštění potrubí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,000	nabídky SUBD Individuální kalkulace - dle
N8		ukončení k zahradnímu ventilu nerez potrubí sanpress inox 616014 pr.22+2 přechod 436629 22/3/4"	kpl	1,000	2 278,00	2 278,000	nabídky SUBD Individuální kalkulace - dle
1 724.	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit zahradní ventil	kus	1,000	651,79	651,790	nabídky SUBD Die SoD
1 727.	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	876,81	3 507,240	Die SoD
N9		Doplnění elektroinstalace - napájení, úprava v rozvaděči, 2 zásuvka s krytím	kpl	1,000	5 850,00	5 850,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N10		Zemní práce - výkop pro šachtu, zpětný zásyp, výkop a zpětný zásyp pro přívodní (bagr + pomocný dělník	hod	3,000	1 600,00	4 800,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N11	977151119	Jádrové prostory do šachty D100	m	0,600	3 505,96	2 103,576	nabídky SUBD Die URS



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 032

Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna typu zámkové dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

Objednatel požádal o změnu typu zámkové dlažby, původně navržený tvar I za dlažbu typu čtverec, obdélník. AD tento požadavek akceptuje a souhlasí s touto změnou hlavně z důvodu estetiky a sladění s ostatními částmi povrchů, např. dlažba na terase a navrhl zámkovou dlažbu typu Legenda, Tagolo a Aquagras. GDS provedl ocenění dle vybraných typů dlažeb
Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.

Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: sladění vzhledu povrchů <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace



Stanovisko technického dozoru stavby: K požadavkům objednatele na úpravu dlažby nemám námitek.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 032
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna typu zámkové dlažby Popis a zdůvodnění změny: Objednatel požádal o změnu typu zámkové dlažby, původně navržený tvar I za dlažbu typu čtverec, obdélník. AD tento požadavek akceptuje a souhlasí s touto změnou hlavně z důvodu estetiky a sladění s ostatními částmi povrchů, např. dlažba na terase a navrhl zámkovou dlažbu typu Legenda, Tagolo a Aquagras. GDS provedl ocenění dle vybraných typů dlažeb Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-425 457,20 Kč	680 373,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
254 916,66 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7. 2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 032 - změna typu zámkové dlažby

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12
Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

254 916,66

Méněpráce celkem

-425 457,20

Vícepráce celkem

680 373,86

THK

Méněpráce celkem

-425 457,20

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
119.	59246010	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 600x600x60mm	m2	-281,190	412,30	-115 934,637	dle SOD
472.	59246010	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 600x600x60mm	m2	-121,540	499,76	-60 740,830	dle SOD
1 537.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-17,510	374,82	-6 563,098	dle SOD
2 281.	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	-7,210	374,82	-2 702,452	dle SOD
2 283.	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	-112,200	562,23	-63 082,206	dle SOD
2 285.	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	-15,450	687,17	-10 616,777	dle SOD
2 287.	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	-61,800	574,72	-35 517,696	dle SOD
2 345.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-66,950	374,82	-25 094,199	dle SOD
2 347.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-142,800	374,82	-53 524,296	dle SOD
2 349.	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-77,250	437,29	-33 780,653	dle SOD
2 350.	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-20,600	437,29	-9 008,174	dle SOD
2 408.	2 3 7	betonová dlažba 200x100x60 mm	m2	-3,600	499,76	-1 799,136	dle SOD
2 532.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-6,180	437,29	-2 702,452	dle SOD
2 548.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-9,270	193,35	-1 792,355	dle SOD
2 556.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-4,120	193,35	-796,602	dle SOD
2 556.	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-4,120	437,29	-1 801,635	dle SOD

Vícepráce celkem

680 373,86

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
N1		Zámková dlažba BEST-BEATON - 8cm	m2	197,540	585,46	115 651,768	Nákupní cena
N2		Zámková dlažba BEST-BEATON pro nevidomé - 8cm	m2	23,040	614,28	14 153,011	Nákupní cena
N3		Vegetační dlažba BEST-AKVAGRAS/8CM	m2	118,080	725,28	85 641,062	Nákupní cena
N4		Dlažba BEST-TERASOVÁ TAGOLO 5cm	m2	440,290	828,68	364 859,517	Nákupní cena
N5		BEST-LEGENDA I/8CM přírodní	m2	100,620	585,64	58 927,097	Nákupní cena
2 352.	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	56,000	187,41	10 494,960	Die SoD
2 353.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	437,29	24 488,240	Die SoD
2 251.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	206,15	1 030,750	Die SoD
2 013.	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	5,820	90,96	529,387	Die SoD
2 087.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,040	474,77	1 918,071	Die SoD
N1	279113142	Oddělující zídka ze ztraceného bednění 200mm včetně výplně betonem C25/30	m2	2,000	1 340,00	2 680,000	URS

TP hyl



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 033

Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☒
-------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	--

Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Odpočty doplňků parteru

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě dohody objednatele a AD bylo rozhodnuto, že nebudou instalovány některé položky z kapitoly „Doplňky parteru“. Objednatel tedy požádal zhotovitele o předložení odpočtového změnového listu

Počet připojených listů specifikací: 3	
Důvod vícepráce / méněpráce: sladění vzhledu povrchů <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>	

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
--	---	--	--

Oznámení vydává:

městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace




Stanovisko technického dozoru stavby: K úpravě parteru dle požadavku objednatele nemám námitek.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 033
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočty doplňků parteru Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody objednatele a AD bylo rozhodnuto, že nebudou instalovány některé položky z kapitoly „Doplňky parteru“. Objednatel tedy požádal zhotovitele o předložení odpočtového změnového listu		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-26 303,04 Kč	Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-26.303,04 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 033 - odpočty doplňků parteru

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žilbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

-26 303,04

Méněpráce celkem

-26 303,04

Vícepráce celkem

0,00

Měně práce celkem

-26 303,04

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
2 505.	CTU 2.6.05	rozečník	ks	-1,000	13 151,52	-13 151,520	dle SOD
2 506.	CTU 2.6.06	vygravírovaná mapa pozemku	ks	-1,000	6 575,76	-6 575,760	dle SOD
2 511.	CTU 2.6.11	informační tabule 420x297x3mm	ks	-1,000	6 575,76	-6 575,760	dle SOD

Vícepráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	

TPK H₂/C



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 034

Zhotovitel: SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY

Investor: městská část Praha 12 Datum: 27.07.2023

Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

Způsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Fasádní nátěr oplocení

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě upozornění zhotovitele, že navržený transparentní nátěr betonového oplocení nebude plnit potřebnou funkci, posoudil AD a TDI návrh zhotovitele použít fasádní nátěr se kterým souhlasí. Byly vytypovány plochy, které budou provedeny výše uvedeným způsobem.

Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce: sladění vzhledu povrchů

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☒ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby, souhlasím se záměnou typu nátěru plotu a úpravou plochy nátěru dle AD.

Stanovisko projektanta stavby: souhlasíme s bílým nátěrem

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 034
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Fasádní nátěr oplocení Popis a zdůvodnění změny: Na základě upozornění zhotovitele, že navržený transparentní nátěr betonového oplocení nebude plnit potřebnou funkci, posoudil AD a TDI návrh zhotovitele použít fasádní nátěr se kterým souhlasí. Byly vytypovány plochy, které budou provedeny výše uvedeným způsobem. Z výše uvedeného důvodu GDS předkládá tento ZL.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-72.841,51 Kč	29.587,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-43.254,01 Kč	31.8.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7. 2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 034 fasádní náěr oplocení

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

-43 254,01

Méněpráce celkem

-72 841,51

Vícepráce celkem

29 587,50

Méněpráce celkem

-72 841,51

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
2 631.	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový náter hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	-692,344	105,21	-72 841,512	dle SOD

Vícepráce celkem

29 587,50

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
N1		Fasádní nátěr plotu bílý včetně penetrace	m2	75,000	394,50	29 587,500	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 35	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY			
Investor:	Městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023		
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Studna				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při provádění výkopových prací bylo zhotovitelem zjištěno, že se na pozemku nachází původní studna, která byla částečně skryta, tudíž nebylo možno při přípravě projektové dokumentace s tímto počítat. Na základě tohoto zjištění objednatel rozhodl, tuto studnu zachovat, obnovit a zakomponovat do prostoru zahrady.				
Počet připojených listů specifikací: 2				
Důvod vícepráce / méněpráce: nesoulad výkaz výměr se skutečností <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace				



Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě zjištěných skutečností – archeologického nálezů studny při výkopových pracích a požadavku objednatele na její zachování, souhlasím s tímto rozšířením díla.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek, dodržet požadavky statika, nečerpat – viz korespondence

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 035
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Studna Popis a zdůvodnění změny: Při provádění výkopových prací bylo zhotovitelem zjištěno, že se na pozemku nachází původní studna, která byla částečně skryta, tudíž nebylo možno při přípravě projektové dokumentace s tímto počítat. Na základě tohoto zjištění objednatel rozhodl, tuto studnu zachovat, obnovit a zakomponovat do prostoru zahrady.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	193.371,18,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
193.371,18 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 035 - Studna

STAVBA:

Výstavba MŠ Mydlínky v pasivním standardu

REG. Č. PROJEKTU

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12

Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlínky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

193 371,18

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

193 371,18

Handwritten signature in blue ink.

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava

Ilkyl

Vícepráce celkem

193 371,18

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
N1		Rozebrání + vybourání klenby	hod	10,000	250,00	2 500,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N2		Zazdění otvoru pod klenbou	hod	12,000	250,00	3 000,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N3		Cihla plná	ks	100,000	8,00	800,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N4		Zásyp otvoru vedle klenby	hod	4,000	250,00	1 000,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N5		Osazení pláště studny z betonových skruží	hod	6,000	500,00	3 000,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N6		Skruž šachtová bez stupadel DN 1000, výška 250, t 90 mm	ks	1,000	1 040,00	1 040,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N7		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků naprostředí tř. C25/30	m3	0,375	3 940,00	1 476,580	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N8	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,610	657,37	1 058,366	dle ÚRS
N9	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,610	88,83	143,016	dle ÚRS
N10		Vyzdění z cihel lícovaných, včetně řezání každého ks a spárování	hod	60,000	550,00	33 000,000	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N11		Cihla plná WDF dle výběru AD	kpl	1,000	32 611,34	32 611,340	vlastní kalkulace - agregovaná položka
N11		Prosklený pochozí kryt studny z nerezové svařované obruby vč. osazení, gumové podložky, kalené bezp. sklo, tl. 30 mm, nerezová šroubovací krycí příruba s bezpečnostními šrouby, provedení v kartáčovaném nerez, sražené bezp. hrany, ošetřující nátěr	kpl	1,000	99 153,00	99 153,000	dle CN
N12	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,850	1 200,00	2 220,000	dle ÚRS
N13	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	1,850	6 685,88	12 368,878	dle ÚRS



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 36	
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY		
Investor:	Městská část Praha 12	Datum: 27.07.2023	
Název akce: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: síť proti hmyzu, polepy oken do WC			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z hygienických důvodů rozhodl objednatel o doplnění sítí proti hmyzu do oken v gastroprovozu.			
Dále z důvodu soukromí uživatelů MŠ při používání toalet, rozhodl objednatel doplnit polepy oken na WC z terasy objektu.			
Z výše uvedených důvodů zhotovitel předkládá tento ZL.			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce: nesoulad výkaz výměr se skutečností <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
městská část Praha 12 jakožto příjemce dotace			




Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě požadavku objednatele na doplnění sítí do oken a polepu, souhlasím s těmito pracemi nad rámec plnění zhotovitele.

Stanovisko projektanta stavby: nemáme námitek

Stanovisko energetického specialisty: Zmíněná změna se netýká požadavků na energetickou náročnost.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 036
Zhotovitel:	SPOLEČNOST GEOSAN – NEPRO MYDLINKY	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Trojan	
Datum:	27.07.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: síť proti hmyzu, polepy oken do WC Popis a zdůvodnění změny: Z hygienických důvodů rozhodl objednatel o doplnění sítě proti hmyzu do oken v gastroprovozu. Dále z důvodu soukromí uživatelů MŠ při používání toalet, rozhodl objednatel doplnit polepy oken na WC z terasy objektu. Z výše uvedených důvodů zhotovitel předkládá tento ZL.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	24.750,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24.750,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27.7.2023	Datum: 27.07.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový list č. ZL 036 - sítě a polepy do oken

STAVBA: Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu

REG.Č. PROJEKTU CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012868

OBJEDNATEL:

městská část Praha 12
Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

ZHOTOVITEL:



Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky



Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, a společnost NEPRO stavební a.s., se sídlem Ve žlábku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice)

Soupis prací celkem

24 750,00

Méněpráce celkem

0,00

Vícepráce celkem

24 750,00

Měněpráce celkem

0,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
						0,000	dle SOD

Handwritten signature

Vícepráce celkem

24 750,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena ICZKI	Cena celkem	Cenová soustava
N1		Polepy oken na WC	m2	6,000	1 800,00	10 800,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD
N2		Sítě proti hmyzu včetně montáže	ks	5,000	2 790,00	13 950,000	Individuální kalkulace - dle nabídky SUBD



Příloha č. 2 k dodatku č. 3

Oznámení změny číslo OZ: 014

Předmět změny je: Akustický podhled

Na základě zkušeností uživatele z již realizovaných staveb obdobného typu (MŠ, ve kterých je kladen velký důraz na akustickou pohodu), kde byly použity sádrokartonové akustické modré desky pro akustickou pohltivost a jeho nedobrých zkušeností z jejich použití, kdy se příliš neosvědčily, bylo na základě požadavku objednatele z důvodu zlepšení akustických vlastností podhledu (akustická pohltivost) a zajištění vyššího standartu, domluvena záměna podhledů za desky děrované, které splní akustickou pohltivost. Tato záměna zajistí zvýšený komfort z hlediska hygienických podmínek (hlučnost) pro osoby nacházející se uvnitř budovy.

Oznámení změny číslo OZ: 015

Předmět změny je: Doplnění izolace střešního pláště

Při provádění střešní izolace bylo zjištěno, že nebyla v celé ploše střechy navržena třetí vrstva izolace. Z důvodu zlepšení mechanické odolnosti proti protržení v návaznosti na skutečnost, že střecha bude využita jako zelená, bylo odsouhlaseno doplnění této třetí vrstvy.

Oznámení změny číslo OZ: 016

Předmět změny je: Nastavení světlovodů

Z důvodu koordinace pásy hydroizolace s pochozím souvrstvím a tvarem atiky - eliminace případného rizika proti zatečení bylo domluveno nastavení 2 ks světlovodů nad tuto atiku. Toto nastavení zabrání v případě silného bočního deště případnému zatečení do objektu okolo těchto světlovodů.

Oznámení změny číslo OZ: 017

Předmět změny je: Rozšíření zálivu pro odpadní nádoby

Objednatel na základě žádosti OŽP, který požádal o rozšíření plochy pro odpadní nádoby z důvodu navýšení počtu komodit v rámci recyklačních procesů vyzval GDS k rozšíření zálivu a nacenění tohoto rozšíření.

Oznámení změny číslo OZ: 018

Předmět změny je: Doplnění přístupového tabla u vstupních dveří do objektu

Na základě požadavku investora na rozšíření přístupového systému (původně celkem 2 ks) bylo dohodnuto doplnění o 1ks u vstupních dveří do objektu. Toto doplnění zajistí urychlení přístupu rodičů do budovy školky a zajistí bezpečnost proti neoprávněnému vstupu do objektu, dále zabrání svévolnému opuštění dětí z objektu.

Příloha č. 2 k dodatku č. 3

Oznámení změny číslo OZ: 019

Předmět změny je: Doplnění atiky, terasa 2. NP

Z důvodu možného využití terasy nad strojovnou VZT a z důvodu zvýšení bezpečnosti na únikové trase bylo navrženo doplnění atiky z boku terasy nad touto strojovnou.

Oznámení změny číslo OZ: 020

Předmět změny je: Sprchové zástěny, vaničky

Z důvodu zlepšení komfortu uživatele při provádění hygienických činností byly na základě jeho požadavku doplněny zástěny ke sprchovým vaničkám a zároveň došlo ke sladění rozměrů těchto vaniček.

Oznámení změny číslo OZ: 021

Předmět změny je: Bednění části základů pro oplocení, změna typu oplocení

Při bourání stávajícího základu oplocení pozemku došlo vlivem jeho nepravidelného tvaru k rozšíření výkopu, a tudíž pro realizaci nového základu pod nové oplocení bylo nutné tento základ vybednit.

Současně došlo ke změně technologie, kdy dle dohody s objednatelem bylo přistoupeno ke sjednocení typu oplocení okolo celého pozemku, podhrabové desky byly nahrazeny základem.

Oznámení změny číslo OZ: 022

Předmět změny je: Doplnění vrstvy EPS do skladby podlahy

Při realizaci díla byla zjištěna nesrovnalost mezi architektonickým řešením stavby a profesní částí vytápění. V části Podlahové vytápění byla uvedena systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm, kdežto v architektonické části se počítalo s výškou 51 mm. Doplnit tuto tloušťku v anhydritu bylo nevhodné jak z hlediska neúměrného zvýšení vlhkosti do budovy, tak i z důvodu dalšího neplánovaného zatížení stropní konstrukce. Z těchto důvodů odsouhlasil objednatel doplnění této scházející tloušťky konstrukce deskami EPS v tloušťce 20 mm, které konstrukci zatíží jen minimálně.

Oznámení změny číslo OZ: 023

Předmět změny je: Doplnění asfaltu dle požadavku TSK

Dle požadavku TSK, který trval na skutečnosti, aby po provedení přípojky plynu a vody došlo ke spojení těchto dvou překopů do jedné plochy, bylo tak nezbytné doplnění asfaltového povrchu nad rámeček původně počítaného množství.

Příloha č. 2 k dodatku č. 3

Oznámení změny číslo OZ: 024

Předmět změny je: Doplnění žaluzií OS21

Na základě doporučení autorského dozoru, aby fasáda měla jednotný ráz, odsouhlasil objednatel doplnění 1 ks žaluzie OS21. Tato změna zajistí zvýšení komfortu pro personál a žáky MŠ. V původním řešení bylo uvažováno pouze s přípravou pro budoucí osazení žaluzie OS21.

Oznámení změny číslo OZ: 025

Předmět změny je: Doplnění dveří do prostoru za schodištěm ve vstupní hale

Na základě požadavku budoucího uživatele, který z provozních důvodů požaduje lépe využít prostor za schodištěm pro účel vyčlenění prostoru pro mobilní vybavení herny, rozhodl objednatel o doplnění dveří do tohoto prostoru.

Oznámení změny číslo OZ: 026

Předmět změny je: Uzávěra vlhkosti podlah

Po provedení všech vrstev podlahových ploch objektu a následného vysoušení, bylo i přes veškerou snahu zjištěno, že nelze dosáhnout požadovaných maximálních hodnot vlhkosti podlah pro pokládku finálních krytin. Za týden intenzivního vysoušení a zvýšené cirkulace vzduchu, a současně použití odvlhčovačů z podlah nedošlo k posunu ani o 0,1. S ohledem na typ a pasivitu domu nelze přirozeným větráním (s limitovaným počtem otevíraných oken) dosáhnout požadovaných hodnot pro pokládku krytina. S ohledem na termín kolaudace 27.7.2023 a 4.9.2023 uvedením MŠ do provozu odsouhlasil objednatel GDS použití navržených uzavíracích nátěrů na bázi polyuretanu, která umožní bezpečné položení podlah.

Oznámení změny číslo OZ: 027

Předmět změny je: Travní koberce

Na základě požadavku objednatele se provede pokládka travního koberce na částí zahrady přiléhající k dětskému hřišti, a to z důvodů, aby tato část zahrady byla využitelná již při otevření mateřské školy v září 2023 a děti tak mohly využívat dětské hřiště.

K této změně dochází z důvodu, že letní období není vhodné pro osev travního semene (při příznivých klimatických podmínkách na jaře a podzimu je doba na ujetí travního semene a založení trávníku cca 6 týdnů, což v létě není možné) a venkovní plochy by se tedy nedaly využívat, což by vedlo k závažnému omezení provozu školky.

Příloha č. 2 k dodatku č. 3

Oznámení změny číslo OZ: 028

Předmět změny je: Venkovní schodiště jižní strana

Na venkovní schodiště byl dle PD navržen sibiřský modřín. Při současné geopolitické situaci a uplatňování sankcí ze strany EU vůči Rusku, je dodání tohoto materiálu nemožné. Z tohoto důvodu byla objednatelům odsouhlasena změna technologie provedení schodiště a jako truhlářský prvek byla odsouhlasena borovice lesní (*Pinus sylvestris*) – v technologické úpravě termo borovice, která je pro toto lépe využitelná

Oznámení změny číslo OZ: 029

Předmět změny je: Záměna vrstvy EPS za XPS pod jednotku VZT a Bojler v kotelně

Z důvodu zajištění nepřenosu vibrací od jednotky VZT a pro zvýšení stability podlahové mazaniny, bylo AD doporučeno nahradit vrstvu izolantu EPS pod těmito jednotkami za izolant XPS, který toto riziko eliminuje.

Oznámení změny číslo OZ: 030

Předmět změny je: Doplnění obkladu do místností číslo 1.06 a 2.06

V uvedených místnostech se uvažovalo s omyvatelným nátěrem. Objednatel po zkušenostech z jiných mateřských škol rozhodl z provozních důvodů o změně nátěru na keramický obklad, který se lépe udržuje a má podstatně delší životnost než omyvatelný nátěr.

Oznámení změny číslo OZ: 031

Předmět změny je: Doplnění technologie k retenční nádrži

Z důvodu plného využití srážkových vod bylo zhotovitelem doporučeno doplnění vybavení retenční nádrže o automatiku, která zajistí možnost čerpání srážkové vody pro zalévání zahrady, zároveň také zajistí doplnění vody z vodovodního řádu při poklesu hladiny pod nastavenou úroveň. Tento návrh byl z důvodu budoucích provozních nákladů odsouhlasen.

Oznámení změny číslo OZ: 032

Předmět změny je: Změna typu zámkové dlažby

Objednatel požádal o změnu typu zámkové dlažby, původně navržený tvar I za dlažbu typu čtverec, obdélník. AD tento požadavek akceptuje a souhlasí s touto změnou hlavně z důvodu estetiky a sladění s ostatními částmi povrchů, např. dlažba na terase a navrhl zámkovou dlažbu typu Legenda, Tagolo a Aquagras. GDS provedl ocenění dle vybraných typů dlažeb.

Příloha č. 2 k dodatku č. 3

Oznámení změny číslo OZ: 033

Předmět změny je: Odpočty doplňků parteru

Na základě dohody objednatele a AD bylo rozhodnuto, že nebudou instalovány některé položky z kapitoly „Doplňky parteru“. Objednatel tedy požádal zhotovitele o předložení odpočtového změnového listu.

Oznámení změny číslo OZ: 034

Předmět změny je: Fasádní nátěr oplocení

Na základě upozornění zhotovitele, že navržený transparentní nátěr betonového oplocení nebude plnit potřebnou funkci, posoudil AD a TDI návrh zhotovitele použít fasádní nátěr se kterým souhlasí. Byly vytypovány plochy, které budou provedeny výše uvedeným způsobem.

Oznámení změny číslo OZ: 035

Předmět změny je: Studna

Při provádění výkopových prací bylo zhotovitelem zjištěno, že se na pozemku nachází původní studna, která byla částečně skryta, tudíž nebylo možno při přípravě projektové dokumentace s tímto počítat. Na základě tohoto zjištění objednatel rozhodl, tuto studnu zachovat, obnovit a zakomponovat do prostoru zahrady.

Oznámení změny číslo OZ: 036

Předmět změny je: Sítě proti hmyzu, polepy oken do WC

Z hygienických důvodů rozhodl objednatel o doplnění sítí proti hmyzu do oken v gastroprovozu.

Dále z důvodu soukromí uživatelů MŠ při používání toalet, rozhodl objednatel doplnit polepy oken na WC z terasy objektu.