

PROJEKT / PROJECT <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA</b> <b>MŠ PODSAĐÁČEK, Pod sady 170/2, Praha 12</b> k.ú. Modřany, parc. č. 3128		
STAVEBNÍK / CLIENT <b>Úřad městské části Praha 12</b> Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY  <b>Ing. Vlastimil Šafář</b>	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  <b>EPM</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR 565 43 Zámorsk 48	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY  <b>Ing. Vlastimil Šafář</b>		
HIP / HIP  <b>Ing. Václav Steinhaizl</b>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER   VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
AUTOR / ARCHITECT  <b>Ing. Marta Bukáčková</b>		
STUPEŇ / PHASE  <b>Dokumentace pro realizaci stavby</b>	DATUM / DATE  <b>04/2019</b>	MĚŘÍTKO / SCALE
ČÁST / PART  <b>D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. ochrany před bleskem</b>		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE  <div style="text-align: center;"><b>SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK</b></div>		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.  <div style="text-align: center;"><b>2017-53</b></div>	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.  <div style="text-align: center;"><b>05</b></div>	KOPIE / COPY

**akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ PODSAĐÁČEK,**

Pod sady 170/2, Praha12 Novostavba MŠ Pod Sady

název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem

**REKAPITULACE**

1	Silnoproud - materiál a montážní práce	0,00
2	Úprava rozvaděče RP0.1	0,00
3	Rozvaděč RE	0,00
4	Úprava bleskosvodu a uzemnění - materiál a montážní materiál	0,00
5	<b>Náklady celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>

**akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ PODSAĐÁČEK,**

Pod sady 170/2, Praha12 Novostavba MŠ Pod Sady

název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoprůd elektrotechniky ableskosvod				materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ počet	cena	celkem	cena	celkem
1	SILNOPROUD - MATERIÁL A MONTÁŽ						
2	Kabely a ukončení						
3	341 11032 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m 129		0,00		0,00
4	341 11030 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m 193		0,00		0,00
5	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m 228		0,00		0,00
6	341 11090 744 44-1100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m 29		0,00		0,00
7	341 11110 744 44-1100	CYKY-O 7x1,5 - uložený pevně	m 18		0,00		0,00
8	341 11094 744 44-1100	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m 65		0,00		0,00
9	341 11098 744 44-1200	CYKY-J 5x4 - uložený pevně	m 12		0,00		0,00
10	341 11100 744 44-1200	CYKY-J 5x6 - uložený pevně	m 28		0,00		0,00
11	341 11100 744 44-1300	CYKY-J 5x10 - uložený pevně	m 26		0,00		0,00
12	R.položka	1-CYKFY-J 5x1.5 uložený pevně	m 24		0,00		0,00
13	341 21554 744 74-1110	JYTY 2x1 - uložený pevně	m 84		0,00		0,00
14	341 21554 744 74-1110	LiYCY 2x0.5 - uložený pevně	m 24		0,00		0,00
15	341 43808 744 33-1241	CYSY (H05VV-F)-G 2x0.75 - uložený volně	m 24		0,00		0,00
16	341 43808 744 33-1241	CYSY (H05VV-F)-G 3x1 - uložený volně	m 48		0,00		0,00
17	341 43808 744 33-1241	CYSY (H05VV-F)-G 3x2.5 - uložený volně	m 6		0,00		0,00
18	341 45568 744 33-1221	CGSG (H05RN-F) 5x2,5 - uložený volně	m 28		0,00		0,00
19	341 45574 744 33-1224	CGSG (H05RN-F) 5x10 - uložený volně	m 18		0,00		0,00
20	341 42156 743 61-9242	CYA 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m 59		0,00		0,00
21	341 42157 743 61-9242	CYA 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m 43		0,00		0,00
22	354 41936 743 62-2320	Svorka pro ochranné pospojení	ks 12		0,00		0,00
23	746 21-1120	Ukončení vodiče do 4 mm2	ks 12				0,00
24	746 21-1140	Ukončení vodiče do 10 mm2	ks 6				0,00
25	746 31-2100	Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2	ks 26				0,00
26	746 31-5300	Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2	ks 12				0,00
27	746 31-5500	Ukončení šňůry do 5 x 10 mm2	ks 4				0,00
28	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks 45				0,00
29	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks 15				0,00
30	746 41-3570	Ukončení kabelu do 5 x 6 mm2	ks 2				0,00
31	746 41-3580	Ukončení kabelu do 5 x 10 mm2	ks 4				0,00
32	746 41-3610	Ukončení kabelu do 7 x 4 mm2	ks 2				0,00

**akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ PODSAĐÁČEK,**

Pod sady 170/2, Praha12 Novostavba MŠ Pod Sady

název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem
33		<b>Ovladače, spínače, zásuvky, zařízení</b>					
34	35400+36490 747 11-2111	Spínač 10A řaz.1 zapuštěný IP20 + kryt	ks 3		0,00		0,00
35	35410+36494 747 11-2114	Spínač 10A řaz.2 zapuštěný IP20 + kryt	ks 2		0,00		0,00
36	35405+36492 747 11-2451	Spínač 10A řaz.5 zapuštěný IP20 + kryt	ks 1		0,00		0,00
37	345 35543 747 11-1111	Spínač 10A řaz.1 zapuštěný IP44 + kryt	ks 1		0,00		0,00
38	345 35543 747 11-1126	Spínač 10A řaz.6 zapuštěný IP44 + kryt	ks 2		0,00		0,00
39	51102+52200 747 16-1240	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná, IP20 + kryt	ks 5		0,00		0,00
40	345 00000 747 16-1240	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná, s přepět. Ochranou, IP20 + kryt	ks 1		0,00		0,00
41	345 51475 747 16-1514	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná, IP44 + kryt	ks 9		0,00		0,00
42	R položka	Svorka pro vyrovnaní potenciálu, montáž na krabici, komplet	ks 2		0,00		0,00
43	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný	ks 15		0,00		0,00
44	345 36705 747 11-2111	Rámeček dvojnásobný	ks 3		0,00		0,00
45	345 36710 747 11-2111	Rámeček trojnásobný	ks 1		0,00		0,00
46	358 11930 747 12-3321	Spínač 3x400V/25A, IP54 polozapuštěný	ks 4		0,00		0,00
47	358 11930 747 12-3321	Spínač 3x400V/40A, IP54 polozapuštěný	ks 2		0,00		0,00
48	R.položka	OS-VZT ovládací skříň vzduchotechniky - skříňka zapuštěná pro dva ovladače - ovladač tlačítkový prosvětlený 2ks	ks 1		0,00		0,00
49		<b>Krabice a nosné prvky</b>					
50	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68	ks 34		0,00		0,00
51	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr.68	ks 12		0,00		0,00
52	345 71521 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.68	ks 8		0,00		0,00
53	R položka	Trubka ohebná PVC DN25	m 16		0,00		0,00
54	R položka	Trubka ohebná PVC DN32	m 20		0,00		0,00
55	R položka	Drátěný kabelový žlab 60x100, vč. šroubů a matek pro propojení	m 16		0,00		0,00
56	R položka	Rychlospojka spojka drátěného žlabu (pár)	ks 8		0,00		0,00
57	132 30318 749 11-1210	Držák žlabu ze stropu	ks 10		0,00		0,00
58	R položka	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks 2		0,00		0,00
59	R položka	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks 1		0,00		0,00
60		<b>Ostatní montáže</b>					
61	742 11-1200	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks 1				0,00
62	345 00000 749 91-3110	Tabulka formát A 4	ks 1		0,00		0,00
63	R položka	Zapojení ventilátorů	ks 3				0,00

**akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ PODSAĐÁČEK,**

Pod sady 170/2, Praha12 Novostavba MŠ Pod Sady

název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
64	R položka	Zapojení el.bojlerů	ks	6				0,00
65	R položka	Zapojení servopohonů a požárních klappek	ks	2				0,00
66	R položka	Demontáž stávající elektroinstalace v částech demolovaných při rekonstrukci	h	6				0,00
67	R položka	Demontáž stávajících svítidel a zpětná montáž na lankové závěsy délky do 0.5m	ks	8				0,00
68	R položka	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks, pro koordinaci montáže svítidel se vzduchotechnikou	ks	16		0,00		0,00
69		<b>Svítidla</b>						
		<b>Svítidlo A</b>						
70	R položka	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucentní AC, 1 x LEDLine, 18W, 2300lm, Ra85, 4000K	ks	4		0,00		0,00
		<b>Svítidlo B</b>						
71	R položka	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucentní AC 1 x LEDLine, 35W, 4570lm, Ra85, 4000K	ks	2		0,00		0,00
		<b>Svítidlo C</b>						
72	R položka	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucentní AC 1 x LEDLine, 42W, 5620lm, Ra85, 4000K	ks	4		0,00		0,00
		<b>Svítidlo D</b>						
73	R položka	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené 1 x LED, 18W, 2020lm, Ra85, 4000K	ks	3		0,00		0,00
		<b>Svítidlo E</b>						
74	R položka	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu 1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	ks	2		0,00		0,00
		<b>Svítidlo E</b>						
75	R položka	LED nástěnné venkovní s infrapřehledem 1 x LED 12W	ks	3		0,00		0,00
76	R položka	Příplatek na montáž svítidel na lankové závěsy délky do 0.5m (v místech kolize s potrubím VZT)	ks	12		0,00		0,00
77		<b>Ostatní, revize a zkoušky</b>						
78	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	62				0,00
79	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 30 mm	m	38				0,00
80	974 03-1330	Řezání drážky v betonu do 40 x 40 mm	m	15				0,00
81	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	8				0,00
82	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	14				0,00
83	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	6				0,00
84	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	8				0,00
85	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	12				0,00
86	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
87	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč	ks	1				0,00
88	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	2				0,00
89		<b>Součty</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
90		<b>Celkem silnoproud materiál+montážní práce</b>						<b>0,00</b>

**akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ PODSAĐÁČEK,**

Pod sady 170/2, Praha12 Novostavba MŠ Pod Sady

název objektu: D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem

1 R položka **ÚPRAVA ROZVADEČE RP 0.1** **0,00**

Úprava stávajícího rozvaděče RP0.1					
demontáž zákrytů, příprava pro vyvedení nových kabelů, úpravy související s demontáží starých a montáží nových přístrojů a demontáží kabelů, opětovná montáž zákrytů	ks	1		0,00	
Jistič + chránič 10/1N/003B 10kA	ks	1		0,00	
Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	1		0,00	
Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	3		0,00	
Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	2		0,00	
Jistič 10kA trojpólový B32/3	ks	1		0,00	
Jistič 10kA trojpólový B40/3	ks	2		0,00	
Stykač 25A/4 - 4/0 cívka 230V	ks	1		0,00	
Stykač 20A 2/0 cívka 230V/50Hz	ks	3		0,00	
Spínací hodiny denní 1x10A 230V/50Hz	ks	2		0,00	
Svorka řadová 4 mm <sup>2</sup>	ks	24		0,00	
Svorka řadová 10 mm <sup>2</sup>	ks	6		0,00	

1 R položka **ÚPRAVA ROZVADEČE RE** **0,00**

Úprava stávajícího rozvaděče RE					
demontáž zákrytů, demontáž silových vedení včetně měřících traf proudů, montáž nových silových vodičů a měřících traf proudů, demontáž a montáž nového hlavního jističe, opětovná montáž zákrytů	ks	1		0,00	
Jistič trojpólový BC160NT305-160-D	ks	2		0,00	
Měřicí transformátor proudu 160/5A úř.cejchované	ks	3		0,00	
Propojení obvodů dimenzované na 160A	kpl	1		0,00	

