


STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- R

19" ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 1xRJ45  
ZÁSUVKA 2xRJ45
- ZÁSUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
- ZÁSUVKA HDMI

<div></div>	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6
<div></div>	HDMI KABEL

POZNÁMKY:  
NEPOPSANÉ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU NEBO V PODLAŽE.



Tabulka upravovaných místností						
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Stěny	Strop	Podlaha
00.01	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	37,92	2,95	MALBA	MALBA	PVC
00.02	WC PŘEDSÍŇ	4,07	2,95	OBKLAD v.1800 mm + MALBA	MALBA	DLAŽBA
00.03	WC	1,77	2,95	OBKLAD v.1800 mm + MALBA	MALBA	DLAŽBA
00.04	WC INV	3,10	2,95	OBKLAD v.1800 mm + MALBA	MALBA	DLAŽBA

Celková plocha [m²]: 46,86

Generální projektant : REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66,142 00 Praha 4				
Zodpovědný projektant : Michal Eibich		<div>REINVEST</div> <div>K Novému dvoru 897/66</div> <div>14000 Praha 4</div> <div>IČ: 65410840</div> <div>DIČ: CZ65410840</div> <div>www.reinvest.cz</div> <div>reinvest@reinvest.cz</div>		
Vypracoval : Michal Eibich	Datum : 12/2023			
Zakázkové číslo : 00928/23	Měřítko : 1 : 50			Stupeň PD : DPS
Stavba : Stavební úpravy části 1NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12.				
Stavebník : ÚMČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany				
Obsah : <div>1NP - slaboproud</div>		Číslo výkresu : <div>D.1.5.2</div>	Číslo paré :	