

ČÍSLO ZAKÁZKY: 18098

ČÍSLO ZPRÁVY: 01

DATUM: 11/18

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AZBESTOVÝ PRŮZKUM

Mateřská škola MŠ Pohádka
Praha 4



Měření provedli: Filip Němec
Bc. Vojtěch Křivánek, DiS.

Zprávu vypracovali: Bc. Vojtěch Křivánek, DiS.

Odpovědný pracovník: Ing. Martin Volf, Ph.D. *autorizovaný inženýr pro pozemní stavby*



Adresa

NV Engineering s.r.o.
U Průhonu 20, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ 28238290 DIČ CZ28238290

web: www.nving.cz
e-mail: NVE@nving.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Praha

číslo účtu: 1002430228/2700

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , Oddíl C, vložka 134500

Kontakty

Ing. Martin Volf, Ph.D. jednatel

tel. : +420 773 999 191
e-mail: volf.martin@nving.cz

Filip Němec jednatel

tel. : +420 773 999 119
e-mail: nemec.filip@nving.cz

Činnosti

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
PORADENSKÁ ČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Obsah	strana
--------------	---------------

1. ÚVOD	4
1.1 Identifikační údaje	4
1.2 Základní údaje	4
1.3 Rozsah realizovaných prací	4
1.4 Podklady	4
2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ	4
2.1 Průzkum přítomnosti azbestu	4
2.1.1. Použité normy	4
2.1.2. Průzkum objektu	4
2.1.3. Materiály s výskytem azbestu	6
2.1.4. Zhodnocení výsledků měření	6
3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ	7

Seznam příloh:

- Příloha 1 – Umístění diagnostikovaných míst
- Příloha 2 – Protokol z měření azbestu
- Příloha 3 – Osvědčení o akreditaci
- Příloha 4 – Postup při odstraňování azbestu
- Příloha 5 – Fotodokumentace

1* digitální podoba - CD

Rozdělovník: 0NV Engineering s.r.o.
1-3.....objednatel

1. ÚVOD

1.1 Identifikační údaje

Název stavby: MŠ Pohádka
Místo stavby: Praha 4
Charakter zkoušek: Stavebně-technický průzkum přítomnosti materiálů s obsahem azbestových vláken
Objednatel: Pk ATLAS s.r.o.
Čiklova 13a, 128 00 Praha 2
Ing. Jana Friedbergerová
Zpracovatel měření: NV Engineering s.r.o., U Průhonu 20, 170 00 Praha 7

1.2 Základní údaje

Stavebně-technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektu MŠ Pohádka na Praze 4 byl proveden v měsíci listopadu 2018 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. Předmětem díla byl průzkum na výskyt materiálů s obsahem azbestových vláken v rozsahu dohodnutém s investorem.

1.3 Rozsah realizovaných prací

Předmětem díla byl azbestový průzkum objektu MŠ Pohádka na Praze 4 v rozsahu zadaném objednatelem.

1.4 Podklady

- [1] Písemná nabídka č. 136-18
- [2] písemná objednávka,
- [3] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí,
- [4] místní šetření, prvotní prohlídka.

2. REALIZOVANÁ MĚŘENÍ

2.1 Průzkum přítomnosti azbestu

2.1.1. Použité normy

Stavebně-technický průzkum výskytu azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky s přihlédnutím k evropským normám a obecně platným postupům provádění průzkumu v okolních zemích. Zejména pak Vyhláška 499/2006 a Zákon 106/2005 sb., O odpadech.

2.1.2. Průzkum objektu

Předmětem průzkumu byl stávající objekt MŠ Pohádka na Praze 4.

MŠ POHÁDKA

Foto 002 – odběr vzorku VZ1

Vrchní vrstva asfaltové střešní krytiny



Foto 003 – VZ2

Spodní vrstva asfaltové střešní krytiny



Laboratorní posouzení

V objektu mateřské školy byly odebrány 2 vzorky pro laboratorní posouzení. U vzorků spodní a horní vrstvy asfaltové střešní krytiny objektu MŠ Pohádka nebyla prokázána přítomnost azbestových vláken.

2.1.3. Materiály s výskytem azbestu

V rámci provedeného stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v dotčeném objektu **nebyla zjištěna přítomnost azbestových materiálů v souvrství střešní krytiny.**

2.1.4. Zhodnocení výsledků měření

Z výše uvedeného průzkumu lze konstatovat, že stavebně technický průzkum s ohledem na výskyt azbestu **nepotvrdil v objektu MŠ Pohádka výskyt azbestových materiálů ve stavebních konstrukcích – obě vrstvy střešní asfaltové krytiny.**

Je potřeba mít na paměti, že průzkum nemohl zohlednit veškeré skryté konstrukce. Při provádění jakékoliv práce, kdy bude zasahováno do konstrukcí, je nutné v případě nalezení

	Zpráva o stavebně-technické pasportizaci MŠ Pohádka – Praha 4	Strana: 6 Celkový počet stran: 7
---	--	-------------------------------------

podezřelých materiálů, které tato zpráva nezmiňuje, tento průzkum doplnit, tak aby se potvrdila, respektive vyvrátila přítomnost azbestových materiálů v objektu.

3. ZÁVĚR A SOUHRN VÝSLEDKŮ

Stavebně-technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektu MŠ Pohádka na Praze 4 byl proveden v měsíci listopadu 2018 pracovníky společnosti NV Engineering s.r.o. na základě písemné objednávky. Předmětem díla byl průzkum na výskyt materiálů s obsahem azbestových vláken v rozsahu dohodnutém s investorem.

Z výše uvedeného průzkumu lze konstatovat, že stavebně technický průzkum s ohledem na výskyt azbestu **nepotvrdil v objektu MŠ Pohádka výskyt azbestových materiálů ve stavebních konstrukcích – obě vrstvy střešní asfaltové krytiny.**

Je potřeba mít na paměti, že průzkum nemohl zohlednit veškeré skryté konstrukce. Při provádění jakékoliv práce, kdy bude zasahováno do konstrukcí, je nutné v případě nalezení podezřelých materiálů, které tato zpráva nezmiňuje, tento průzkum doplnit, tak aby se potvrdila, respektive vyvrátila přítomnost azbestových materiálů v objektu.

V Praze, dne 7.11.2018

Vypracovali:

Bc. Vojtěch Křivánek, DiS.
Stavební technik

Příloha 1

Umístění diagnostikovaných míst

Příloha 2

Protokol z měření azbestu

Příloha 3

Osvědčení o akreditaci

Příloha 4

Postup při odstraňování azbestu

Příloha 5

Fotodokumentace



Foto 001



Foto 002



Foto 003



Foto 004



Foto 005




Foto 006



Foto 007