



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	FUNKCE MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
1.01	ZAVĚTRÍ	5,74	BETONOVÁ DLAŽBA	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM		ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍ ČISTIČÍ ROHOŽKY
1.02	ZÁDVEŘÍ	3,97	TERACOVÁ BET. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA, TAPETA DŘEVĚNÝ OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, OBLOŽENÍ, 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.03	HALA	11,25	PVC	ŠTUK. OMÍTKA, TAPETA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, ROHOVÝ LÍŠT, 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.04	OBYTNÁ MÍSTNOST	21,71	PVC	ŠTUK. OMÍTKA, TAPETA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, DEMONTÁŽ TĚLES ÚT, PROBOURÁNÍ OTVORU DO 1.04 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.05	LOŽNICE	13,51	PVC	ŠTUK. OMÍTKA, TAPETA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, DEMONTÁŽ TĚLASA ÚT, VYBOURÁNÍ OKNA 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.06	WC	1,26	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, KERAM. OBKL., ZAŘÍZ. PŘEDMETŮ, VYBOURÁNÍ OKNA 100% ODRST. OMÍTEK, SOKLU, ZBROUŠENÍ BET. MAZ.
1.07	KOUPELNA	4,11	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, KERAM. OBKL., ZAŘÍZ. PŘ., TĚLESA ÚT, VYBOURÁNÍ OKNA, 100% ODRST. OMÍTEK, SOKLU, ZBROUŠENÍ BET. MAZ.
1.08	KUCHYNĚ	12,52	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKL. + PALUBKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, KERAM. OBKL., KUCHYNSKÉ LINKY, DEMONTÁŽ TĚLESA ÚT, 100% ODRST. OMÍTEK, SOKLU, ZBROUŠENÍ BET. MAZ.
1.09	SPIŽ	1,74	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, VEST. POLIC, VYBOURÁNÍ PŘÍČKY 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.10	CHODBA	3,58	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMÝVAT. NÁTĚR MAT.	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, VEST. SKŘÍŇI, VĚTRACÍ MRÍŽKY 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.11	ŠATNA	4,90	PVC	TAPETA KERAM. OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, KERAM. OBKL., VEST. SKŘÍŇI, VYBOURÁNÍ PŘÍČKY, 100% ODRST. OMÍTEK, ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.12	LOŽNICE	10,36	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ODSTRANĚNÍ TAPET, 100% ODRSTANĚNÍ OMÍTEK, OBKL. ZBROUŠENÍ BETON MAZANINÝ
1.13	CHODBA MŠ	-	PVC	-	-	BEZ STAVEBNÍCH ZÁSADŮ
1.14	-	-	-	-	-	-
1.15	-.	-	-	-	-	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDIVO)

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE PODLAHY PRO ROZVODY TZB

BOURANÉ PRVKY

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU POVRCHŮ A PRVKŮ (VNĚ I VNITŘ OBJEKTŮ).
- VEŠKERÉ POVRCHY A PRVKY DOTČENÉ A VYUŽÍVANÉ STAVBOU BUDOU NÁSLEDNĚ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU.
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY, DŘÁŽKY A NIKY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH, STROPECH - BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PO ODSOUHLASENÍ TDI, GP A STATIKA!
- PŘED ZAPOČETÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODPOJENY TRASY FUNKČNÍCH ROZVODŮ TZB
- V ROZSAHU CELÉHO BYTU BUDOU ODSTRANĚNY OBKLADY STĚN, OBLOŽENÍ, TAPETY, GARNÝŽE
- V BYTĚ BUDOU DEMONTOVÁNA VEŠKERÁ TĚLESA ÚT, KTERÁ BUDOU NATŘENA A REPASOVÁNA PODLE POŽADAVKU PROFESÍ ÚT
- BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- V ROZSAHU CELÉHO BYTU BUDOU ZBROUŠENY BETONOVÉ MAZANINY
- BUDE DEMONTOVÁNO OKNO S LEHKÝM OBVODOVÝM PANELEM Š. 5150MM V MÍSTNOSTI 1.05, 1.06, 1.07
- V MÍSTNOSTI 1.08, 1.07 BUDE PROVEDENA DŘÁŽKA PRO ROZVOD VODY A ÚT
- V MÍSTNOSTI 1.04 BUDE ODBOURÁN KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU
- V MÍSTNOSTI 1.11 BUDE ODSTRANĚNO ODPADNÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE ZASLEPENO POD PODLAHOU.
- PLASTOVÁ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU OCHRÁNĚNA PŘED POŠKOZENÍM
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZARUBNÍ
- VENKOVNÍ MRÍŽE PŘED OKNY BUDOU SEJMUTY A REPASOVÁNY

OPRAVA BYTU MŠ KARÁSEK

1: 50 D.1.1. 2.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
PŮDORYS 1.NP BOURACÍ PRÁCE		Místo stavby:	Paré:
Zadavatel: Městská část Praha 12 IČ: 00231151 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4		Karasova 1829/14, Praha 4 kú: Modřany 728616, parc. č.956/4	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Generální projektant: ing.arch. Michaela Dvořáková IČ: 64769241	
Stupeň: DPS		Projektant: Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
		Datum: VI. 2024	