



SML 2024/475

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku



I.

Smluvní strany

Objednatel:

název: městská část Praha 12
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:**Tudos Solution s.r.o.**

se sídlem: Klánovická 591/1, 198 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Davidem Vackem, jednatelem
IČO 14011158
DIČ CZ14011158
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 358847
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dřevěného altánu. Altán na šestiúhelníkové základně je navržen jako lehká otevřená dřevěná stavba s výškou 3,635m. Stavba bude sloužit pro návštěvníky lesoparku k posezení a odpočinku. Stavba je navržena na rozhraní louky a lesu. Pro stavbu altánu bude využita stávající betonová základová deska po původním altánu. Altán tvoří šest nosných sloupů v nároží. Vstupy ze tří stran se střídají s pevnými lavicemi, které zároveň vytváří zábradlí po obvodu a tím částečně uzavírají altán. V horní části je prostor vymezen vodorovnými trámy po obvodu a šikmými vzpěrami. Zastřešení tvoří v interiéru pohledové palubkové bednění. Veškeré dřevěné prvky budou z

modřínového hoblovaného dřeva a prvky budou ošetřeny lazurou v odstínu modřínu. Střecha je navržena z titanzinku v odstínu blaugrau. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Michaelou Dvořákovou, Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7, IČ: 64769241.

Dílem se dále rozumí:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, (DIR, DIO)
- b) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- g) na atypické komponenty musí být vystaven Inspekční certifikát. Před jejich výrobou bude dílenská dokumentace projednána s příslušnou firmou, která bude certifikát vystavovat.
- h) vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

1. Kontaktní a oprávněné osoby za objednatele jsou:



Kontaktními osobami za zhotovitele jsou:



III.

Doba plnění

1. **Dokončení prací:** nejpozději **do 2 kalendářních měsíců** od předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od vyzvání k převzetí objednatelem. Předpokládaný termín předání staveniště je do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

2. Osoba oprávněná na straně objednatele je oprávněna jednostranně prodloužit dobu plnění, a to zejména z důvodu nemožnosti plnění a z objektivních důvodů (překážky) na straně zhotovitele. Zápis se provádí do stavebního deníku.

IV.

Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

Cena bez DPH	439.235,- Kč
---------------------	--------------

Celková cena celkem vč. 21% DPH	531.474,- Kč
--	--------------

2. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících. Práce nad rámec předmětu díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem do 14 dnů po řádném předání a převzetí díla v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Faktura bude vystavena vždy tak, že bude splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a bude označena názvem „**Obnova altánu pod Kamýčským lesem**“. V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované ceny díla. Zhotovitel doručí objednateli bez zbytečného odkladu opravenou fakturu.

V.

Povinnosti smluvních stran, předání díla

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla:
 - a) dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy,
 - b) aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat své požadavky a připomínky.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění díla.
3. Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Součástí předávacího protokolu bude dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Případné vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a ihned, a to nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za účelem odstranění vady díla je objednatel oprávněn poskytnout dílo jinému odborně způsobilému subjektu, aniž by tím porušil autorská práva zhotovitele a odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud zhotovitel vadu díla neodstraní sám za podmínek sjednaných v této smlouvě.
3. V případě neodstranění reklamovaných vad díla ve sjednaném termínu dle odst. 2 tohoto článku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VII.

Odstoupení od smlouvy, sankční ujednání smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností pro účely odstoupení od smlouvy jsou:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla ve lhůtě sjednané ve čl. III. odst. 2 této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat v takovém případě po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII. této smlouvy.
 - b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které je delší než 2 měsíce, ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn. Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat po objednateli za dobu prodlení objednatele smluvní pokutu dle čl. VIII. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je v tomto případě možné pouze po předchozí písemné výzvě zhotovitele doručené objednateli ke splnění platebního závazku v náhradní lhůtě, pokud tato lhůta uplynula marně.
 - c) je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu to o více jak 14 kalendářních dní
4. Právo na náhradu škody v případě uplatnění touto smlouvou sjednané smluvní pokuty zůstává smluvním stranám zachováno v plné výši, nedohodnou-li se písemně jinak.

5. Zhotovitel je povinen upozornit písemnou formou objednatele na nemožnost plnění či na překážky v plnění, v jejichž důsledku by se mohlo stát plnění nemožným. Upozornění je povinen doručit objednateli neprodleně poté, kdy s vynaložením náležité a odborné péče zjistil takové skutečnosti. V případě nesplnění této povinnosti má zhotovitel povinnost nahradit objednateli marně vynaložené náklady i vzniklou škodu.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla nebo jeho nesplněné části bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH, za každý den prodlení, až do úplného zaplacení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli škodu, která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. III. této smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel vůči objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy.
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití/dokončení třetím osobám, bez souhlasu zhotovitele.

2. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
3. Zhotovitel, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží závazný časový harmonogram stavebních prací, který bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu smlouvy o dílo, a který následně bude přílohou smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být uveden v týdnech, musí respektovat závaznou dobu plnění a musí zahrnovat minimálně termín zahájení a dokončení.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.
7. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-93-001-24 dne 20.09.2024 .

Příloha č. 1 – položkový soupis prací stavby

V Praze dne ... 27. 09. 2024

V PRAZE dne 25.9.24

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Vojtěch

.....
Ing. David Pávek, jednatel

Položkový soupis prací stavby

Stavba: **2022/103 Obnova dřevěného altánu pod Kamýckým lesem**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Tudos Solution s.r.o.** IČO: **14011158**
Klánovická 591/1 DIČ: **CZ14011158**
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 586
PSV	286 649
MON	0
Vedlejší náklady	0
Ostatní náklady	0
Celkem	439 235

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	439 235 CZK
Základní DPH	21 %	92 239 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH 531 474 CZK



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	52 019	10 924	62 943
01	Stavební část	0	387 216	81 315	468 531
Celkem za stavbu		0	439 235	92 239	531 474

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			23 811
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			33 881
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 500
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 080
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 254
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 400
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 764
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 877
ON	Ostatní náklady	HSV			35 000
VN	Vedlejší náklady	HSV			17 019
762	Konstrukce tesařské	PSV			126 114
764	Konstrukce klempířské	PSV			72 622
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 107
766	Konstrukce truhlářské	PSV			28 703
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 726
783	Nátěry	PSV			47 378
Cena celkem					439 235

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl ON						35 000,00		
1	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby a plánu BOZP	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (plán BOZP).

2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.veškerých profesí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Díl VN		Vedlejší náklady	17 019,00					
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv

Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorach zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

4	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby vč.průběžného čištění příjezd komunikace	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
5	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	3 019,00	3 019,00	Vlastní	Indiv

Celkem	52 019,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						23 811,45		
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,38300	1 365,00	5 982,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výkop pro obvod.drenaž a nový základ : 2,4*6*0,3+0,4+2,95*6*0,3*0,5		4,38000				
2	162201203R0	Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4 do 10m	m3	8,76600	266,50	2 336,14	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		na přechod deponii : 4,383		4,38000				
		pro násypy : 4,383		4,38000				
3	167101201R0	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	4,38300	773,00	3 388,06	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		pro násypy : 4,383		4,38000				
4	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,38300	16,80	73,63	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		4,383		4,38000				
5	174101102R0	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	4,38300	517,00	2 266,01	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		násypy kolem objektu : 4,383		4,38000				
6	180402111R0	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	38,00000	25,80	980,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		násypy kolem objektu : 38		38,00000				
7	181101111R0	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	9,63000	50,10	482,46	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výkop pro obvod.drenaž a nový základ - zhuštění dna : 2,4*6*0,3+2,95*6*0,3		9,63000				
8	181301103R0	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	38,00000	101,50	3 857,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		násypy kolem objektu : 38		38,00000				
9	182001122R0	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	38,00000	95,30	3 621,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		násypy kolem objektu : 38		38,00000				
10	00572410	Směs travní parková II, mírná zátěž	kg	2,00000	113,50	227,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		38*0,05+0,1		2,00000				
11	10364100.A	Zemina pro zelené plochy VL	m3	3,97700	150,00	596,55	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		chybějící zemina pro násypy : 38*0,2*1,1-4,383		3,98000				

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						33 881,07		
12	211561111R0	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm podsyp nového základu : 2,4*6*0,3*0,3 násyp obvod.drenáže : 2,95*6*0,3*0,5	m3	3,95100	1 245,00	4 919,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	211971110R0	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 oppláštění obvod.drenáže : 2,95*6*1,8	m2	31,86000	37,80	1 204,31	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	212753114R0	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože potrubí obvod.drenáže : 3,1*6	m	18,60000	21,90	407,34	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	274316131RT	Základ.pasů z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu nový základ : 2,4*6*0,3*0,25	m3	1,08000	3 840,00	4 147,20	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	274354111R0	Bednění základových pasů zařízení bednění nového základu : 2,45*6*0,35+2,055*6*0,35	m2	9,46050	695,00	6 575,05	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	274354211R0	Bednění základových pasů odstranění 9,4605	m2	9,46050	136,50	1 291,36	RTS 22/ II	RTS 22/ II
18	274361821R0	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže: podložek, distančních vložek, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. výztuž nového základu (60kg/m3) : 1,08*0,06	t	0,06480	55 010,00	3 564,65	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	29901Rpol	Příplatek za pohledové provedení bednění základu bednění nového základu - vnější strana : 2,45*6*0,35	m2	5,14500	232,00	1 193,64	Vlastní	Indiv
20	29902Rpol	Příplatek za pohledové provedení betonu základu beton nového základu - vnější strana : 2,45*6*0,25	m2	8,08500	232,00	1 875,72	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčkým lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		beton nového základu - horní strana 2,45*6*0,3		4,41000				
21	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	19,00000	358,00	6 802,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		potrubí obvod.drenáže : 19		19,00000				
22	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	36,00000	52,80	1 900,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		oplaštění obvod.drenáže : 31,86*1,1		35,05000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,046		0,95000				
Díl 3						1 500,00		
Svislé a kompletní konstrukce								
23	380932224R0	Vlepení výztuže D 10, beton, malta HIT - HY	m	15,00000	100,00	1 500,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
<p>V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 18 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou HIT - HY 150 pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 10 mm.</p> <p>propojení nového základu se stávajícím - dl.0,4m á 0,5m : 30*0,4</p> <p>kotvení kce krovu altánu k beton.podlaze : 6*2*0,25</p>								
Díl 63						10 079,64		
Podlahy a podlahové konstrukce								
24	632477124R0	Reprofil.polymercement,maltou,tl.do15 mm+penetrace	m2	10,98000	918,00	10 079,64	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		oprava stáv.podlahy : 10,98		10,98000				
Díl 94						4 254,12		
Lešení a stavební výtahy								
25	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,36000	117,00	4 254,12	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		pomocné lešení : 2,55*1,2*6+18		36,36000				
Díl 95						1 399,95		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
26	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,98000	127,50	1 399,95	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		závěrečný úklid : 10,98		10,98000				
Díl 96						10 763,90		
Bourání konstrukcí								
27	965048515R0	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	10,98000	324,50	3 563,01	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčkým lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbrúšení celistvých ploch. stáv. podlaha altánu : 10,98 10,98000								
28	965048516R0	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu stáv. podlaha altánu : 10,98*10	m2	109,80000	56,00	6 148,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41504	244,00	101,27	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,88584	17,10	134,85	RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,41504	341,50	141,74	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	979087212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,41504	139,00	57,69	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,41504	10,50	4,36	RTS 22/ II	RTS 22/ II
34	979990103R0	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,41504	1 475,00	612,18	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl 99 Staveništní přesun hmot					14 876,89			
35	999281145R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	16,27668	914,00	14 876,89	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl 762 Konstrukce tesařské					126 113,61			
36	762085153R0	Hoblování tesařských prvků - ručně prvky altánu vaznice 100/120 : 12,6*0,44 vzpěry (pásky) 100/100 : 15,3*0,4 krokve 100/120 : 15,3*0,44 sloupky 140/140 : 16,5*0,56 vaznice 140/160 : 12,6*0,6 rozpěry 100/160 : 12*0,52 zábradlí 100/100 : 11,4*0,4 lavice 50/100 : 40,8*0,3 lavice 50/80 : 38,4*0,26	m2	68,22000	46,40	3 165,41	RTS 22/ II	RTS 22/ II
37	762088116R0	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m vč. odstranění	kus	1,00000	17 970,00	17 970,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před
Položka vyjadřuje desetinásobné snímání a zakrývání a úplný odpis plachty.

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		provizorní zakryvání : 1		1,00000				
38	762341230R0	Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka	m2	17,25000	198,50	3 424,13	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		bednění střechy : 1,25*2,3/2*2*6		17,25000				
39	762712110R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	133,80000	308,00	41 210,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		prvky altánu						
		vaznice 100/120 : 2,1*6		12,60000				
		vzpěry (pásky) 100/100 : 0,85*3*6		15,30000				
		krokve 100/120 : 2,55*6		15,30000				
		zábradlí 100/100 : 1,9*2*3		11,40000				
		lavice 50/100 : 0,8*1*3		40,80000				
		lavice 50/80 : (0,45*16+0,35*16)*3		38,40000				
40	762712120R0	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	41,10000	371,00	15 248,10	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		prvky altánu :						
		sloupky 140/140 : 2,75*6		16,50000				
		vaznice 140/160 : 2,1*6		12,60000				
		rozpěry 100/160 : 4*3		12,00000				
41	762795000R0	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,27450	964,00	2 192,62	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		prvky altánu						
		vaznice 100/120 : 12,6*0,1*0,12		0,15000				
		vzpěry (pásky) 100/100 : 15,3*0,1*0,1		0,15000				
		krokve 100/120 : 15,3*0,1*0,12		0,18000				
		sloupky 140/140 : 16,5*0,14*0,14		0,32000				
		vaznice 140/160 : 12,6*0,14*0,16		0,28000				
		rozpěry 100/160 : 12*0,1*0,16		0,19000				
		zábradlí 100/100 : 11,4*0,1*0,1		0,11000				
		lavice 50/100 : 40,8*0,05*0,1		0,20000				
		lavice 50/80 : 38,4*0,05*0,08		0,15000				
		bednění střechy : 17,25*0,03		0,52000				

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčkým lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	7629902Rpol	Palubka modřínová tloušťka 30mm (Modřín evropský)	m2	20,00000	880,00	17 600,00	Vlastní	Indiv
		bednění střechy : 17,25*1,15		19,84000				
		dopčet na celé m2 : 1-0,8375		0,16000				
43	605160123	Řezivo sušené modřínové (Modřín evropský)	m3	2,03850	11 800,00	24 054,30	RTS 22/ II	Indiv
		prvky altánu						
		vaznice 100/120 : 12,6*0,1*0,12*1,15		0,17388				
		vzpěry (pásky) 100/100 : 15,3*0,1*0,1*1,15		0,17595				
		krokve 100/120 : 15,3*0,1*0,12*1,15		0,21114				
		sloupky 140/140 : 16,5*0,14*0,14*1,15		0,37191				
		vaznice 140/160 : 12,6*0,14*0,16*1,15		0,32458				
		rozpěry 100/160 : 12*0,1*0,16*1,15		0,22080				
		zábradlí 100/100 : 11,4*0,1*0,1*1,15		0,13110				
		lavice 50/100 : 40,8*0,05*0,1*1,2		0,24480				
		lavice 50/80 : 38,4*0,05*0,08*1,2		0,18432				
44	998762202R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 248,64960	1,00	1 248,65	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl 764 Konstrukce klempířské						72 621,81		
45	764212612RT	Krytina TiZn RHEINZINK, svitky rš. 570 mm, do 30° plech prePATINA blaugrau	m2	17,25000	1 547,00	26 685,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Střešní krytina z plechu TiZn RHEINZINK® hladká ze svitku tl. 0,7 mm, RŠ 570 mm						
		systém dvojité stojaté drážky - se sklonem od 10° do 30°						
		Včetně dodávky a montáže těsnící pásky.						
		KRYTINA střechy : 1,25*2,3/2*2*6		17,25000				
46	764292621RT	Oplechování nároží TiZn RHEINZINK, s lištou plech prePATINA blaugrau	m	15,30000	1 639,00	25 076,70	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Oplechování nároží z plechu TiZn RHEINZINK na střeších s plechovou krytinou z TiZn						
		RHEINZINK, systém dvojité stojaté drážky - nároží s lištou						
		oplechování nároží střechy : 2,55*6		15,30000				
47	764292661RT	Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK plech prePATINA blaugrau	m	12,33000	1 601,00	19 740,33	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýckým lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýckým lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Oplechování okapní hrany z plechu TiZn RHEINZINK® leskle válcovaný (WB) na střeších s plechovou krytinou z TiZn RHEINZINK®, systém dvojité stojaté drážky. oplechování okraje střechy : 2,055*6 12,33000								
48	7649901Rpol	D+M Vrcholový hřebenáč z TiZn RHEINZINK plechu rozdělovací do šesti nároží aty střecha : 1	kus	1,00000	400,00	400,00	Vlastní	Indiv
49	998764201R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	719,02780	1,00	719,03	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl 765 Krytiny tvrdé						6 106,59		
50	765799313R0	Montáž fólie na bednění přibitím, přeplepení spojů difúzní pojistná hydroizolace pro plech krytiny Dodávka a montáž fólie (separační a mikroventilační), spojovací pásky včetně spojovacích pojist.hydroizolace střechy : 1 25*2,3/2*2*6 17,25000	m2	17,25000	350,50	6 046,13	RTS 22/ II	RTS 22/ II
51	998765201R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	60,46130	1,00	60,46	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl 766 Konstrukce truhlářské						28 702,66		
52	766441111R0	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt vč.dodávky spoj.materiálu Včetně položení podkladního roštu do stěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. podlaha altánu : 10,98 10,98000	m2	10,98000	926,00	10 167,48	RTS 22/ II	RTS 22/ II
53	611981861	Prkno terasové dřevěné Modřín Sibiřský 28x120 mm podlaha altánu : 10,98*1,15 12,63000 dopočet na celé m2 : 1-0,627 0,37000	m2	13,00000	992,00	12 896,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
54	611981895	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 45x70 mm podlaha altánu - rošt : 10,98*3,5*1,15 44,19000 dopočet na celé tyče (3m) : 15*3-44,1945 0,81000	m	45,00000	119,00	5 355,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
55	998766201R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	284,18480	1,00	284,18	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 767 Konstrukce zámečnické						5 725,99		
56	767995104R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg ocel, prvky altánu : TR 121/6,3mm : 0,9*17,8 plech tl.4mm : 0,75*0,16*33*3 spoj.a kotevní materiál : 10	kg	37,90000	59,90	2 270,21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
57	13611214	Plech hladký jakost S235 4x1000x2000 mm ocel, prvky altánu : plech tl.4mm : 0,01188*1,2	t	0,01430	44 230,00	632,49	RTS 22/ II	RTS 22/ II
58	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg ocel, prvky altánu : TR 121/6,3mm : 16,02 plech tl.4mm : 1,88 spoj.a kotevní materiál : 10 dopočet na celé kg : 0,1	kg	28,00000	35,70	999,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
59	14135355	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 121x6,3 mm ocel, prvky altánu : TR 121/6,3mm : 1	m	1,00000	901,00	901,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
60	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky ocel, prvky altánu : spoj.a kotevní materiál : 10	kg	10,00000	86,60	866,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
61	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	56,69300	1,00	56,69	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl 783 Natěry						47 377,98		
62	783225600R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email ocel, prvky altánu : TR 121/6,3mm : 1	m2	2,27520	186,00	423,19	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plech tl.4mm : 0,76*0,17*2*3		0,78000				
		spoj.a kotevní materiál : 0,5		0,50000				
63	783682111R0	Impregnace olejová dřevěných prvků (Osmo) 1x	m2	86,50500	217,50	18 814,84	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		prvky altánu :						
		vaznice 100/120 : 12,6*0,44		5,54000				
		vzpěry (pásky) 100/100 : 15,3*0,4		6,12000				
		krokve 100/120 : 15,3*0,44		6,73000				
		sloupky 140/140 : 16,5*0,56		9,24000				
		vaznice 140/160 : 12,6*0,6		7,56000				
		rozpěry 100/160 : 12*0,52		6,24000				
		zábradlí 100/100 : 11,4*0,4		4,56000				
		lavice 50/100 : 40,8*0,3		12,24000				
		lavice 50/80 : 38,4*0,26		9,98000				
		bednění střechy : 17,25*1,06		18,29000				
64	783682141R0	Nátěr olejový speciální dřevěných prvků (Osmo) 2x	m2	86,50500	205,00	17 733,53	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		prvky altánu :						
		vaznice 100/120 : 12,6*0,44		5,54000				
		vzpěry (pásky) 100/100 : 15,3*0,4		6,12000				
		krokve 100/120 : 15,3*0,44		6,73000				
		sloupky 140/140 : 16,5*0,56		9,24000				
		vaznice 140/160 : 12,6*0,6		7,56000				
		rozpěry 100/160 : 12*0,52		6,24000				
		zábradlí 100/100 : 11,4*0,4		4,56000				
		lavice 50/100 : 40,8*0,3		12,24000				
		lavice 50/80 : 38,4*0,26		9,98000				
		bednění střechy : 17,25*1,06		18,29000				
65	783782205R0	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	104,79000	69,90	7 324,82	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koncentrovany vodou ředitelny fungicidni a insekticidni prípravek na dřevo i zdívo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houhám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojité nátěr 40 g/m ² . prvky altánu : vaznice 100/120 : 12,6*0,44 5,54000 vzpěry (pásy) 100/100 : 15,3*0,4 6,12000 krokve 100/120 : 15,3*0,44 6,73000 sloupky 140/140 : 16,5*0,56 9,24000 vaznice 140/160 : 12,6*0,6 7,56000 rozpěry 100/160 : 12*0,52 6,24000 zábradlí 100/100 : 11,4*0,4 4,56000 lavice 50/100 : 40,8*0,3 12,24000 lavice 50/80 : 38,4*0,26 9,98000 bednění střechy : 17,25*2*1,06 36,57000						
66	783897131R0	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 2x	m ²	7,20000	428,00	3 081,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Používá se jako ochrana povrchu (beton, cihelne zdívo, pískovec, ostatní kámen), v položce je kalkulovan dvojnásobny nátěr.
 nátěr viditelné části nového základu : 7,20000
 2,4*6*0,3+2,4*0,2*6

Celkem	387 215,66
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací

S:	2022/103	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem
O:	01	Stavební část
R:	01	Obnova dřevěného altánu pod Kamýčským lesem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena
- c) byl udělen

B-96-004-714

V Praze dne

.....
pověřený člen

