

HIP, Projektant části				Vypracoval		Zodp. projektant		Autorizační razítko				
REINVEST spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840				Ing. Martin Uher Ing. Milan Matějovic tel.: +420 607 218 879		Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892						
Stavebník		Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151										
Místo stavby		pozemek parc. č. 145, k.ú. Komořany adresní místo: Okružní 2030/4A, 143 00 Praha 12 - Komořany										
Obec		Praha 12 - Komořany										
Akce												
STAVEBNÍ ÚPRAVY BD KOMOŘANY Okružní 2030/4a												
Část PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							Stupeň		DPS		Paré	
							Datum		08 / 2024			
Výkres VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ							Č. výkresu ASŘ 403		Měřítko 1:50		Formát	

BD KOMOŘANSKÁ

Výpis ostatních prvků "G"

POZNÁMKY:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, DILATAČNÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY, VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.). KOTEVNÍ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ (min. tl. 80μm), KOTVY DO ZDIVA A BETONU V PROVEDENÍ NEREZ.



VŠECHNY SVARY BUDOU BUDOU ZABROUŠENÉ DO HLADKA PŘED ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU URČENY INVESTOREM

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

INDEX	ZMĚNA	JMÉNO	DATUM

BD KOMOŘANSKÁ		Výpis ostatních prvků "G"				
NZO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU		POČET PRVKŮ		
G 01		Popis: <u>Svislé hromosvodové svody včetně držáků pro vedení pro zateplovací systémy</u> Materiál: FeZn Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků Včetně revize		1.NP	2.NP	STŘ
						VENKY
				CELKEM: 15,5 bm		
				POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci a zatěsnění. UPOZORNĚNÍ!!! Tento odkaz v tabulce ostatních prvků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ale slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele. Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!		
G 02		Popis: <u>Informační prvky včetně zvonkového tabla</u> Číslo popisné a orientační na fasádě Poznámka: Schéma je ilustrativní - podrobně bude určeno investorem. Materiál: Stávající štítky, jejich demontáž, očištění a zpětná montáž na KZS Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků		1.NP	2.NP	STŘ
						VENKY
				CELKEM: 1 kpl		
				POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci a zatěsnění. UPOZORNĚNÍ!!! Tento odkaz v tabulce ostatních prvků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ale slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele. Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!		
G 03		Popis: <u>Fasádní vlajkový držák</u> Poznámka: Schéma je ilustrativní - podrobně bude určeno investorem. Materiál: Stávající vlajkový držák, jejich demontáž, očištění, žárové zinkování a zpětná montáž na KZS alt. nahrazení novými dle stavu. Nové fasádní držáky v nerezovém provedení Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků		1.NP	2.NP	STŘ
						VENKY
				CELKEM: 2 kpl		
				POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci a zatěsnění. UPOZORNĚNÍ!!! Tento odkaz v tabulce ostatních prvků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ale slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele. Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!		