




PŮDORYS 2. NP - STÁVAJÍCÍ
STAV A BOURÁNÍ



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ PRVKY A ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZNÁZORNĚNÍ HRAN NAD ROVINOU ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ ZNÁZORNĚNÍ ZAKRYTÝCH HRAN KONSTRUKCÍ
- ZAMĚŘENÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
s.v. 2620 mm
- STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉ SVĚTLÉ VÝŠKY

LEGENDA BOURÁNÍ:


- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ
(postup bourání v textové části + samostatný popis)
- ODSTRANĚNÍ PRVKŮ - OKNA
- ODSTRANĚNÍ PRVKŮ - DVEŘE
- ODSTRANĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- ODSTRANĚNÍ OSTATNÍCH PRVKŮ

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PODKLADŮ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU, DÁLE NA ZÁKLADĚ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A OSOBNÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM NA MÍSTĚ. ROZMĚRY MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI - NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!
- TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO URČENÍ ROZSAHU HLAVNÍCH BOURACÍCH PRACÍ - JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH FASÁDNÍCH PRVKŮ.
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ NEBUDOU PROBÍHAT!!!
- STANDARTY NAVRŽENÉ PROJEKTANTEM JSOU KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ A PŘESNÝ TYP VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ BUDE PODROBNĚ KOORDINOVÁN S INVESTOREM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	CHODBA A SCHOD. 1	10,6m²	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.02	CHODBA A SCHOD. 2	10,6m²	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.03	CHODBA	4,9m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.04	POKOJ 1	14,6m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.05	OBYVACÍ POKOJ	14,7m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.06	KUCHYNĚ A JIDELNA	10,7m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.07	KOUPELNA A WC	4,8m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
2.08	KOMORA	1,1m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.09	CHODBA	4,9m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.10	POKOJ 1	14,6m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.11	OBYVACÍ POKOJ	14,7m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.12	KUCHYNĚ A JIDELNA	10,7m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.13	KOUPELNA A WC	4,8m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
2.14	KOMORA	1,1m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.15	CHODBA	4,9m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.16	POKOJ 1	14,6m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.17	OBYVACÍ POKOJ	14,7m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.18	KUCHYNĚ A JIDELNA	10,7m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.19	KOUPELNA A WC	4,8m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
2.20	KOMORA	1,1m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.21	CHODBA	4,9m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.22	POKOJ 1	14,6m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.23	OBYVACÍ POKOJ	14,7m²	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.24	KUCHYNĚ A JIDELNA	10,7m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.25	KOUPELNA A WC	4,8m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA
2.26	KOMORA	1,1m²	LINOLEUM	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA



HIP, Projektant části		Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko	
REINVEST spol. s r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840		Ing. Martin Uher tel.: +420 607 218 879	Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892		
Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151				
Místo stavby	pozemek parc. č. 2967/14 a 2967/15 katastrální území Modřany				
Obec	Praha 4 - Modřany				
Akce				Paré	
Stavební úpravy BD Modřany - Pod Sady 1710/30 a 1711/32					
Část PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres PŮDORYS 2.NP - stávající stav a bourání			Č. výkresu ASŘ 052	Měřítka	Formát
				1:50	10x A4