



Skladby konstrukcí

S6 - Skladba povrchu z víceúčelového tartanu - dětské hřiště	380 mm
Sportovní povrch z tartanu, světlé hnědá barva (RAL 1011), homogenní (jednofázový) plně zesíťovaný termosetový elastomer se zvýšenou UV stabilitou. Polyolefinový kopolymer vytvrzený peroxidem s nerozpustnými síťovými vazbami. Barevné pryžové granule bez obsahu polypropylénu či EPDM, frakce 1-4 mm, absorpce nárazu min. 26 %; vertikální deformace max. 1.5 mm; odskok míče min. 107 % dle ČSN EN 14877; Technické vlastnosti granulátu: hustota min. 1,5 kg/dm3; tvrdost min. A 65; obsah polymerů min. 20 %; pevnost v tahu min. 3 MPa, prodloužení při přetržení min. 400 %, vodo-propustnost splňuje EN 1487.	10 mm
SBR podložka, vodopropustná, materiál: granulát SBR, polyuretanové lepidlo;	30 mm
Drcené kamenivo fr. 0/4, E _{def2} ≥ 45 MPa	10 mm
Drcené kamenivo fr. 4/8	30 mm
Drcené kamenivo fr. 8/16	50 mm
Drcené kamenivo fr. 16/32	100 mm
Drcené kamenivo fr. 32/63	150 mm
Srovnaná, přehutněná rostlá zemina podloží, bez organických zbytků a stavebního odpadu E _{def,2} /E _{def,1} < 2,5, Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány.	

S7 - Skladba pískoviště - dětské hřiště	400 mm
Jemný vypraný písek s velikostí zrn do 4 mm, certifikace dle vyhlášky č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických limitů písku v pískovištích venkovních hracích ploch.	200 mm
Netkaná geotextilie, separační, ochranná, filtrační a zpevňovací funkce, materiál 100% polypropylen, barva bílá, plošná hmotnost 2 mm 400 g/m2, šířka do 8,8 m, 100 m2/role;	
Drcené kamenivo fr. 8/16	50 mm
Drcené kamenivo fr. 0/32	150 mm
Netkaná geotextilie, separační, ochranná, filtrační a zpevňovací funkce, materiál 100% polypropylen, barva bílá, plošná hmotnost 2 mm 400 g/m2, šířka do 8,8 m, 100 m2/role;	
Srovnaná, přehutněná rostlá zemina podloží, bez organických zbytků a stavebního odpadu E _{def,2} /E _{def,1} < 2,5, Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány.	

UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb přílohy č. 8 Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis

VYPRACOVAL	Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, Bc. Daniil Denissenko, Monika Juřicová				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Čepický		ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby		
ZAKÁZKA	„Areál RAK“ - revitalizace kondičního areálu	Obec: Katastrální území:	Praha [554782] Modřany [728616]	Parcelní číslo:	p.č. 4400/418
STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1:20	DATUM	10/2024

INVESTOR	Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00231151 Tel.: +420 244 028 111
ČÁST	D.1 SO 04 Dětské hřiště
VÝKRES	Detail pískoviště
Č. VÝKRESU	D.1.1.3 SO 04