



Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: PhDr. Daniela Rázková, starostka

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

HLZ a.s.

sídlo: Vysokovská 1280/37, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

zastoupena: Ing. Josefem Petrášem, statutárním ředitelem společnosti

IČO: 29256577

DIČ: CZ29256577

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19420.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.05.2015 k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č.p. 216**“, schválené usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-016-007-15 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné práce nezbytné k dokončení díla ve výši 1 323 036,78 Kč bez DPH a méně práce, které nejsou nezbytné k dokončení díla a na požadavek objednatel nebudou provedeny v hodnotě 522 266,65 Kč bez DPH.

A)

V článku II. Předmět a účel díla v odst. 1. se doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací spočívajících v:

Rozsáhlé výměně střešních konstrukcí a opravě konstrukcí stropů

Podrobný popis viz příloha č. 1

Smluvní strany se dohodly na neprovedení méně prací, jejich podrobný popis je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku, které nejsou nezbytné k provedení díla.

Celková cena za dílo se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o částku 800 770,13 Kč bez DPH. Podrobný popis a ocenění dodatečných prací je stanoven v příloze tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, které jsou jeho nedílnou součástí.“

B)

V článku III. Cena za dílo se odst. 1.mění takto:

„1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

cena celkem bez DPH	9 117 754,98 Kč
21% sazba DPH činí	1 914 728,54 Kč
Celková cena vč. DPH činí	11 032 483,52 Kč

D)

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný a prohlašují, že skutečnosti a informace v něm uvedené nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují tímto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Příloha č. 1 – výkaz výměr dodatečných prací

Příloha č. 2 – výkaz výměr méně prací

V Praze, dne: 12. 08. 2015

za objednatele:




městská část Praha 12
PhDr. Daniela Rázková, starostka



V, dne:

za zhotovitele:



HLZ a.s.
Vysokovská 1280/37
193 00 Praha 9
HLZ a.s. IČ: 292 56 577

HLZ a.s.
Ing. Josef Petráš

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce bývalé školní družiny, Praha 12 - Modřany

Objekt: SO.01 - Objekt

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 12

Část: 08 - Krov a sanace dřevěných stropů

Zhotovitel: 0

JKSO:

Datum: 0.1.1900

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	27 682,00	189 918,00	217 600,00		
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 286,00	16 595,94	18 881,94		
4	Vodorovné konstrukce	25 396,00	47 880,66	73 276,66		
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-	4 432,21	4 432,21		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-	107 876,23	107 876,23		
99	Přesun hmot	-	13 132,95	13 132,95		

PSV	Práce a dodávky PSV	571 526,82	533 909,97	1 105 436,79		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 840,48	4 782,32	6 622,80		
713	Izolace tepelné	171 487,40	49 806,22	221 293,62		
762	Konstrukce tesařské	376 620,66	61 863,36	438 484,02		
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony	-	340 272,97	340 272,97		
765	Krytiny tvrdé	-	18 373,33	18 373,33		
767	Konstrukce zámečnické	21 578,29	19 168,20	40 746,49		
783	Dokončovací práce - natěry	-	21 990,02	21 990,02		
784	Dokončovací práce - malby	-	17 653,55	17 653,55		

Celkem

1 323 036,78

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce bývalé školní družiny, Praha 12 - Modřany
 Objekt: SO.01 - Objekt
 Část: 08 - Krov a sanace dřevěných stropů

Datum:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV							217600,00
Práce a dodávky HSV							18881,94
3 Světle a kompletní konstrukce							
1	011	311238218	Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 8 nebo P 10 na MC 5	m2	9,987	1620,00	16178,94
2	012	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světllost otvoru do 1050 mm	kus	3,000	139,00	417,00
3	593	59321811R	překlad ob louk ATBET ROP 700x14x10x35 cm	kus	3,000	762,00	2286,00
4 Vodrovné konstrukce							73276,66
4	014	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	18,000	159,00	2862,00
5	014	41323222R	Zabetonování ocelových příložek a zakotvení do stěny	kus	40,000	210,00	8400,00
6	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do t. 22	t	1,229	5185,00	6372,37
7	133	133806200	tyč ocelová I, jakost 11375 označení průřezu 120	t	0,051	20100,00	1025,10
8	133	133806300	tyč ocelová I, jakost 11375 označení průřezu 160	t	0,526	19900,00	10467,40
9	133	133834300	tyč ocelová IPE, jakost 11375 označení průřezu 160	t	0,713	19500,00	13903,50
10	011	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,444	2880,00	15678,72
11	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,515	251,00	5651,27
12	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,515	54,20	1220,31
13	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,208	37000,00	7696,00
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							4432,21
14	011	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	10,476	331,00	3467,56
15	011	632451021	Vyrovnávací potěr zdiva tl od 10 do 20 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem	m2	7,308	132,00	964,66
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							107876,23
16	R	9 - R1	Zajištění štítových stěn	kpl	1,000	30000,00	30000,00
17	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,885	552,00	1040,52
18	013	962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,966	612,00	1203,19
19	013	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	66,000	266,00	17558,00
20	013	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,519	284,00	431,40
21	013	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	84,000	174,00	14616,00

22	013	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m - podchycení uvažováno na 30% plochy stropu	m	62,852	279,00	17535,71
23	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	34,149	170,00	5805,33
24	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,415	10,50	35,86
25	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,149	180,00	6146,82
26	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,204	13,30	375,11
27	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění (uložení i na dočasnou skládku)	t	34,149	6,50	221,97
28	013	979098141	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu (dřevo)	t	19,724	378,00	7455,67
29	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné (stavební sut)	t	14,425	378,00	5452,85
99 Přesun hmot							13132,95
30	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	24,826	529,00	13132,95

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1105436,79

6622,80

31	711	71174808R	izolace proti vodě - podkladní pás pod zhlaví stropních trámů	kus	84,000	53,90	4527,60
32	628	6285225R1	pás asfaltový SBS modifikovaný tl. 4 mm	m2	8,404	219,00	1840,48
33	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,000	63,68	254,72
713 Izolace tepelné							221293,62
34	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodern stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	343,074	70,10	24049,49
35	631	63150966R	píst ISOVER PIANO TWIN 40 mm - umístěná mezi latě SDK podledu	m2	171,415	62,70	10747,72
36	631	631509680	píst ISOVER PIANO TWIN 10/5 100 mm	m2	178,520	144,00	25706,88
37	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	163,170	15,90	2594,40
38	283	283759210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	44,186	185,00	8174,41
39	283	283759220	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	122,247	222,00	27138,83
40	713	713121311	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásyem tl vrstvy do 50 mm	m2	195,530	19,60	3832,39
41	587	58761522R	keramzit - Liapor	m3	5,983	2120,00	12683,96
42	713	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,000	54,20	813,00
43	631	63150805R	píst přilnavá ISOVER UNIROL PROFIT tl.200 mm	m2	15,300	356,00	5446,80
44	713	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	224,688	26,50	5954,23
45	631	63150805R	píst přilnavá ISOVER UNIROL PROFIT tl.200 mm	m2	229,182	356,00	81588,79
46	R	71319113R	Tkanina separační - geotextilie o plošné hmotnosti 200 g/m2	m2	163,170	41,40	6755,24

47	713	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,305	795,00	5807,48
762			Konstrukce tesařské				438484,02
48	762	76231110R	Úprava zhlaví stropních trámů, přidání ocelvé příložky - uvažováno cca 60% zhlaví	kus	40,000	1220,00	48800,00
49	762	762331812	Demontáž krovů vázaných z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	319,560	41,50	13261,74
50	762	762331813	Demontáž krovů vázaných z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	54,460	50,40	2744,78
51	762	762332120	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného plochy do 224 cm2	m	311,850	141,00	43970,85
52	605	60512011R	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - impregnované	m3	5,271	6240,00	32691,04
53	762	762332130	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného plochy do 288 cm2	m	99,000	213,00	21087,00
54	605	60512011R	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - impregnované	m3	2,614	6240,00	16311,36
55	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	247,595	23,80	5892,76
56	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	7,885	836,00	6591,86
57	762	762421014	Obložení stropu nebo střešních podhledů z desek OSB šroubovaných na sraz tl desky 18 mm	m2	169,923	312,00	53015,98
58	762	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB šroubovaných na sraz tl desky 25 mm	m2	362,232	394,00	142719,41
59	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	181,116	21,20	3839,86
60	762	762822120	Montáž stropnice z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	31,380	51,70	1622,35
61	605	60512010R	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 - impregnované	m3	2,029	6240,00	12660,96
62	762	762822820	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	31,380	33,40	1048,09
63	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropu a střech z hrubých prken sklonu do 60° z prken s omítkou	m2	178,996	36,00	6443,93
64	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,029	102,00	206,96
65	R	76299111R	Montáž a demontáž stavebního vrátku	kpl	1,000	353,50	353,50
66	R	762991121	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	5,000	387,00	1935,00
67	762	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	6,600	3498,00	23086,80
763			Montované konstrukce – dřevostavby, sadrokartony				340272,97
68	R	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	301,350	96,60	29110,41
69	763	763133022	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF (DF) tl 15 mm bez izolace, EI 45	m2	154,330	752,00	116056,16
70	763	763133042	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF1 (DFH2) tl 15 mm bez izolace, EI 45	m2	20,690	827,00	17110,63

71	763	76316112R	SDK podkrovní bez izolace, s parozábranou kce dřevěná 1vrstvá desky RF(DF) tl 15 mm, EI30 (izolace uvažována zvlášť)	m2	140,054	825,00	115544,55
72	763	76316114R	SDK podkrovní bez izolace, s parozábranou kce dřevěná 1vrstvá desky RF(DFH2) tl 15 mm, EI30 (izolace uvažována zvlášť)	m2	43,000	851,00	36593,00
73	763	763169100	SDK opláštění střešního okna včetně ochranných úhelníků	m	45,900	418,00	19186,20
74	763	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,000	3336,01	6672,02
765 Krytiny tvrdé							18373,33
75	765	765901131	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólie Tyvek Solid	m2	224,688	81,60	18334,54
76	765	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	0,045	862,00	38,79
767 Konstrukce zámečnické							40746,49
77	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	74,100	29,60	2193,36
78	133	133881350	tyč ocelová HEA , jakost RSt 37-2 označení průřezu 140	t	0,078	20700,00	1614,60
79	767	767995106	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	214,890	23,40	5028,43
80	133	133881350	tyč ocelová HEA , jakost RSt 37-2 označení průřezu 140	t	0,226	20700,00	4678,20
81	767	767995108	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	592,800	22,50	13338,00
82	133	133881350	tyč ocelová HEA , jakost RSt 37-2 označení průřezu 140	t	0,622	20700,00	12875,40
83	767	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,970	1050,00	1018,50
783 Dokončovací práce - nátěry							21990,02
84	783	783195128	Nátěry vodou ředitelné OK barva standardní matný povrch základní antikorozní	m2	73,141	60,40	4417,72
85	783	78390181R	Očištění stropních trámů před nátěrem proti dřevokazným houbám a škůdcům	m2	161,910	37,90	6136,39
86	783	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	161,910	62,50	10119,38
87	783	783903812	Odmaštění před nátěry	m2	73,141	18,00	1316,54
784 Dokončovací práce - malby							17653,55
88	R	784191101	Penetrace podkladu stěn - univerzální jednonásobná	m2	368,550	12,90	4754,30
89	784	784453601	Malby tekuté hlinkové bílé dvojnásobné	m2	368,550	35,00	12899,25

Celkem

1323036,78

Příloha č. 2 – výkaz výměr méně prací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Název stavby		Rekonstrukce bývalé školní družiny, Praha 12 - Modřany		JKSO							
Název objektu		SO.01 - Objekt		EČO							
Název části		Rozdílový rozpočet		Místo	Praha 12 - Modřany						
Objednatel		Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 12		IČO	DIČ						
Projektant				00231151	CZ00231151						
Zhotovitel				29023033	CZ29023033						
Kokes partners s.r.o., Podnádražní 910, Praha 9											
Rozpočet číslo		Zpracoval		Dne							
Měmě a účelové jednotky											
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.						
Rozpočtové náklady v CZK											
A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	11 090	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště (%)		0
2		Montáž	46 530	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. Doprava (%)		0
3	PSV	Dodávky	327 805	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy (%)		0
4		Montáž	136 841	11				16	Provozní vlivy (%)		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní (%)		0
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		522 267	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0
Projektant				D		Celkové náklady					
Datum a podpis		Razítko		23		Součet 7, 12, 19-22		522 266,65			
Objednatel				24		15 % - DPH					
Datum a podpis		Razítko		25		21 % 522 266,65 DPH		109 676,00			
Zhotovitel				26		Cena s DPH (ř. 23-25)		631 942,65			
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty					
				27		Dodávky objednatele					
				28		Klouzavá doložka					
				29		Zvýhodnění + -					

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce bývalé školní družiny, Praha 12 - Modřany

Objekt: SO.01 - Objekt

Objednatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 12

Část: Rozdílový rozpočet

Zhotovitel: 0

JKSO:

Datum: 0.1.1900

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	11 090,14	46 529,85	57 619,99		
4	Vodorovné konstrukce	11 090,14	9 065,44	20 155,58		
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-	31 356,48	31 356,48		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-	2 916,78	2 916,78		
99	Přesun hmot	-	3 191,15	3 191,15		
PSV	Práce a dodávky PSV	327 805,50	136 841,16	464 646,66		
712	Povlakové krytiny	22 977,96	14 026,10	37 004,06		
713	Izolace tepelné	285 023,41	34 332,44	319 355,84		
762	Konstrukce tesařské	19 045,08	43 805,86	62 850,94		
763	Montované konstrukce - dřevostavby, sadrokartony	-	7 074,14	7 074,14		
771	Podlahy z dlaždic	759,06	8 219,70	8 978,76		
783	Dokončovací práce - natěry	-	21 326,02	21 326,02		
784	Dokončovací práce - malby	-	8 056,91	8 056,91		
	<u>Celkem</u>			<u>522 266,65</u>		

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce bývalé školní družiny, Praha 12 - Modřany

Objekt: SO.01 - Objekt

Datum:

Část: Rozdílový rozpočet

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV						57619,99
4		Vodorovné konstrukce						20155,58
1	011	411322424	Stropy trámové (žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění) z betonu tr. C 25/30	m3	0,650	1925,00	1251,25	
2	011	411354255	Bednění stropů zabudované z hraněných trapézových vln v 50/250 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	5,198	330,70	1718,98	
3	011	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,030	21685,70	650,57	
4	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,117	20828,50	2436,93	
5	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE, L a další do č. 22	t	0,580	5185,70	3007,71	
6	133	133806250	tyč ocelová I, jakost 11375 označení průřezu 140	t	0,168	13685,70	2299,20	
7	134	134809150	tyč ocelová I, jakost 11375 označení průřezu 200	t	0,611	14387,80	8790,95	
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení						31356,48
8	014	611423331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů v rozsahu do 30 %	m2	168,170	179,60	29844,13	
9	014	612421431	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 50 %	m2	9,347	161,80	1512,34	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						2916,78
10	013	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	130,00	520,00	
11	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,888	170,30	491,83	
12	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,888	180,00	519,84	
13	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,995	10,50	272,95	
14	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění (uložení i na dočasnou skládku)	t	2,888	6,60	19,06	
15	013	979098141	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu (dřevo)	t	2,764	378,50	1046,17	
16	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné (stavební sut)	t	0,124	378,50	46,93	
99		Přesun hmot						3191,15
17	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	6,029	529,30	3191,15	
PSV		Práce a dodávky PSV						464646,66
712		Povlakové krytiny						37004,06
18	712	712641559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy	m2	238,732	55,50	13249,63	

19	628	62833159R	pás asfaltovaný SBS modifikovaný tl. 3 mm samolepicí - pojistná hydroizolace	m2	298,415	77,00	22977,96
20	712	998712202	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	246,50	776,48
713 Izolace tepelné							319355,84
21	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	248,606	15,70	3903,11
22	283	283756730	deska pro kročejový útlum EPS T 4000 1000x500x30 mm	m2	129,440	111,50	14432,56
23	283	28375887R	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 1000 mm - vyrovnání podlaží	m3	7,448	205,70	1532,05
24	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	15,540	34,50	536,13
25	283	283764750	panel PIR pěna Alu fólie skupina tepelné vodivosti 022 2500 x 1250 x 160 mm	m2	15,851	1045,70	16575,39
26	713	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	22,011	66,90	1472,54
27	283	283764750	panel PIR pěna Alu fólie skupina tepelné vodivosti 022 2500 x 1250 x 160 mm	m2	22,451	955,70	21456,42
28	713	713151165	Montáž izolace tepelné střeš šikmých přišroubované nad krokve z desek tl do 160 mm	m2	199,557	138,30	27598,73
29	283	283764750	panel PIR pěna Alu fólie skupina tepelné vodivosti 022 2500 x 1250 x 160 mm	m2	203,548	1135,00	231026,98
30	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	421,50	821,93
762 Konstrukce tesáfské							62850,94
31	762	762331812	Demontáž krovů vázaných z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	11,200	29,00	324,80
32	762	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 délky do 8 m	m	40,400	73,50	2989,40
33	762	762332112	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného l do 50 m plochy do 224 cm2	m	40,400	111,80	4516,72
34	605	60512011R	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - impregnované	m3	0,854	10771,50	9198,86
35	762	762341027	Bednění střeš rovných sklonu do 60° z desek OSB 3 šroubovaných na krokve na pero a drážku tl desky 25 mm	m2	25,000	371,50	9287,50
36	762	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	52,230	17,80	929,69
37	762	762341922	Výřezání otvoru v bednění z prken do 2 m2	m2	5,120	176,80	905,22
38	762	762341924	Výřezání otvoru v bednění z prken do 8 m2	m2	4,890	86,80	424,45
39	762	762353230	Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva	m	87,900	183,50	16129,65
40	605	60512011R	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - impregnované	m3	2,076	4467,80	9275,15
41	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,930	803,50	2354,26
42	762	762713120	Montáž prostorové vázané konstrukce z řeziva hraněného délky do 8 m průřezové plochy do 224 cm2	m	5,800	240,70	1396,06
43	605	60512011R	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - impregnované	m3	0,123	4642,80	571,06

44	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných konstrukcí	m3	0,123	565,70	69,58
45	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropu a střech z hrubých prken sklonu do 60° z prken s omítkou	m2	23,750	30,00	712,50
46	762	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	678,50	3786,03
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádkartony							7074,14
47	763	763133022	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF(DF) tl 15 mm bez izolace, EI 45	m2	11,853	528,60	6265,50
48	763	998763402	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,520	532,00	808,64
771 Podlahy z dlaždic							8978,76
49	771	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	15,300	325,00	4972,50
50	597	59761290R	<i>dlaždice keramické - podlahy (barevné) - dle výběru architekta</i>	m2	4,217	180,00	759,06
51	771	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,600	492,00	3247,20
783 Dokončovací práce - nátěry							21326,02
52	783	783195128	Nátěry vodou ředitelné OK barva standardní matný povrch základní antikorozi	m2	33,059	81,00	2677,78
53	783	783783201	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni	m2	114,439	54,00	6179,71
54	783	783795113	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak	m2	325,372	37,00	12038,76
55	783	783903812	Odmaštění před nátěry	m2	33,059	13,00	429,77
784 Dokončovací práce - malby							8056,91
56	R	784191101	Penetrace podkladu stěn - univerzální jednonásobná	m2	187,370	9,00	1686,33
57	784	784411302	Pačokování vápenným mlékem se začistěním jednonásobné v místnostech v do 5 m	m2	187,370	4,00	749,48
58	784	784453601	Malby tekuté hlinkové bílé dvojnásobné	m2	187,370	30,00	5621,10

Celkem

522266,65



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-029-001-15
 byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 12. 08. 2015

V Praze dne 12. 08. 2015


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva