



SML 2017/002/2 INV

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

Konstruktis Praha spol. s r.o.

zastoupena: Františkem Niklem, jednatelem

se sídlem: Petra Rezka 1923/1a, 140 00 Praha 4

IČO: 45799431

DIČ: CZ45799431

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 303848201/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.01.2017, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-102009-17, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **"Regenerace areálu Modřanské vinice – II. etapa 2016"**. Předmětem dodatku č. 2 jsou:

- méně práce spočívající v neprovedení oprav opěrných zdí formou rozebrání koruny a odkopání a izolování rubu opěrných zdí v hodnotě 789.888 Kč bez DPH,
- dodatečné práce spočívající v opravě opěrné zdi, včetně napojení na stávající schodiště, formou kompletního rozebrání stávající opěrné zdi a výstavbou opěrné zdi nové, s maximálním využitím stávajícího kamene v hodnotě 899.898 Kč bez DPH,

Celková cena díla se tak navýší o částku 110.010 Kč bez DPH.

A)

V článku III. Cena za Dílo se stávající text bodu 1. nahrazuje takto:

“

1. Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále jen „cena“) je stanovena za celé dílo jako nejvýše přípustná a činí:

Cena za stavební práce1.464.837 Kč

Cena za geodetické zaměření..... 10.000 Kč

Cena za zařízení staveniště.....20.000 Kč

Celková cena bez DPH činí.....1.494.837 Kč

Výše DPH bude připočtena dle aktuálních právních předpisů.“

C)


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veřejně přístupný.

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne: 05. 12. 2017
za objednatele:



V Praze dne: 27. 11. 2017
za zhotovitele:


.....
Konstruktis Praha spol. s r.o.
František Nikl
jednatel



Příloha k dodatku č. 2

REKAPITULACE		
Regenerace areálu Modřanská vinice		
REKAPITULACE	cena	cena za soubor
Prodejna		
1 Zemní práce	128 450,00	
2 Bourání konstrukci	112 933,34	
3 Oprava teréních schodišť	87 085,80	
4 Úprava opěrných stěn	534 244,00	
5 Sadové úpravy	1 500,00	
6 Ostatní	35 685,00	
	Celkem	899 898,14 Kč
NABÍDKOVÁ CENA		899 898,14
NABÍDKOVÁ CENA s DPH		1 088 877,00

A	B	C	D	E	F	G
1	Výkaz výměr					
2	Regenerace areálu Modřanská vinice					
3						
4	p.č. Popis položky, stavebního dílu, řemesla,	Množství	MJ	Jedn. Cena	Cena celkem	Cena za oddíl
5						
6	CENA CELKEM				899 898,14	899 898,14
7						
8	1 ZEMLNÍ PRÁCE					
9	Sejmutí humózní vrstvy	12,000 m3	350,00	4 200,00		
10						
11	Odkop zeminy nad zhlavím zdi	3,400 m3	350,00	1 190,00		
12						
13	Výkop zeminy před patou zdi	4,500 m3	1 500,00	6 750,00		
14						
15	Nadvýkopek ze stěny stavební jámy	3,300 m3	1 500,00	4 950,00		
16						
17	Montážní zajištění stavební jámy	62,000 m2	400,00	24 800,00		
18						
19	Zamezení pádu materiálu ze svahu	30,000 bm	300,00	9 000,00		
20						
21	Zpětný hutěný zásep	4,200 m3	1 300,00	5 460,00		
22						
23	Zpětné oltumsování	9,000 m3	1 000,00	9 000,00		
24						
25	Odvoz přebytkové zeminy na skládku včetně poplatku za skládku	10,000 m3	310,00	3 100,00		
26						
27	Přesun hmot (svažitý, špatné příslupný pozemek - ruční práce, malá mechanizace)	1,000 kpl	60 000,00	60 000,00		
28						
29						
30	2 BOURÁNÍ KONSTRUKCI					
31	Demontáž cihelných sloupů a bočního cihelného obložení schodiště	1,920 m3	820,00	1 574,40		
32						
33	Očištění vybouraných cihel (předpoklad využití 20% vybouraného cihelného zdiva)	0,384 m3	700,00	268,80		
						128 450,00

A		B		C		D	E	F	G
p.č.	Popis položky, stavebního dílu, řemesla,			Množství	MJ	Jedn. Cena	Cena celkem		Cena za oddíl
4									
34									
35	Ukládání očištěných cihel na pozemku			0,384 m3		250,00	96,00		
36	Demonáž schodišového zadržadí			1,000 kpl		50,00	50,00		
37	Rozetváření stávající kamenné zdi výšky 2,2m			15,400 m3		500,00	7 700,00		
38									
39	Rozetváření stávající kamenné zdi výšky 2,0m			20,000 m3		500,00	10 000,00		
40									
41	Rozetváření stávající kamenné zdi výšky 1,0m			7,500 m3		300,00	2 250,00		
42									
43	Hrubé očištění kamenné od staré malty			42,900 m3		320,00	13 728,00		
44									
45	Odvoz a likvidace degradované malty a kamenné původní zdi			12,900 m3		1 100,00	14 190,00		
46									
47	Uložení kamenné opěrné stěny na dočasnou depozit na pozemku			30,000 m3		200,00	6 000,00		
48									
49	Čištění od porostu			30,000 m2		50,00	1 500,00		
50	Poplatek za skládku cihelného zdiva			2,910 t		280,00	814,80		
51									
52	Poplatek za skládku neříděné suti			33,540 t		296,00	9 927,84		
53									
54	Přesun hmot (svazky, španěle přístupny pozemek - ruční práce, malá mechanizace)			36,450 t		1 000,00	36 450,00		
55									
56	Odvoz suti na skládku			36,450 t		230,00	8 383,50		
57									
58									
59	3 OPRAVA TERÉNNÍCH SCHODIŠŤ								112 933,34
60	Betonové konstrukce (C16/20) - záložení, podkladní beton, dobetonávky			3,000 m3		5 900,00	17 700,00		
61	Tvárnice ztraceného bednění			2,500 m3		1 500,00	3 750,00		
62	Výzluž ztraceného bednění (pouly žebříkové výzluže prům. 10mm)			25,000 kg		35,00	875,00		
63	Nové stupně a boční obození schodiště - mrazuvzdorná ličová cihla (670 ks)			1,900 m3		8 300,00	15 770,00		
64									
65	Spárování zdiva schodiště - spárovací malta pro ličové zdivo (tl. spáry 10mm)			328,440 bm		70,00	22 990,80		

	A	B	C	D	E	F	G
	p.č.	Popis položky, stavebního dílu, řemesla,	Množství	MJ	Jedn. Cena	Cena celkem	Cena za oddíl
4							
66							
67		Ocelové zbrozdilí , povrchová úprava nátěr grafitovou barvou - 4x týč 20x20 mm dl. 1,4m , 1x madlo prům 20mm dl 6,0m, kotveno z boku do schodiště					
68		Přesun mmoI (svažitý, špatně přístupný pozemek - ruční práce malá mechanizace)	1,000 kpl		12 000,00	12 000,00	
69			1,000 kpl		14 000,00	14 000,00	

A		B				
p.č.	Popis položky, stavebního dílu, řemesla,					
4						
70	4 ÚPRAVA OPĚRNÝCH STĚN	OPRAVA TERÉNNÍCH SCHODIŠŤ celkem				
71	Filtrační geotextilie + uložení + montážní uchycení do zeminy (20% písek + prostřihy)	Množství	D	E	F	G
72			MJ	Jedn. Cena	Cena celkem	Cena za oddíl
73		74,400 m2		150,00	11 160,00	87 085,80
74	Napovrá fólie 40 mm + uložení + montážní uchycení do zeminy (10% prostřihy)	68,200 m2		70,00	4 774,00	
75	Hřebíky/tyče z nerez. oceli do zeminy Ø14 mm dl. 600 mm v rastu 400x400 mm vč. osazení	176,000 ks		335,00	58 960,00	
76	Hřebíky/tyče z nerez. oceli do zeminy Ø12 mm dl. 500 mm v rastu 300x300 mm vč. osazení	468,000 ks		335,00	156 780,00	
77						
78						
79	Provedení poškozeného kamenného zdiva	48,000 m3		800,00	38 400,00	
80						
81	Dodávka kamene za degradovaný kámen, pro nadýšení zdi a vyplnění nadvýkopků	18,000 m3		8 800,00	158 400,00	
82						
83	Dodávka speciální malty pro kamenné zdivo (25% objemu zdiva)	12,000 m3		450,00	5 400,00	
84						
85	Spárování líce a zhlaví kamenného zdiva (plocha zdiva)	80,600 m2		200,00	16 120,00	
86						
87	Provedení odvodňovacích otvorů ve zdivu nepomaltovaním spar na celou šířku zdiva	60,000 ks		110,00	6 600,00	
88						
89	Provedení zazubených dilatačních spar nepromaltovaním 50 mm lícových spar	39,000 bm		190,00	7 410,00	
90						
91	Provedení nepropustné vrstvy II. 50 mm z pískového jílu pod odvodňovacími otvory	0,300 m3		800,00	240,00	
92						
93	Přesun hmot (svazky, špatné přístupny pozemek - ruční práce, malá mechanizace)	1,000 kpl		70 000,00	70 000,00	
94						
95	5 SADOVÉ ÚPRAVY					534 244,00
96	Osevní travním semenem					
97						
98	6 SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM:	50,000 m2		30,00	1 500,00	1 500,00
99						
100	Hydroizolní bezbarvý nátěr povrchu kamenného zdiva	155,000 m2		127,00	19 685,00	

	A	B	C	D	E	F	G
p.č.	Popis položky, stavebního dílu, řemesla,		Množství	MJ	Jedn. Cena	Cena celkem	Cena za oddíl
4							
101							
102		Zařízení staveníště	1,000 kpl		7 000,00	7 000,00	
103		Doprava materiálu	1,000 kpl		9 000,00	9 000,00	
104							
		OSTATNÍ celkem					35 685,00
105							
106							
107							
108							



Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. E-145-006-D

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 30. 11. 2017

V Praze dne 30. 11. 2017



pověřený člen zastupitelstva



pověřený člen zastupitelstva