


Rekonstrukce domu  
Modřanská 4/3, Praha - Modřany  
katastrální území a parcelní číslo  
parc. 8, k.ú.Modřany  
stavebník  
Městská část Praha 12  
Písková 830/25  
Praha 4  
143 00  
stupeň projektu  
DPS  
část projektu  
silnoproudá elektrotechnika  
měřítko  
----  
datum  
10/2017  
projektant  
Jaroslav Šebek  
arch.návrh  
ARCHITEKTURA S.R.O.  
Ing.Arch.David Kraus  
vypracovali  
Jaroslav Šebek  
název výkresu  
SCHÉMA ROZVÁDĚČE KOTELNY RK  
číslo výkresu  
D.1.4.4.-12

RK

3N+PE ~ 50Hz 400 V / 230 V TN - S



POHLED NA ROZVÁDĚČ Rx

ROZVÁDĚČ BUDE ZAPUŠTĚNÝ, KOMPLETNÍ PRO OSAZENÍ  
PŘÍSTROJŮ NA DIN LIŠTY - DOMOVNÍ ROZVODNICE  
KRYTÍ IP 30,  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ 400V AC / 50 Hz  
24 MODULŮ.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE  
PROVEDENA DLE ČSN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD  
ZDROJE NAPĚTÍ OCHRANNÝMI PRVKY. ZÁSUVKOVÉ A  
VYBRANÉ SVĚTELNÉ OBVODY BUDOU VYBAVENY  
DOPLŇKOVOU OCHRANOU POMOCÍ PROUDOVÝCH  
CHRÁNIČŮ S REZIDUÁLNÍM PROUDEM 0,03A.

