



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy

Číslo smlouvy/dodatku: SML 2018/294/2



ID smlouvy z Registru
smluv (v případě dodatku): 6339843

Usnesení RMČ/ZMČ č. R-011-013-19 přiloženo včetně příloh ☒

Druh smlouvy: Smlouva o dílo

Předmět smlouvy: 2. dodatek SML 2018/294/2

Smluvní partner: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 18000 Praha

Smlouva podepsána ☒ statutárním orgánem
☐ zmocněncem na základě přiložené plné moci

Komentář: Dodatek č.2. ke smlouvě o dílo na veřejnou podlimitní zakázku s názvem "Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12", byl schválen usnesením č. R-011-013-19 ze dne 23.01.2019.

Zveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz) Ano

Zveřejnění záměru (§ 36 odst. 1 z. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) na úřední desce:

Č.j. Ne ☒ Ano ☐ Od do

Hrazeno z ORJ: 13 Položka: 6121

Předběžná řídicí kontrola Jméno Datum Podpis

Příkazce operace: Ing. Jiří Veselý 6.2.19

Správce rozpočtu: Iveta Pospíšilová 6.2.2019

Garantující odbor: Odb. inv. a správy maj.

Jméno Datum Podpis

Za plnění smlouvy
zodpovídá: Ing. Jiří Veselý, ved. OIM 6.2.

Předkládá k podpisu/
nositel úkolu: Ing. Jiří Veselý, ved. OIM 6.2.

Za správnost zodpovídá: Mgr. Pavel Ledvina 05.02.2019

Originály smlouvy
uloženy: ☒ Odbor investic a správy majetku
☒ Kancelář tajemníka
☒ Ekonomický odbor (v případě finančního plnění)
☐ Odbor, z jehož ORJ je čerpáno -
(v případě, že je ORJ jiné než garantujícího odboru)

Na vědomí:

15.2.19
aut. 22

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ

č. R-011-013-19

Městská část Praha 12
Úřad městské části
Kancelář městské části - oddělení organizační
Písková 830/25
143 00 Praha 4 - Modřany
135

ze dne 23.1.2019

„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ - dodatek č. 2

Rada městské části

1. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018, jehož předmětem je zadání dodatečných prací, dohoda o neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení stavby a prodloužení dílčího termínu plnění v rámci veřejné podlimitní zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“, a to se polečností S u b t e r r a a. s., IČO: 45309612, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň. Cena díla se po odečtení méněprací navyšuje o částku 311.620,60 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 37.582.978,40 Kč bez DPH.

Viz příloha tohoto usnesení

2. u k l á d á

2.1. Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

2.1.1. předložit dodatek č. 2 dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu společnosti S u b t e r r a a.s
Termín: 31.1.2019

2.1.2. předložit dodatek č. 2 dle bodu 1. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Janu Adamcovi - starostovi

Termín: 4.2.2019

Poměr hlasů: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta

Předkladatel: Ing. Jiří Fremr - místostarosta
Zpracovatel: Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniela Černá - vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvina, Odbor investic a správy majetku
Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Mgr. Ivetě Němečkové - vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání, Mgr. Daniele Černé - vedoucí oddělení investic OIM
Tisk: R-06732A



SML 2018/294/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

městská část Praha 12

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

A

S u b t e r r a a.s.,

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
IČO: 453 09 612,
číslo účtu: 4001-0816021103/0300, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,
zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.11.2018, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18. Předmětem dodatku č. 2 je zadání dodatečných prací, dohoda o méněpracích a prodloužení dílčího termínu plnění.

A)

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.4., 2.5. a 2.6. takto:

„2.4. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v kontrole a čištění kanalizace, změně anglického dvorku, bourání asfaltu místo dlažby, bourání betonového žlabu, bourání podkladního betonu místo drtě, změně vstupních dveří, doplnění sloupku na terase a doplnění konnexového skla ve spojovací chodbě. Podrobný rozsah dodatečných prací včetně jejich ocenění tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena dodatečných prací činí částku 510.690,46 Kč bez DPH.

2.5. Dílo se zužuje o méněpráce, spočívající v neprovedení posuvných interiérových stěn a drenáže podél spojovací chodby. Podrobný rozsah méněprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena méněprací činí částku 199.069,89 Kč bez DPH.

2.6. Cena díla se tímto navyšuje o částku 311.620,60 Kč bez DPH.”

B)

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje se takto:

5.1., „Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 37.582.978,40 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“).“

C)

Článek 4. Termín, lhůty a doba plnění se doplňuje o bod 4.1.11. takto:

“4.1.11. termín uvedený v bodu 4.1.5. se prodlužuje o 7 kalendářních dnů.”

D)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.


Příloha: Změnové listy a komentáře

V Praze dne 19. 02. 2019

V Prose dne 30. 1. 2019


městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta




zhotovitel **S u b t e r r a a.s.**
Ing. Petr Kajer, ředitelem divize 2

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (228)

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) ☒ schválena usnesením rady zastupitelstva č. 2-011-013-19

c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva č.

V Praze dne 18.2.19

V Praze dne Koří

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

MŠ Tyršovka
Dodatek č. 2 - rekapitulace změnových listů

Číslo ZL	Popis ZL	Cena s investorem	Slav ZL	Vícepráce	Méněpráce	Součet	Dodatek
2	Kontrola a čištění kanalizace						
3	Změna anglického dvorku	50 865,00	Podepsán investorem				D2
4	Zrušení posuvných stěn	100 180,38	Podepsán investorem				D2
5	Bourání asfaltu místo dlažby	-184 480,55	Podepsán investorem				D2
6	Bourání betonového žlábu	4 549,37	Podepsán investorem				D2
7	Bourání podkladního betonu místo šterkodrtě	33 724,31	Podepsán investorem				D2
8	Změna vstupních dveří a oken	119 866,47	Podepsán investorem				D2
9	Drenáž podél spojovací chodby	165 112,58	Podepsán investorem				D2
10	Doplnění sloupku na terase	-14 589,31	Podepsán investorem				D2
11	Doplnění conexového skla ve spojovací chodbě	19 395,87	Podepsán investorem				D2
		16 996,48	Podepsán investorem				D2
	Změnové listy - celkem	311 620,60		0,00	0,00	0,00	

Alena
 zapsána u IČ: 45308612
 120 00 Písnice 8. května 2019
 IČ: 45308612 (143)

Změnový formulář č. 002/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění čištění a revize kanalizace.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezítermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				50 865,00	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Datum:

Subterra a.s.
zapsána u Městského soudu v Praze
180 00 Praha 6, Pankrác
IČ: 45305512 (143)

Za objednatele:

Datum:

za TDI 
16.1.2019

[illegible]

Změnový formulář č. 003/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Provedení změny anglického dvorku dle revize PD

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny: ANO

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech: Prodloužení termínu o 7 dnů

				Celková cena	
Celková cena				100 180,38	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 
zapsána u IČ v Praze pod 5/1203
Datum: 100 00 Praha 2, Koželužská 2246/5
IČ: 45900812 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI 

16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 063,23	
115	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	4,689	4 160,79	19 509,94	SoD
		viz výkresy bouracích prací					
		1PP - stáv angl dvorek : (1,84+1,42+4*0,61)*1,7*0,3		2,907			
		1PP - anglický dvorek - základová deska : 0,3*6,6*0,9		1,782			
155	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	11,250	355,27	3 996,79	SoD
156	979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	11,250	29,02	326,48	SoD
157	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	11,250	198,71	2 235,49	SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	11,250	252,91	2 845,24	SoD
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,250	309,51	3 481,99	SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,250	34,44	387,45	SoD
161	979087212R00	Nakládání suti	t	11,250	96,35	1 083,94	SoD
162	979093111R00	Uložení suti bez zhuštění	t	11,250	11,68	131,40	SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,250	361,29	4 064,51	SoD
Díl: 711		Izolace proti vodě				147,21	
168	711140102R00	Odstřizolace proti vlhk vodor. pásy pftav., 2vrst	m2	2,934	19,63	57,59	SoD
		1PP :					
		pod hydroizolaci dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*(1,84+1,42)		2,934			
179	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	t	0,030	355,27	10,66	SoD
180	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,030	198,71	5,96	SoD
181	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	0,030	252,91	7,59	SoD
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,030	309,51	9,29	SoD
183	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,030	34,44	1,03	SoD
184	979087212R00	Nakládání suti	t	0,030	96,35	2,89	SoD
185	979093111R00	Uložení suti bez zhuštění	t	0,030	11,68	0,35	SoD
186	979990121R00	Poplatek za skládku - asfaltové pásy	t	0,030	1 728,19	51,85	SoD
Díl: 1		Zemní práce				35 502,95	
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,384	1 505,39	24 663,93	SoD
		výkop angl dvorku - viz půdorys 1PP : (1,42+3,25+1,84+0,6+0,6)*0,5*1,7+ (1,42+3,25+1,84+0,6+0,6)*1,5*1,7/2		16,384			
4	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4	m3	0,032	2 300,67	72,99	SoD
		výkop pro dno v angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245*0,45		0,909			
		výkop pro dno v angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,3		-0,878			
17	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	16,415	150,36	2 468,23	SoD
		dtto výkopy : 16,42		16,415			
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	23,814	348,44	8 297,80	SoD
		zpětné zásypy :					
		výkop angl dvorku - viz půdorys 1PP : (1,42+3,25+1,84+0,6+0,6)*0,5*1,7+ (1,42+3,25+1,84+0,6+0,6)*1,5*1,7/2+5,16*0,9*1,6		23,814			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 565,92	
12	273323411RT3	Železobeton základ, desek vodostavební C 25/30, XF1 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	0,066	3 534,66	234,61	SoD
		podkl beton dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245*0,25		0,505			
		podkl beton dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,15		-0,439			
13	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,004	39 344,96	140,26	SoD
		výztuž podkl betonu dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*(1,42+1,84)*0,0044*1,3*2		0,034			
		výztuž podkl betonu dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,0044*1,3*2		-0,030			
19	311112125RT4	Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvármic betonem C 25/30	m2	-0,178	1 329,56	-236,66	SoD
		viz výkresy půdorysů a řezů nového stavu :					
		1PP - angl dvorek : (2,245+2*0,6)*1,6		5,512			
		1PP - angl dvorek : 3,25*1,75		-5,690			
19	311112125RT4	Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvármic betonem C 25/30	m2	0,960	980,00	940,80	SoD
		viz výkresy půdorysů a řezů nového stavu :					
		1PP - angl dvorek : (1*0,6)*1,6		0,960			
23	311361821R00	Výztuž nadzáklad, zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,024	45 548,31	1 093,16	SoD
		viz výkresy půdorysů a řezů nového stavu :					
		1PP - angl dvorek : 0,960*0,25*0,1		0,024			
77	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	-0,088	5 118,34	-450,16	SoD
		1PP :					
		dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245*0,1		0,202			
		dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,1		-0,290			
78	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-0,088	1 305,48	-114,82	SoD
		1PP :					
		dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245*0,1		0,202			
		dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,1		-0,290			

Soupis prací ZL č.: 003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
79	631319192R00	Příplatek za nízký prostor pro mazaninu tl. 12 cm	m3	-0,088	489,29	-41,27	SoD
		1PP					
		dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245*0,1		0,202			
		dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,1		-0,290			
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 838,78	
166	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-0,905	30,11	-27,23	SoD
		1PP :					
		pod hydroizolaci dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*(2,245)		2,021			
		pod hydroizolaci dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25		-2,925			
167	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	6,088	42,15	256,61	SoD
		pod hydroizolaci stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6		15,688			
		pod hydroizolaci stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*1,9*2+3,25*1,9		-9,600			
169	711141559R2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	0,000	144,52	0,00	SoD
		1PP :					
		hydroizolace dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245		2,920			
		hydroizolace dna angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25		-2,920			
170	711142559R2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	6,088	161,38	982,48	SoD
		hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6		15,688			
		hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*1,9*2+3,25*1,9		-9,600			
174	711823121R3	Montáž novové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	5,428	146,93	797,54	SoD
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6		15,688			
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2*2+3,33*2		-10,260			
175	711823129R3	Montáž ukončovací lišty k novové fólii, včetně dodávky lišty	m	4,655	168,60	784,83	SoD
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)		9,805			
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2+3,35		-5,150			
176	62852265	Pás modifikovaný s vložkou ze skelné tkaniny	m2	8,584	183,06	1 571,42	SoD
		hydroizolace vč. prořezu a přesahů : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6*1,2+2,245*0,9*1,2		21,250			
		hydroizolace vč. prořezu a přesahů : 10,555*1,2		-12,666			
177	62855000	Pás modifikovaný asfaltový protiradonový	m2	8,584	171,61	1 473,13	SoD
		hydroizolace vč. prořezu a přesahů : (74,145+10,555)*1,2+0,36+2,245*0,9*1,2		21,250			
		hydroizolace vč. prořezu a přesahů : 10,555*1,2		-12,666			
Díl:	713	Izolace tepelné				1 713,70	
192	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	5,938	161,19	957,15	SoD
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6		15,688			
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*1,9*2+3,33*1,9		-9,750			
195	283758900	Deska izolační polystyrenová tl.40mm, typ např."Perimetř"	m2	4,688	161,38	756,55	SoD
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6		15,688			
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : 11		-11,000			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-179,11	
81	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	-0,186	963,45	-179,11	SoD
		1NP :					
		násyp pod dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*2,245*0,2		0,404			
		násyp pod dno angl dvorku - viz půdorys 1PP : 0,9*3,25*0,2		-0,590			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 738,23	
43	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	15,688	110,80	1 738,23	SoD
		ochrana hydroizolace stěn angl dvorku - viz půdorys 1PP : (2,245+0,9+0,9+5,16+0,6)*1,6		15,688			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				15 583,30	
52	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta chemická	m	6,300	1 647,50	10 379,25	SoD
		kotvení angl dvorku - viz půdorys 1PP : 7*0,3*3		6,300			
60	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,111	46 883,35	5 204,05	SoD
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				206,17	
165	999281108R00	Přesun pro opravy a údržbu v objektech výšky do 12 m,	t	0,265	777,99	206,17	SoD
		Celkem cena za změnový list 003				100 180,38	
		(cena je bez DPH)					

Změnový formulář č. 004/2018

Projekt: Rekonstrukce MŠ Tyršovka	Zhotovitel: Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,
Objednatel: městská část Praha 12, IČ: 00231151	

Důvod změny: požadavek investora	
-------------------------------------	--

Popis výkonů / Podklady:	Prohlídka staveniště
Nacenění odečtu posuvné stěny, provedení SDK kastliku na zakrytí ocelového nosníku.	

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s


Dopad na termíny:


Mezitermíny:
Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				-184 480,55	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Datum: 
IČ: 49306072 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI 
16.1. 2019

Soupis prací ZL č.: 004

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	Cen. soustava /
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-201 369,91		-0,31	
227	76620Rpol	T20 Stěna vnitřní atypická posuvná 408/202cm, sekce š 80cm, dod a mont	kus	-2,00	100 451,89	-200 903,78	0,22	-0,43	SoD
viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků 2					2,00				
271	998766102R00	Přesun pro truhlářské konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,43	1 084,02	-466,13			SoD
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 796,00			
763	164611	SDK konstrukce na zakrytí ostění otvoru po zrušení posuvné stěny	bm	17,68	950,00	16 796,00	0,01	0,12	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				93,36			
165	999281108R00	Přesun pro opravy a údržbu v objektech výšky do 12 m	t	0,12	777,99	93,36	0,00	0,00	SoD
Celkem cena za změnový list 004						-184 480,55			
(cena je bez DPH)									

Změnový formulář č. 005/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Dle PD na ploše před pavilonem MŠ se měla bourat betonová dlažba, dle skutečnosti se jedná o odstranění asfaltové plochy.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				4 549,37	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Za objednatele:

Datum: **Subterra a.s.**
zapsána v IČ 00231151
100 00 Praha 12, Koželužská 2246/5
IČ: 46000012 (143)

Datum:

za TDI

16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 005

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 549,37	
6	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-27,90	54,92	-1 532,27	SoD
		viz výkres bouracích prací pro sadové úpravy : 27,9		-27,90			
8	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	27,90	217,98	6 081,64	SoD
				27,90			

Celkem cena za změnový list 005						4 549,37	
--	--	--	--	--	--	-----------------	--

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 006/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Provedení vybourání betonového žlabu vč. betonového lože a likvidace suti nad rámec PD.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				33 724,31	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Datum: 16.1.2019
Subterra a.s.
120 00 Praha 12, IČ: 00231151
IČ: 45900112 (163)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI 
16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost /	dem. hmotnost	Cen. soustava /
Díl:	96	Bourání konstrukcí				33 724,31		11,34	
107	961044111R00	Bourání základu z betonu prostého	m3	5,67	2 649,49	15 022,61	2,00	11,34	SoD
		27*0,6*0,35		5,67					
155	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m.	t	11,34	355,27	4 028,76			SoD
156	979012119R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m. příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	11,34	29,02	329,09			SoD
157	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	11,34	198,71	2 253,37			SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	11,34	252,91	2 868,00			SoD
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,34	309,51	3 509,84			SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,34	34,44	390,55			SoD
161	979087212R00	Nakládání sutí	t	11,34	96,35	1 092,61			SoD
162	979093111R00	Uložení sutí bez zhuštění	t	11,34	11,68	132,45			SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,34	361,29	4 097,03			SoD

Celkem cena za změnový list 006						33 724,31			
(cena je bez DPH)									

Změnový formulář č. 007/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění změny materiálu bourané podkladní vrstvy pod asfaltem, místo drčeného kameniva dle předpokladu PD, je betonový podklad.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				119 866,47	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum: Subterra a.s.
zapsána u Městského soudu v Praze
110 00 Praha 12, IČ: 00231151 2246/5
IČ: 00231151 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI

16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 007

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost /	dem. hmotnost	Cen. soustava /
Díl:	96	Bourání konstrukcí				119 866,47		22,05	
7	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam drcené tl 25 cm	m2	-231,10000	150,54	-34 789,79	0,55	-127,11	SoD
		viz vykres bouracích prací pro sadové úpravy							
		asfalt : 48,8*26,1*12,5+6*1,5*3,3*5+3,5*3,5*3,8*2+3,3*1,5*2+9*1,5*2+0,625			-129,4				
		beton dlažba : 22,6*27,9*27*24,2			-101,7				
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam drcené tl 20 cm	m2	-25,50000	367,32	-9 366,66	0,44	-11,22	SoD
		viz vykres bouracích prací zpev.ploch (terasa) : 25,5			-25,5				
965042241		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	64,15000	1 990,00	127 658,50	2,50	160,38	URS
		viz vykres bouracích prací pro sadové úpravy							
		asfalt :			32,35				
		(48,8*26,1*12,5+6*1,5*3,3*5+3,5*3,5*3,8*2+3,3*1,5*2+9*1,5*2+0,625)*0,25			25,425				
		beton dlažba : (22,6*27,9*27*24,2)*0,25			6,375				
		viz vykres bouracích prací zpev.ploch (terasa) : 25,5*0,25							
155	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m,	t	22,05	355,27	7 833,70			SoD
156	979012119R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	22,05	29,02	639,89			SoD
157	979061111R00	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	22,05	198,71	4 381,56			SoD
158	979061121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	22,05	252,91	5 576,67			SoD
159	979062111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,05	309,51	6 824,70			SoD
160	979062121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,05	34,44	759,40			SoD
161	979067212R00	Nakládání sutí	t	22,05	96,35	2 124,52			SoD
162	979093111R00	Uložení sutí bez zhutnění	t	22,05	11,68	257,54			SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	22,05	361,29	7 966,44			SoD

Celkem cena za zmluvný list 007						119 866,47
(cena je bez DPH)						

Změnový formulář č. 008/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění změny vstupních dveří dle revize PD.

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:
Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				165 112,58	

Nabídková cena bez DPH:
Přílohy:

Za dodavatele:
Datum: 16.1.2019
IČ: 43501142 (143)

Za objednatele:
Datum:

Za TDI
16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 008

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				165 112,58	
116	76660Rpol	Ex12 Okno plastové 90/90cm, 1křídlové, EW30 DP3, fixní, vč. kování, d+m	kus	-1,00000	15 005,76	-15 005,76	SoD
		viz podrobný popis v tabulce exteriérových oken a dveří : 1		1			
116	76660Rpol	Ex12 Okno hliníkové 90/90cm, 1křídlové, EW30 DP3, fixní, vč. kování, d+m	kus	1,00000	46 896,01	46 896,01	
		změna okna z plastového na hliníkové - splnění požární odolnosti v plastu nelze, cena dle pozice Ex8					
266	76657Rpol	Ex9 Okno plastové 352/210cm s dveřmi 90/200cm, osmidílné, izol. dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	-1,00000	44 282,65	-44 282,65	SoD
		viz podrobný popis v tabulce exteriérových oken a dveří : 1		1			
266	76657Rpol	Ex9 Okno plastové 352/210cm s dveřmi 90/200cm, osmidílné, izol. dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	1,00000	74 056,69	74 056,69	
		změna z balkonových dveří na vchodové - změna profilu rámu sestavy, doplnění panikového kování a zámku		1			
267	76658Rpol	Ex10 Okno plastové 352/210cm s dveřmi 90/200cm, osmidílné, izol. dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	-1,00000	44 282,65	-44 282,65	SoD
		viz podrobný popis v tabulce exteriérových oken a dveří : 1		1			
267	76658Rpol	Ex10 Okno plastové 352/210cm s dveřmi 90/200cm, osmidílné, izol. dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	1,00000	74 056,69	74 056,69	
		změna z balkonových dveří na vchodové - změna profilu rámu sestavy, doplnění panikového kování a zámku		1			
268	76659Rpol	Ex11 Dveře plastové vstupní 100/210cm, 1křídlové, piné EW15+C, vč. bezpečnost kování, d+m	kus	-1,00000	32 310,25	-32 310,25	SoD
		viz podrobný popis v tabulce exteriérových oken a dveří : 1		1			
268	76659Rpol	Ex11 Dveře hliníkové vstupní 100/210cm, 1křídlové, piné EW15+C, vč. bezpečnost kování, d+m	kus	1,00000	76 184,50	76 184,50	
		změna z plastových dveří na hliníkové - splnění požární odolnosti, v plastu nelze a doplnění panikového kování a zámku					
259	76649Rpol	Ex1 Dveře hliníkové vstupní 150/210cm, 2křídlové, izol. bezpečnostní dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	-1,00000	49 702,07	-49 702,07	SoD
		viz podrobný popis v tabulce exteriérových oken a dveří : 1		1			
259	76649Rpol	Ex1 Dveře hliníkové vstupní 150/210cm, 2křídlové, izol. bezpečnostní dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	1,00000	60 302,07	60 302,07	
		doplnění panikového kování a zámku		1			
113	76655Rpol	Ex7 Dveře hliníkové vstupní 150/292,5cm, 2křídlové, izol. bezpečnostní dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	-1,00000	69 657,56	-69 657,56	SoD
		viz podrobný popis v tabulce exteriérových oken a dveří : 1		1			
113	76655Rpol	Ex7 Dveře hliníkové vstupní 150/292,5cm, 2křídlové, izol. bezpečnostní dvojsklo, vč. kování, d+m	kus	1,00000	88 857,56	88 857,56	
		doplnění invalidní hrazdy, panikového kování a zámku		1			
Celkem cena za změnový list 008						165 112,58	

(cena je bez DPH)

Změnový formulář č. 009/2018

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění provedení drenáže podél objektu spojovací chodby dle revize PD

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:
Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
				-14 589,31	
Celková cena					

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Za objednatele:

Datum: Zapsáno u Městského úřadu
100 00 Praha 12
IČ: 431111111

Datum:

Za TDI 
16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 009

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. / hmotnost	dem. / hmotnost	Cen. soustava /
Díl:	1	Ruční práce				11 644,82		122,76			0,00
	1139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-35,22500	809,30	-28 507,59					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2)*0,6*0,8 pro sanaci mezi pilířem 5 a 6 : 13*1,7*3,05-11*0,6*0,8		-39,92							
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		-62,13							
	2161101501R00	světlé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	-102,05000	1 045,50	-106 693,28					SoD
		dílto ruční výkopek : 102,0454		-102,05							
	3162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	-204,10000	104,79	-21 385,60					SoD
		přemístění výkopku na přechod deponii : 102,0454		-102,05							
	4167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	-102,05000	67,44	-6 892,25					SoD
		naložení výkopku pro zpětné zasypky : 102,0454		-102,05							
	5174101102R00	Zasyp ruční se zhutněním	m3	-102,05000	348,44	-35 558,30					SoD
		zpětné zasypky :		-39,92							
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2)*0,6*0,8 po sanaci mezi pilířem 5 a 6 : 13*1,7*3,05-11*0,6*0,8		-62,13							
	5161101501R00	světlé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	66,82500	1 045,50	69 865,54					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
	6162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	66,82500	245,66	16 417,57					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
	7162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1-4	m3	66,82500	217,38	14 526,42					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
	8162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	66,82500	252,91	16 900,71					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
	9162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	668,25000	12,04	8 045,79					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1*10		668,25							
	10171201201R00	Uložení sypání na skl. - sypání na výšku přes 2m	m3	66,82500	18,23	1 216,22					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
	11199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	66,82500	289,04	19 315,10					SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							
	1221631571003R00	Násep ze štěrku 0 - 32, zpevňující	m3	66,82500	963,45	64 382,55		1,84	122,76	0,00	0,00 SoD
		uliční strana - podél objektu pro hydroizolaci podzemní části : (10,28+20,45*2)*0,3+(10,28+20,45*2+1,5+1,5)*0,95*1		66,825							

Seznam prací ZL č.: 009

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (t)	dem. / hmotnost	dem. / hmotnost	Cen. soustava /
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání											
92	21275316R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 150 bez lože	m	54,18000	25,31	1 371,30	0,00	0,11	0,00		URS
v místě zahradního skla - obvod drenáž : 20,45+20,45+10,28+1,5+1,5											
96	28611225	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 150 mm	m	54,18	100,00	5 558,80	0,00	0,07			URS
v místě zahradního skla - obvod drenáž : 54,18*1,1											
97	69366198	Geotextilie 300 g/m ² s, 200cm 100% PP	m ²	130,03200	42,75	5 558,87	0,00	0,04			SoD
v místě zahradního skla - obvod drenáž : (20,45+20,45+10,28+1,5+1,5)*2*1,2											
				130,032							

Díl: 5 Komunikace											
96	5042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm pl pře 4 m ²	m ³	1,12500	1 990,00	2 236,75	0,00	0,00	2,50		2,81 URS

8	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	4,50000	217,98	980,91	0,00	0,00	0,22		0,99 SoD
plochy před vchodem do sousedních objektů											
155	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,	1	3,80	355,27	1 350,91	0,00	0,00			SoD
156	979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	1	3,80	29,02	110,35	0,00	0,00			SoD
157	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	1	3,80	198,71	755,59	0,00	0,00			SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	1	3,80	252,91	961,69	0,00	0,00			SoD
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1	3,80	309,51	1 176,91	0,00	0,00			SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	1	3,80	34,44	130,96	0,00	0,00			SoD
161	97908212R00	Nakládání suti	1	3,80	96,35	366,37	0,00	0,00			SoD
162	979093111R00	Uložení suti bez zhutnění	1	3,80	11,68	44,41	0,00	0,00			SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1	3,80	361,29	1 373,61	0,00	0,00			SoD

106	577141112RT3	Beeton asfalt. ACO 11+ .nebo ACO 16+ .do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m ²	m ²	4,50000	528,69	2 379,11	0,00	0,00			SoD
plochy před vchodem do sousedních objektů											
105	573211111R00	Posítk živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	4,50000	9,69	43,61	0,00	0,00			SoD
plochy před vchodem do sousedních objektů											
107	577141222RT2	Beeton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m ²	m ²	4,50000	509,43	2 292,44	0,00	0,00			SoD
plochy před vchodem do sousedních objektů											
99	564762111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s vyplň kámen, 20 cm	m ²	4,50000	275,81	1 241,15	0,00	0,00			SoD
plochy před vchodem do sousedních objektů											
				4,5							

Díl: 711 Izolace proti vodě											
94	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter, za studena, 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m ²	-31,20000	51,79	-1 615,85	0,00	-0,02			SoD

sanace mezi pilířem 5 a 6 : 13*2,4

-31,2

Soupis prací ZL č.: 009

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / hmotnost	dem.	Cen. soustava / SoD
96	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilávaním, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-31,20000	290,24	-9 055,49	0,00	-0,03			SoD
		sanace mezi pilířem 5 a 6 : 13*2,4		-31,2							
97	711823121RT3	Montáž nové fólie svisle, včetně dodavky fólie	m2	-31,20000	315,53	-9 844,54	0,00	-0,01			SoD
		sanace mezi pilířem 5 a 6 : 13*2,4		-31,2							
99	62852010	Pás modifikovaný asfalt - vložka ze skelné tkaniny	m2	-38,00000	172,22	-6 544,36	0,00	-0,19			SoD
		sanace mezi pilířem 5 a 6 : 31,2*1,2+0,56		-38							
100	62855000	Pás modifikovaný asfaltový protiradonový	m2	-38,00000	172,22	-6 544,36	0,00	-0,17			SoD
		hydroizolace vč. prořezu a přesahu :									
		sanace mezi pilířem 5 a 6 : 31,2*1,2+0,56		-38							
Díl:	713	Izolace tepelné				-20 624,12		-0,13			0,00
113	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	-31,20000	464,87	-14 503,94	0,00	-0,09			SoD
		sanace mezi pilířem 5 a 6 - ochrana hydroizolace : 13*2,4		-31,2							
115	283758900	Deska izolační polystyrenová např. PERIMETR tl.40mm	m2	-33,00000	185,46	-6 120,18	0,00	-0,04			SoD
		sanace mezi pilířem 5 a 6 - ochrana hydroizolace : 33		-33							
Díl:	99	Stavební přesun hmot				-342,32					
165	999281108R00	Přesun pro opravy a udržbu v objektech výšky do 12 m.	l	-0,440	777,99	-342,32					SoD
		Celkem cena za změnový list 009				-14 589,31					
		(cena je bez DPH)									

Změnový formulář č. 010/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Nacenění vybourání sloupku dveří na lodžii, provedení nového z ocelových profilů vč. vnějšího obkladu dle revize PD.

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				19 395,87	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:

Datum:

Subterra a.s.
zapsána u IČ 00231151 pod B/1333
100 00 Praha 12, IČ 00231151 2246/5
IČ 45306512 (143)

Za objednatele:

Datum:

Za TDI
16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost	dem. hmotnost	Cen. soustava /
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 753,05		0,49	
144	971042651R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl.	m3	0,22050	5 199,54	1 146,50	2,20	0,49	SoD
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		viz. výkresy bouracích prací							
		ZNP : 0,3*2,1*0,35		0,2205					
150	975043121R00	Jednořad podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	1,60000	499,03	798,45			
155	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m.	t	0,49	355,27	174,08			SoD
156	979012119R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších 1 započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	0,49	29,02	14,22			
157	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	0,49	198,71	97,37			SoD
158	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	t	0,49	252,91	123,93			SoD
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,49	309,51	151,66			SoD
160	979082121R00	Příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,49	34,44	16,88			SoD
161	979087212R00	Nakládání suti	t	0,49	96,35	47,21			SoD
162	979093111R00	Uložení suti bez zhutnění	t	0,49	11,68	5,72			SoD
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,49	361,29	177,03			SoD
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 591,78		0,00	
131	13385430	Týc průřezu UPE160, střední, jakost oceli S235	t	0,08228	33 600,38	2 764,64	0,00	0,00	SoD
		UPE 160 : 0,017*2,2*2*1,1		0,08228					
133	13515120	Ocel široká jakost S235 JRG2 60/6*500mm	t	0,00940	40 464,97	380,37	0,00	0,00	SoD
		pásovina 60/6 : 0,0047*2		0,0094					
		patní plech tl. 8mm	t	0,03190	40 464,97	1 290,83	0,00	0,00	SoD
				3,19					
127	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	78,64000	78,28	6 155,94	0,00	0,00	SoD
		UPE 160 : 17*2,2*2		74,6					
		pásovina 60/6 : 0,47*2		0,94					
		patní plech tl. 8mm		2,9					
Díl:	783	Nátěry				942,05		0,00	
162	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	7,45000	126,45	942,05	0,00	0,00	SoD
		UPE 160 : 7,3		7,3					
		pásovina 60/6 : 0,15		0,15					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				99,50		0,00	
166	998767101R00	Přesun pro zámečnické konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,07894	1 260,42	99,50	0,00	0,00	SoD
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 685,14		0,00	
76	622461151R00	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2	m2	2,40000	853,86	2 049,26	0,00	0,00	SoD
		části fasády - obložení sloupku							
		ZNP : 0,35*2*2+0,25*2*2		2,4					
42	622481211RT8	Montáž výtlačné sítě (perlínky) do stěrky-stěry, včetně výtlačné sítě a stérkového tmelu	m2	2,40000	264,95	635,88	0,00	0,00	SoD
		přesíťování polystyrenu							
		ZNP : 0,35*2*2+0,25*2*2		2,4					
Díl:	713	Izolace tepelné				2 324,35		0,00	
113	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	2,40000	464,87	1 115,69	0,00	0,00	SoD
		ZNP : 0,35*2*2+0,25*2*2		2,4					
283	75945	deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 50mm	m2	2,60000	464,87	1 208,66	0,00	0,00	RTS
		ZNP : 0,35*2*2+0,25*2*2*1,2		2,6					
Celkem cena ze změnový list 010						19 395,87			
(cena je bez DPH)									

Změnový formulář č. 011/2019

Projekt:
Rekonstrukce MŠ Tyršovka

Objednatel:
městská část Praha 12, IČ: 00231151

Zhotovitel:
Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,

Důvod změny:
požadavek investora

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Doplnění connexových skel do oken Ex15 v místě hrací zahrady

Dopady na jiné profese
Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny:
Konečný termín:
Dopady ve dnech:

				Celková cena	
Celková cena				16 996,48	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele: 

Za objednatele:

Datum: 
100 00 Praha 12, IČ: 00231151
IČ: 4530112 (143)

Datum:

Za TDI 
16.1.2019

Soupis prací ZL č.: 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava /
Díl:	96	Bourání konstrukcí				16 996,48	
	76613Rpol	Ex15 Okno hliníkové 222/220cm trojdílné - doplnění jednostranného connexové skla	kus	4,00000	4 249,12	16 996,48	SoD

Celkem cena za změnový list 011						16 996,48	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

(cena je bez DPH)

Komentáře ke změnovým listům:

Změnový formulář č. 002/2019 – čištění a revize kanalizace.

Po odstranění křovin a dokončení kácení v prostoru spodní zahrady, byly zjištěny velké terénní nerovnosti (propady) a odhaleny dutiny pod stávajícím asfaltovou komunikací, které byly doposud skryty. Na základě skutečnosti, že v daném prostoru je vedena jak splašková tak i dešťová kanalizace byl zhotovitel vyzván k provedení kamerové revize kanalizace, aby bylo možné vyloučit její poškození případně souvislost s objevenými nerovnostmi a dutinami.

Změnový formulář č. 003/2019 – změna anglického dvorku dle revize PD.

Kvůli provedení betonového základu pro nově budované únikové schodiště, měla být dle PD dočasně ubourána část anglického dvorku. Při zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že stávající anglický dvorek je zcela odtržen od objektu. Z důvodu špatného technického stavu a velké technické a finanční náročnosti opravy stávajícího anglického dvorku, bylo navrženo odstranění původního a provedení nového anglického dvorku, avšak v redukované variantě, která je plně postačující.

Změnový formulář č. 004/2019 – ocenění odečtu posuvné stěny, provedení SDK kastlíku na zakrytí ocelového nosníku.

Zhotovitel byl vyzván k vyčíslení méně prací na základě podnětu ředitelky MŠ jakožto budoucího uživatele. Mateřská škola navrhla neinstalovat dělicí skládací dveře na oddělení místností na spálnu a denní herní místnost v obou patrech pavilonu s odůvodněním, že dělicí skládací dveře nemají vliv na kvalitu výuky a jsou tak nadbytečné. Kvalita vnitřního prostředí zůstává zachována. Změnový formulář tedy řeší odpočet dvou kusů dělicích skládacích dveří a následné SDK začištění na zakrytí ocelového nosníku.

Změnový formulář č. 005/2019 – dle PD na ploše před pavilonem MŠ se měla bourat betonová dlažba, dle skutečnosti se jedná o odstranění asfaltové plochy.

V prostoru spodní zahrady počítá PD s odstranění křovin, kácením terénními úpravami a bouráním části chodníků. Zahrada byla dlouhodobě nevyužita, byla proto značně zarostlá křovím a náletovými dřevinami. Jeden z bouraných chodníků tak byl skryt pod vzrostlým křovím a pod nánosem zeminy a listí, projektant tak při určení materiálu vycházel z původní PD a sousedního viditelného chodníčku. V důsledku toho došlo k záměně materiálu, kdy se podle PD měla bourat betonová dlažba a dle skutečnosti se jedná o odstranění asfaltové plochy. Zhotovitel provedl ocenění v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci zadávacího řízení.

Změnový formulář č. 006/2019 – provedení vybourání betonového žlabu vč. betonového lože a likvidace suti nad rámec PD.

Po odstranění křovin a dokončení kácení v prostoru horní zahrady, byl objeven podél plotu betonový žlab, který byl uložen do betonového lože. Betonový žlab byl skryt za vzrostlým křovím a pod nánosem zeminy a listí, proto nebylo v rozpočtu zahrnuto jeho odstranění. Betonový žlab je již dlouhodobě nefunkční a jeho zachování je zcela v rozporu s terénními úpravami a konceptem nově vznikající herní zahrady, proto musí být odstraněn. Zhotovitel provedl ocenění prací nad rámec SOD v souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženého v rámci zadávacího řízení.

Změnový formulář č. 007/2019 – ocenění změny materiálu bourané podkladní vrstvy pod asfaltem, místo drceného kameniva dle předpokladu PD, je betonový podklad.

V rámci PD a následně rozpočtu bylo plánováno bourání asfaltových chodníků včetně podkladní vrstvy. Standardně se používalo a používá drcené kamenivo jako podkladní vrstva. Během

bouracích prací bylo zjištěno, že jako podkladní vrstva byl použit beton. Z důvodu zachování konceptu nově vznikající herní zahrady, musí být odstraněn asfaltový chodník včetně podkladní vrstvy, v důsledku zjištěné změny materiálu tak bude technicky i finančně náročnější odstranění podkladní vrstvy. Zhotovitel provedl ocenění prací nad rámec SOD.

Změnový formulář č. 008/2019 – ocenění změny vstupních dveří dle revize PD.

Ex 11, 12 – V návrhu bylo záměrem podržet shodný materiál rámu oken se stávajícími okny. Stavební firmou bylo ověřeno, že nelze použít plastové rámy anipro EW15 a EW30. Z důvodů požární bezpečnosti musí být použit rám hliníkový.

Ex 9, 10 - Původně navržené balkónové dveře bez zámku byly z důvodu vyššího zabezpečení doplněny o cylindrický zámek. Tato úprava vyžaduje rozdělit výplň na samostatné dveře s panikovou klikou a okno.

Ex 1, Ex 7 – Z důvodu bezpečnosti dětí při úniku byly dle požadavku PBŘ dveře doplněny o panikové kliky.

Změnový formulář č. 009/2019 – ocenění provedení drenáže podél objektu spojovací chodby dle revize PD

Na základě provedeného průzkumu po odstranění křovin a dokončení kácení v prostoru horní zahrady a dále provedení kamerové revize dešťové kanalizace v rámci, které bylo nalezeno původní značně poškozené odvodnění prostoru horní zahrady. Byla provedena revize PD za účelem efektivity navržených opatření proti zjištěné vlhkosti stěny spojovací chodby. V PD byla navržena opatření vztahující se pouze k části spojovací chodby, kde byla vlhkost detekována, a to mezi pilířem 5 a 6, nově je navrženo řešení, které řeší prostor přiléhající ke spojovací chodbě jako celek a reaguje i na objevení značně poškozeného odvodnění prostoru horní zahrady. Navržené opatření má zvýšit jak kvalitu odvodnění, tak efektivitu odstranění vlhkosti na stěně spojovací chodby.

Změnový formulář č. 010/2019 – ocenění vybourání sloupku dveří na lodžii, provedení nového z ocelových profilů vč. vnějšího obkladu dle revize PD.

Mezi nově vybudovávaným únikovým schodištěm a lodžií v 2 NP je dle PD vybouráván do nosné obvodové stěny otvor, který bude sloužit jako průchod na dané schodiště. Z podnětu zhotovitele, který projevil obavu o únosnost zbývajících sloupků, bylo konzultováno se statikem, který navrhl provedení změny nahrazení zbývajících částí původní železobetonové stěny nově tvořící nosný sloupek a vytvoření nosného sloupku ocelovými profily. Touto změnou dojde ke zvýšení únosnosti a kvality nosného sloupku.

Změnový formulář č. 011/2019 – doplnění connexových skel do oken Ex15 v místě hrací zahrady.

Na základě podnětu zadavatele ocenil zhotovitel jednostranné doplnění connexových skel do oken v místě vznikající herní zahrady. Tímto doplněním dojde k zásadnímu zvýšení kvality ve vztahu k bezpečnosti dětí v prostoru zahrady.



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části
b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-04-013-19
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 18.2.79

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne
Kač

pověřený člen zastupitelstva