

±0,000 = 196,04 m n. m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			ARCHITEKTURA s.r.o. V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Arch. David Kraus				
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ  Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4		praha12	
MÍSTO STAVBY	p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA		FORMÁT	x A4
OBJEKT			DATUM	12/2017
OBSAH	VÝPIS POZNÁMEK		STUPEŇ PD	DSP+DPS
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.3.16

## VÝPIS POZNÁMEK

OZN.	POPIS	KS
P01	Stávající schodiště bude odbouráno.	1
P02	Stávající dělicí příčka bude odbourána.	2
P03	Stávající ocelová konstrukce lávky a schodiště bude demontována.	1
P04	Stávající betonové konstrukce anglických dvorků s ocelovým zábradlím budou odbourány. Obvodové zdivo bude začištěno a doobloženo keramickým obkladem.	4
P05	Stávající betonové konstrukce šachty budou odbourány.	1
P06	Stávající dveře budou odbourány, otvor bude začištěn a nově omítnut vápenocementovou štukovou omítkou.	1
P07	Stávající zpevněná plocha terasy a schodiště bude odbourána. Obvodové zdivo bude začištěno a doobloženo keramickým obkladem.	1
P08	Stávající zdivo a podlaha skladu bude odbourána na úroveň 1PP.	1
P09	Stávající okno bude odbouráno a dozděno.	1
P10	Stávající schodiště ke vchodu bude odbouráno.	1
P11	Stávající dveře budou odstraněny, stavební otvor bude upraven na novou pozici.	1
P12	Stávající ocelová markýza bude odstraněna.	1
P13	Část stávajícího oplocení hřiště bude demontováno, podezdívka bude v nutném rozsahu odbourána.	
P14	Odvětrání místosti bude zajištěno malým nástěnným radiálním ventilátorem se zabudovaným filtrem a zpětnou klapkou. Ventilátor s časovým doběhem napojen na stávající vypínač osvětlení. Potrubí DN100 vedeno ve drážce nového zdiva výtahové šachty nad střechu bytu školníka, potrubí zakončeno na stěně výtahu protidešťovou žaluzií.	1
P15	Stávající oplocení terasy bude odstraněno.	1
P16	Stávající zpevněná plocha terasy z betonové dlažby bude odstraněna.	1
P17	Stávající okno bude demontováno, parapetní zdivo bude odbouráno.	4
P18	U stávajícího vedení instalací a zařízení TZB v 1PP bude odskoušena jejich funkčnost. Nefunkční zařízení bude demontováno.	