



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00
zastoupen: **Milanem Singerem, jednatelem**
IČO / DIČ: IČO: 26451255 DIČ: CZ26451255
obchodní rejstřík: spis. zn. oddíl C, vložka č. 83134
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 216440953/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2020 podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Pod lomem v Praze 12**“.

II.

Předmět a účel díla

1. Dílem se rozumí stavební práce, spočívající v provedení opravy povrchu a konstrukčních vrstev s návazností na povrchové znaky inženýrských sítí a vjezdů na sousední pozemky, včetně přilehlých chodníků, respektive chodníkových přejezdů na pozemní komunikaci III. třídy ul. Pod lomem na pozemcích p. č. 4010 a 4008 v k. ú. Modřany, LV 2336, vše vedené Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Pod lomem v Praze 12“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, Projektová a inženýrská činnost, Hradsín 29, Český Brod. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 01. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:

- zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Cílkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR
 - provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
 - dopravně inženýrské opatření (DIO)
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení
 - zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních
 - vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy, seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. **V průběhu zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.**
4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III.

Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH	2.700.843,31 Kč
21% sazba DPH činí	567.177,10 Kč
celková cena vč. DPH činí	3.268.020,41 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací snížené o 20 procent. Dodatečné práce nad rámec

zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.

IV.

Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce **do výše 90% celkové ceny díla bez DPH, 10% celkové ceny díla bez DPH** je zhotovitel oprávněn fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla, nebo případně po podpisu zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatelem.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**Pod lomem v Praze 12**“.
3. **Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.

V.

Doba plnění

1. Příprava prací a jejich zahájení včetně projednání DIR a DIO bude provedeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Dokončení Díla nejpozději: 60 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku budou do 24 hodin písemně informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku.

VI.

Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Zhotovitel je povinen informovat předem obyvatele přilehlých nemovitostí o možných omezeních spojených s prováděním oprav, zejména formou vyvěšení informace v místě nebo vhozením do schránek. Práce budou prováděny způsobem, který bude mít minimální vliv na silniční provoz.

4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10.000.000 Kč**.
6. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy. K provedení díla pomocí poddodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele v rozsahu definovaných činností výzvy a nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se poddodavatelem splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

VII.

Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru bude určena při předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, e-mail: sindelar.ales@praha12.cz, tel.: 244 028 518 a dále technici pro pozemní komunikace odboru dopravy: Jiří Černý, e-mail: cerny.jiri@praha12.cz, tel.: 244 028 519, Luboš Tatar, e-mail: tatar.lubos@praha12.cz, tel.: 244 028 520. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je povinen oznámit technickému dozoru a zástupcům objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem provádění hutních zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.
3. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit o tomto záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.

4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla a zástupce zhotovitele ve věcech technických, bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla**, jimi podepsaný (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
 - zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnících zkouškách, revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **48 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **800 Kč denně** až do jeho úplného vyklizení.

3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči poddodavateli.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
 - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
 - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.

7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran ve věcech technických jsou stanoveny následující kontakty:

Na straně objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, tel.: 244 028 518, e-mail: sindelar.ales@praha12.cz nebo

Jiří Černý, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, tel.: 244 028 519,

e-mail: cerny.jiri@praha12.cz

Luboš Tatar, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, ekonom oddělení technického rozvoje odboru dopravy tel.: 244 028 520, e-mail: tatar.lubos@praha12.cz

Na straně zhotovitele: **Milan Singer**, tel.: 602 200 806

e-mail: singer@pssbohemia.cz

8. Přílohy:

1. orientační mapka zájmového území
2. položkový rozpočet

XIII.

Podpisy:

V Praze

dne 17. 07. 2020

za objednatele:

podpis:



jméno:

Mgr. Jan Adamec
starosta

otisk razítka:



V Praze

dne 14. 7. 2020

za zhotovitele:


podpis:

PSS Bohemia, s.r.o.
Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255

jméno:

Milan Singer
jednatel

otisk razítka:

Městská část Praha 12	
Doložka	
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze	
Osvědčuji, že tato listina byla	
a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části	
b) <u>schválena</u> usnesením rady/zastupitelstva č. <u>2-79-021-20</u>	
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.	
V Praze dne <u>17. 07. 2020</u>	V Praze dne <u>17. 07. 2020</u>
	
pověřený člen zastupitelstva	pověřený člen zastupitelstva

Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapka zájmového území:



Příloha smlouvy č. 2 – položkový rozpočet:

EKAPITULACE STAVBY

id: 2003
stavba: „Pod Lomem v Praze 12

objekt:
stav:

dávatel:

hazeč:
PSS Bohemia, s.r.o., Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

objektant:

pracovatel:

známka:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2020

IČ:
DIČ

IČ: 26451255
DIČ: CZ26451255

IČ:
DIČ

IČ:
DIČ

na bez DPH 2 700 843,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
H základní	21,00%	2 700 843,31	567 177,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

na s DPH v CZK 3 268 020,41

objektant

Zpracovatel

jm a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

podávatel

Uchazeč

PSS Bohemia, s.r.o.
Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255
(1)

jm a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.06.2020

Razítko

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Objekt: 2003

Stavba: „Pod Lomem v Praze 12

Místo:

Datum:

15.06.2020

Objedavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 01 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 700 843,31	3 268 020,41
00	Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00
01	Oprava komunikace	2 640 843,31	3 195 420,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Pod Lomem v Praze 12

Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebítská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

IČ:

26451255

DIČ:

CZ26451255

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		60 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 000,00	21.00%	12 600,00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	72 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

„Pod Lomem v Praze 12

projekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

sto:

Datum:

15.06.2020

dávatel:

Projektant:

hazeč:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebtská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

Zpracovatel:

část dle - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 000,00

OST - Ostatní

60 000,00

OUPIS PRACÍ

stavba:

„Pod Lomem v Praze 12

projekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

stav:

Datum: 15.06.2020

dávatel:

Projektant:

zadeč:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebtská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						60 000,00	
D	OST	Ostatní				60 000,00	
K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2019
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními</i>					
K	02720.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními</i>					
K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2019
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi</i>					
K	02944	OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP 2019
PP		OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi</i>					
K	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2019
PP		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednávkou povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Pod Lomem v Praze 12

Objekt:

01 - Oprava komunikace

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

26451255

DIČ:

CZ26451255

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 640 843,31

DPH základní
snížená

Základ daně
2 640 843,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
554 577,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 195 420,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

„Pod Lomem v Praze 12

projekt:

01 - Oprava komunikace

stlo:

Datum: 15.06.2020

davatel:

Projektant:

žazeč:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

Zpracovatel:

d dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

iklady ze soupisu prací

2 640 843,31

HSV - Práce a dodávky HSV

2 312 553,67

1 - Zemní práce

350 649,58

5 - Komunikace pozemní

1 686 804,09

8 - Trubní vedení

68 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

207 000,00

OST - Ostatní

328 289,64

SOUPIS PRACÍ

stavba: „Pod Lomem v Praze 12“

objekt: 01 - Oprava komunikace

zdroj:

Datum: 15.06.2020

zadavatel:

Projektant:

zhotovitel:

PSS Bohemia, s.r.o., Orebitská 66/6, Praha 3 - Žižkov 130 00

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky HSV						2 640 843,31	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 312 553,67	
D	1	Zemní práce				350 649,58	
K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	145,970	750,00	109 477,50	OTSKP 2019
PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM. ODVOZ DO 20KM					
PSC		Poznámka k souboru cen: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
VV		"odstranění vozovky" 1240*0,11		136,400			
VV		"odstranění stávajícího chodníku" (20+9,5+5,1+15+5,7+8,5)*0,15		9,570			
K	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 20KM	M3	0,510	3 800,00	1 938,00	OTSKP 2019
PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 20KM					
PSC		Poznámka k souboru cen: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
VV		"odstranění stávajícího chodníku" 5,1*0,1		0,510			
K	113178	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 20KM	M3	1,800	2 560,00	4 608,00	OTSKP 2019
PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 20KM					
PSC		Poznámka k souboru cen: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
VV		"odstranění stávajících kostek" (4+4,3+3,7)*0,15		1,800			
K	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC. ODVOZ DO 20KM	M3	41,350	480,00	19 848,00	OTSKP 2019
PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC. ODVOZ DO 20KM					
PSC		Poznámka k souboru cen: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
VV		"odstranění stávající dlažby" (12+56,2+30,2+39,4+65,8+3,3+32+36,4+17+117)*0,1		41,350			
K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM	M	449,000	115,00	51 635,00	OTSKP 2019
PP		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM					
PSC		Poznámka k souboru cen: Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
VV		"odstranění stávajících obrub" 195*27*227		449,000			
K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	111,968	460,00	51 505,28	OTSKP 2019
PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření - zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesah svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - patení, vzepření a rozepření vč přepážování (výjma stětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhuštění podloží, případně i svaňů vč svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení					
		PSC	"odstranění podkladu - asfalt"(20+9.5+5.1+15+5.7+8.5)*(0.32-0.15)		10.846			
		VV	"odstranění podkladu - beton"5,1*(0.32-0.1)		1.122			
		VV	"odstranění podkladu - pol. dlažba"(4+4.3+3.7)*(0.32-0.15)		2.040			
		VV	"odstranění podkladu - pol. dlaždice"(12+56.2+30.2+39.4+65+8.3+32+36.4+17+117)*(0.32-0.1)		90.970			
		VV	"dobourání v místě sjezdu"69.9*0.1		6.990			
		VV	Součet		111.968			
	K	122738 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	241.200	460.00	110 952.00	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM Položka bude čerpána na přímý příkaz TDI a investora					
		PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření - zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesah svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávek - patení, vzepření a rozepření vč přepážování (výjma stětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhuštění podloží, případně i svaňů vč svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení		241.200			
	K	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUŠTNĚNÍ	M3	1.350	188.00	253.80 OTSKP 2019	
	PP		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUŠTNĚNÍ					
		PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč výběru vhodného materiálu, úprava ukládaného materiálu uvrácením, tříděním, promícháním nebo vysušením příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podobné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	VV		"zeleň"9*0.15		1.350			
	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	9.000	48.00	432.00 OTSKP 2019	
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
	VV		"zeleň"9		9.000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 686 804.09	
	K	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	69.900	277.00	19 362.30 OTSKP 2019	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílné šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu, napojení, ukončení - úpravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu kytů					
	VV		"vjezdy - SC 8/10 H 120 mm"2.9+5.3+3.5+6.7+3.4+7.9+2.8+10.2+3.2+2.5+3.8+2.7+5+3.6+6.4		69.900			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	241.200	950 00	229 140,00	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Čerpaní položky na přímý příkaz TČI a investora					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - nezahmýje postřik, nátěry					
	VV		*sanace podloží ŠDA tl. 300 mm - předpoklad 60% 1340*0,3*0,6		241.200			
2	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	356.100	158 49	56 438,29	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - nezahmýje postřik, nátěry					
	VV		*chodník - ŠDB 0/32 tl. 0.15 mm*207+11+208-69.9		356.100			
3	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	69.900	207 50	14 504,25	OTSKP 2019
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - nezahmýje postřik, nátěry					
	VV		*vjezdy - ŠDA 0/32 tl. 180 mm*2.9+5.3+3.5+6.7+3.4+7.9+2.8+10.2+3.2+2.5+3.8+2.7+5+3.6+6.4		69.900			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	1 250.000	26 00	32 500,00	OTSKP 2019
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		*Pi-C - 0.5 kg/m2*1250		1 250.000			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	1 250.000	26 00	32 500,00	OTSKP 2019
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		*PS-C - 0.3 kg/m2*1250		1 250.000			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	1 250.000	300 00	375 000,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení - odvodňovacích proužků - odvodňovačů - vpusť šachet a pod - nezahmýje postřik, nátěry - nezahmýje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení - odvodňovacích proužků - odvodňovačů - vpusť šachet a pod					
	VV		*ACO 11 tl. 40 mm*1250		1 250.000			
7	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 70MM	M2	1 250.000	510 00	637 500,00	OTSKP 2019
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 70MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení - odvodňovacích proužků - odvodňovačů - vpusť šachet a pod - nezahmýje postřik, nátěry - nezahmýje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení - odvodňovacích proužků - odvodňovačů - vpusť šachet a pod					
	VV		*ACO 11 tl. 40 mm*1250		1 250.000			
8	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	347.550	520 00	180 726,00	OTSKP 2019
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání dlezhodného materiálu v požadované kvalitě - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlezhodného předepsaného technologického předpisu včetně předepsané pokládky vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky - pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení - odvodňovacích proužků - odvodňovačů - vpusť šachet a pod - nezahmýje postřik, nátěry - nezahmýje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení - odvodňovacích proužků - odvodňovačů - vpusť šachet a pod					
	VV		*chodník - DL 60*207+11+208-69.9-34.2*(1/4)		347.550			
9	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	44.250	589 00	26 063,25	OTSKP 2019

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v souladu předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - odtěnění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod, nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		~vjezdy - DL 80*2,9+5,3+3,5+6,7+3,4+7,9+2,8+10,2+3,2+2,5+3,8+2,7+5+3,6+6,4-34,2*(314)		44,250			
0	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	34,200	850,00	29 070,00	OTSKP 2019
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v souladu předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - odtěnění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod, nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		~reléfní dlažba DL 80*1,6+2,7+1,6+3+1,6+3,6+1,7+4,6+1,7+1,5+1,8+1,7+2,5+1,8+2,8		34,200			
	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	450,000	120,00	54 000,00	OTSKP 2019
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		~nové obruby*196+27+227		450,000			
	D	8	Trubní vedení				68 100,00	
	K	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	12 500,00	25 000,00	OTSKP 2019
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		~výměna stávajících uličních vpustí*2		2,000			
	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	14,000	1 300,00	18 200,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	VV		~výškové vyrovnání stávajících poklopů*14		14,000			
	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	30,000	830,00	24 900,00	OTSKP 2019
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)					
	VV		~výškové vyrovnání stávajících šoupat*30		30,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				207 000,00	
	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	450,000	460,00	207 000,00	OTSKP 2019
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka zahrnuje - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku					
	VV		~nové obruby*196+27+227		450,000			
	D	OST	Ostatní				328 289,64	
	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	133,095	280,00	37 266,60	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s ukládáním odpadu na skládce					
	VV		~pol 113158 - odstř. ploch z betonu*0,51*2,2		1,122			
	VV		~pol 113178 - odstř. ploch z kovek*1,8*2,2		3,960			
	VV		~pol 113188 - odstř. ploch z dlaždic*41,35*2,2		90,970			
	VV		~pol 113524 - odstř. obrub*449*0,15*0,25*2,2		37,043			
	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	201,542	240,00	48 370,08	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					



Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		"pol. 122738 - odkop" 111.968*1.8		201.542			
8	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	434.160	220.00	95.515.20	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		"pol. 122738.1 - odkop" 241.2*1.8		434.160			
9	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	306.537	480.00	147.137.76	OTSKP 2019
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		"pol. 113138 - odstr. asfaltu" 145.97*2.1		306.537			

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-79-021-20

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 17. 07. 2020

V Praze dne 17. 07. 2020

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva