



BD KOMOŘANSKÁ		Výpis ostatních prvků "G"				
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
<div>G01</div>		<p>Popis: <u>Svislé hromosvodové svody včetně držáků pro vedení pro zateplovací systémy</u></p> <p>Materiál: FeZn</p> <p>Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků Včetně revize</p>	1.NP	2.NP	STŘ	VENKY
						15,5
			CELKEM: 15,5 bm			
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci a zatěsnění. UPOZORNĚNÍ!!! Tento odkaz v tabulce ostatních prvků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ale slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele. Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!</p>			
<div>G02</div>		<p>Popis: <u>Informační prvky včetně zvonkového tabla</u></p> <p>Číslo popisné a orientační na fasádě</p> <p>Poznámka: Schéma je ilustrativní - podrobně bude určeno investorem.</p> <p>Materiál: Stávající štítky, jejich demontáž, očištění a zpětná montáž na KZS</p> <p>Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>	1.NP	2.NP	STŘ	VENKY
						1
			CELKEM: 1 kpl			
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci a zatěsnění. UPOZORNĚNÍ!!! Tento odkaz v tabulce ostatních prvků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ale slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele. Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!</p>			
<div>G03</div>		<p>Popis: <u>Fasádní vlajkový držák</u></p> <p>Poznámka: Schéma je ilustrativní - podrobně bude určeno investorem.</p> <p>Materiál: Stávající vlajkový držák, jejich demontáž, očištění, žárové zinkování a zpětná montáž na KZS alt. nahrazení novými dle stavu. Nové fasádní držáky v nerezovém provedení</p> <p>Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků</p>	1.NP	2.NP	STŘ	VENKY
						2
			CELKEM: 2 kpl			
			<p>POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci a zatěsnění. UPOZORNĚNÍ!!! Tento odkaz v tabulce ostatních prvků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ale slouží jako podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace zhotovitele. Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!</p>			