

**POZNÁMKY:**

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, DILATAČNÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY, VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

KOTEVNÍ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ (min. tl. 80µm), KOTVY DO ZDIVA A BETONU V PROVEDENÍ NEREZ.

VŠECHNY SVARY BUDOU ZABROUŠENY DO HLADKA PŘED ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSSTÍNY (POKUD NENÍ UVEDENO V PROJEKTU INTERIÉRU), BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI / ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ!!!

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

NA VŠECHNY ZÁMEČNÍKÉ PRVKY JE NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI V RÁMCI DODÁVKY!

INDEX	ZMĚNA	JMÉNO	DATUM