

Legenda skladeb

S1 - Skladba stávajícího umělého trávníku - prostor kolem hřiště	388 mm
Povrch z travnatého koberce	8 mm
Drcené kamenivo fr. 0-4 promíchané se zeminou	40 mm
Odstranění zeminy pro navrženou novou skladbu	340 mm
Zhutněná zemina	
S2 - Skladba stávajícího umělého trávníku - fotbalové hřiště	388 mm
Povrch z travnatého koberce	15 mm
Drcené kamenivo fr. 0-4 promíchané se zeminou	40 mm
Odstranění zeminy pro navrženou novou skladbu	380 mm
Zhutněná zemina	
S3 - Skladba stávajícího umělého trávníku - multifunkční hřiště	388 mm
Povrch z travnatého koberce	20 mm
Kamenná drt fr. 0/4 promíchaná se zeminou	20 mm
Drcené kamenivo fr. 4/8 promíchané se zeminou	40 mm
Drcené kamenivo fr. 16/32 promíchané se zeminou	100 mm
Odstranění zeminy pro navrženou novou skladbu	208 mm
Zhutněná zemina	
S4 - Skladba stávajícího povrchu s křemičitým písekem	500 mm
Propранý jemný křemičitý písek fr. 1/4, volně ložený	300 mm
Geotextilie	
Drcené kamenivo fr. 4/8	50 mm
Drcené kamenivo fr. 0-32	150 mm
Zhutněná zemina	
S5 - Skladba mlátového chodníku	240 mm
Matová krytová vrstva fr. 0-8	40 mm
Matová mezivrstva fr. 0-16	50 mm
Matová nosná vrstva - šterkodrt fr. 0-32	150 mm
Zhutněná zemina	
S6 - Skladba plochy z žulové kostky	150 mm
Žulová kostková dlažba 8/11	100 mm
Drobné drcené kamenivo fr. 4/8	50 mm
Zhutněná zemina	

Legenda

• • • • •	Řešené území
—	Hranice katastru nemovitosti
	Stávající oplocení
	Bourané konstrukce - oplocení
	Stávající stromy
	Kacené stromy / zeleň
	Okolní zástavba
	Zatrávňená plocha
	Stávající zpevněná plocha
	Bourané konstrukce - povrch z umělého trávníku
	Bourané konstrukce - povrch hřiště
	Bourané konstrukce - povrch z křemičitého písku
	Bourané konstrukce - povrch z betonové dlažby
	Bourané konstrukce - povrch z žulové kostky

Legenda bouracích prací

Sx	Odstránění zpevněné plochy / povrchu (<i>skladba č. x</i>) (skladby v rozsahu pro následnou montáž nové zpevněné plochy)
Bo	Odstránění oplocení (<i>bourané oplocení</i>) odstránění konstrukcí oplocení do 4m, sloupky výšky 4m budou zachovány (kratší strany oplocení hřístí), odstránění sítí, dřevěných mantinel a branek, stávajících základů
Bv	Demontáž vybavení (<i>bourané vybavení</i>) (stávající posilovací stroje, drobné vybavení)

Poznámky

- Dokumentace byla zpracována dle neúplně stávající dokumentace objektu;
- Před zahájením budou veškeré práce prováděny se správcí podzemních a povrchových zařízení a vyřešen navrhovaný postup prací.
- Před zahájením bouracích prací je nezbytné ověřit skladby odstraňovaných vrstev povrchů, včetně vrstev podkladu a základových konstrukcí, polohu vedení technických sítí, jejich napojení a případnou kolizi s plánovanými pracemi a polohu a stav odvodňovacích systémů (drenáž) včetně jejich napojení na kanalizační systém anebo vsakovací zařízení;
- Během stavby budou plněny požadavky dotčených orgánů a dodržovány podmínky vlastníků a správců dotčené technické infrastruktury a ochranných pásem, týkající se vytyčení, ochrany a kontroly jejich zařízení.
- Výkaz výměr obsahuje vše potřebné pro kompletní dokončení a předání díla (dodávku, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, suti, odpadu, likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudací stavby. Projekt je nadřazen výkazu výměr!
- Materiál z demontáže musí být tříděn podle druhu (beton, asfalt, kovy, plast apod.) a likvidován v souladu s platnými předpisy;
- V průběhu odpovídá bude přizván autorský dozor pro zhodnocení možnosti zpětného využití odpadových složek podloží hřišť;
- Veškerý odpad bude likvidován v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech;
- Stavební postup a manipulace s materiály a stavební suti budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prašení. Vzniklé odpady budou shromažďovány utěsněně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem;
- Po ukončení bouracích prací bude prověřen stav podloží a připravenost plochy pro další stavební činnosti. Jakékoliv odchylky od předpokládaného stavu musí být neprodleně konzultovány s projektantem;
- Likvidace veškerých funkčních prvků bude konzultována s investorem;
- V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požární bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci.
- Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
- Při zjištění jakýchkoli nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad. případně projektanta.

UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb přílohy č. 8 Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.


Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutné zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis.

VYPRÁČOVAL		Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, Bc. Daniil Denissenko, Monika Juříčková		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jaroslav Čepický ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby		
ZAKÁZKA	Areal RAK - revitalizace kondičního areálu	Obec: Katastrální území:	Praha (554782) Modřany (728616)	Parcelní číslo: p.č. 4400/418
STUPEŇ	DPS	MĚŘITKO	1:50	DATUM 10/20

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN

Výpis objemů bouracích prac

Stávajícího umělý trávnik - prostor fotbalového hřiště: 1121 m²
Povrch z betonové dlažby - prostor fotbalového hřiště: 63 m²


$$0,000 = 236,500 \text{ m n.m}$$

INVESTOR Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
Tel.: +420 244 028 111

ČÁST D.1 SO 02 Fotbalové hřiště

VÝKRES Řez B-B - bourané konstrukce

Č. VÝKRESU 0113 / SO 02

D.1.1.3 | SO 02
2.02